

<b>Adres:</b>	<b>Huisnummer:</b>	<b>Woonplaats:</b>	<b>Monument nummer:</b>	<b>Functie:</b>
Kerkstraat	14	Woubrugge		Woonhuis
Raadshuisstraat	2	Woubrugge		Wijnkelder, voormalig gevangeniszellen
Boddens Hosangweg	84	Woubrugge	509925	Woonhuis
Ofwegen	4	Woubrugge	39534	Boerderij
Ofwegen	5	Woubrugge	39533	Boerderij



<b>Categorie:</b>	<b>Datering:</b>	<b>Kadastrale gemeente</b>	<b>Sectie en nummer:</b>
Woonhuis	x	Woubrugge	B 3433
Gevangenis	1652	WoubruggeC 2222	
Woonhuis	1929	Woubrugge	C 3026
Boerderij	1700	Woubrugge	B 2970
Boerderij	19e eeuw	Woubrugge	A 1807, 1938



**Omschrijving:**

Woonhuizen uit begin 20<sup>e</sup> eeuw; twee bouwlagen met kap. Voorgevel vrij origineel. Gevel voorzien van donkere baksteen springt links en rechts iets uit. Ornamenten van gele, rode en oranje stenen. Vensters voorzien van schuiframen. Dak bestaat uit een samengesteld zadeldak met windveren en makelaars.

Twee gevangencellen die oorspronkelijk buiten stonden, maar inmiddels deel uitmaken van het interieur van het voormalige raadhuis. De cellen zijn in elkaars verlengde geplaatst waardoor de achterste alleen via de voorste cel te bereiken is. De cellen hebben elk een rechthoekig grondplan met stevige gemetselde muren en tongewelf. Het metselwerk heeft een staand verband. Zeer waarschijnlijk werden de cellen gedekt met een dak, waarschijnlijk een lessenaarsdak. De bovenzijde van de cellen is afgesmeerd met pleistermortel. De vloer bestaat uit klinkers. Beide gevangencellen hebben een klein rechthoekig venster met ijzeren tralies. De cellen worden afgesloten door zware opgeklapte eikenhouten deuren voorzien van schuifluiken en stevige sloten. In de hoek van beide cellen staat een gemetselde latrine

WOONHUIS 'Jacobswoude' van het type landhuis, in 1929 gebouwd naar ontwerp van de Larense architect Jan Rebel in een door het Expressionisme beïnvloede Cottage-stijl (Gooise landhuisstijl). Kenmerkend in het vrij omvangrijke oeuvre van landhuizen en villa's van Rebel is de inspiratie op de contemporaine Engelse architectuur. Dit blijkt ondermeer uit de vrije groepering van de ruimten rondom de 'hall', waarbij tevens de relatie met de buitenomgeving een belangrijke rol speelde. Representatieve ruimten als eet- en woonkamer, kijken uit op het water. Door de veelal onregelmatige plattegronden kenmerken de huizen zich uitwendig meestal door een grote plasticiteit.

Opdrachtgever, dhr. J.E. Boddens Hosang, was van 1928 tot 1935 burgemeester van Jacobswoude. Na diens vertrek is het huis in 1942 door de gemeente aangekocht, waarna het landhuis tot de jaren '90 als burgemeesterswoning heeft gefungeerd. In 1969 is de garage in stijl bijgebouwd. Bij een verbouwing zijn omstreeks 1975 door het architectenbureau Van Dam, Van der Sterre en Van Straten ondermeer de zoldervensters in beide kopgevels aangebracht, die geen afbreuk hebben gedaan aan het oorspronkelijke karakter van het landhuis. Ook de oorspronkelijke indeling van met name de begane grond met de diverse interieuronderdelen als ingebouwde kasten en de 'inglehook' zijn gehandhaafd. Wel is bij de laatste renovatie (1996) het houtwerk donker gesausd.

Het landhuis is rustiek gelegen ten noorden van het dorpscentrum van Woubrugge op een ruime kavel aan de oostoever van de Woudwetering. Aan de noordzijde bevindt zich een steeksloot, waar oorspronkelijk een kleine

Rustiek gelegen boerderij uit omstreeks 1700 onder rieten wolfdak. Op het erf een oude roedenberg.

Langgerekte hoeve onder rieten wolfdak, waarschijnlijk 18e eeuw. Zomerhuis derde kwart 19e eeuw.

