

Nota van inlichtingen 5

Aanbesteding: Digitaliseren archief

Datum: 13 mei 2026

Ref nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Concept overeenkomst art 6 en 7.2, Nvl vraag 75;;	Kunt u bevestigen dat bij significante, objectief aantoonbare kostenontwikkelingen gedurende de looptijd (bijv. CAO-loonstijgingen of inflatie) partijen in overleg kunnen treden over een aanpassing op basis van een objectieve index (bijv. CBS CPI), zodat de uitvoering duurzaam en marktconform blijft, zonder dat dit leidt tot een onbeheersbaar risico voor opdrachtnemer?	Akkoord.
2	Nvl 4 - vraag 55	U geeft aan dat over het wel of niet klaarzetten van de dozen op rolcontainers nadere afspraken worden gemaakt met opdrachtnemer. In verband met een correcte inschatting van de benodigde werkzaamheden en bijbehorende kosten ontvangen wij graag een nadere toelichting op de verantwoordelijkheden van opdrachtnemer hierin.	De opdrachtnemer stelt de rolcontainers beschikbaar voor transport. Zie verder PvE Transport eis 1.
3	Nvl 4 - vraag 12, 44	Tiff dient aan het begin van het project aangeleverd te worden voor controle doeleinden. Betekent dit dat wanneer u akkoord geeft dat de JPG PSD 10 compressie is toegestaan er in JPEG gescand mag worden en deze dienen als	Klopt.
	Nvl 4 - diverse antwoorden	In diverse antwoorden geeft u aan dat deskew niet is toegestaan. Kunt u uitleggen waarom dit niet is toegestaan?	Door het rechtzetten wordt de scherpte prestatie negatief beïnvloed en gaat de scherpte prestatie zo ver achteruit dat de scans niet meer aan de richtlijnen voldoen. Deskew mag dus niet.
4	Nvl 4 - vraag 14, 26	Begrijpen wij goed dat het gebruik van een doorvoerscanner wel is toegestaan mits: - Dit Metamorfoze extra light betreft - Deskew niet wordt toegepast?	Klopt.
5	Nvl 4 - vraag 4	Wat is de gemiddelde tijd voor het ingesten in het e-depot van de maximale overbrenging van 4 TB per keer?	Dit kan variëren maar zal gemiddeld een paar weken betreffen. Wellicht voor de eerste batches iets langer ivm opstart en oplossen problemen.
6	Prijzenblad	Uit meerdere vragen in de Nota's van Inlichtingen blijkt dat inschrijvers zorgen hebben over de prijsstelling per strekkende meter. Opdrachtgever verwijst daarbij naar de schouw, maar gelet op de omvang en verscheidenheid van de archieven lijkt het voor inschrijvers niet goed mogelijk om op basis van deze schouw tot onderling vergelijkbare aannames te komen over onder meer scanvolume per meter, verhouding tekstuele documenten/tekeningen, grootformaatmateriaal, documentsegmentatie, metadata werkzaamheden, fysieke splitsing en bewaren of vernietigen. Kan Opdrachtgever toelichten hoe zij waarborgt dat inschrijvingen op basis van één gemiddelde meterprijs voldoende vergelijkbaar en realistisch zijn, wanneer deze kostendragers per meter sterk kunnen verschillen en niet kwantitatief zijn gespecificeerd? Is Opdrachtgever bereid het prijzenblad alsnog aan te vullen met afzonderlijke eenheidsprijzen voor de belangrijkste variabele kostendragers?	Niet akkoord. Naast de informatie opgehaald bij de schouw dienen inschrijvers ook uit te gaan van eerdere ervaringen bij soortgelijke opdrachten.
7	Metadatering	Kan Opdrachtgever bevestigen dat de door Opdrachtnemer aan te vullen metadata bij bouwdoSSIERS, zoals architect, rechthebbende en omschrijving tekening, uitsluitend hoeft te worden overgenomen voor zover deze gegevens expliciet en eenduidig op het betreffende document of de betreffende tekening aanwezig zijn, en dat Opdrachtnemer geen externe bronnen hoeft te raadplegen of interpretatieve aanvulling hoeft te doen?	Klopt.

8	Tabstructuur	In Nvl 4 is aangegeven dat de tabstructuur bij bouwdoossiers door Opdrachtnemer wordt gecorrigeerd en/of aangevuld. Kan Opdrachtgever bevestigen dat dit uitsluitend ziet op het praktisch indelen van aangetroffen stukken in de in het handboek genoemde documentcategorieën op basis van herkenbare dossierinhoud, en niet op een inhoudelijke archiefkundige beoordeling, reconstructie of juridische interpretatie van het dossier?	Klopt.
9	Batchgrootte	Kan Opdrachtgever bevestigen dat wanneer een fout aantoonbaar beperkt is tot een specifiek deel van een batch, bijvoorbeeld een reeks bestanden, een metadata-export of een beperkt aantal dossiers, herstel/herlevering mag worden beperkt tot dat deel, mits Opdrachtnemer aantoonbaar maakt dat de fout zich niet in de rest van de batch voordoet?	Klopt. Dit moet wel per archiefblok worden bepaald. Er moet goed aangetoond kunnen worden dat de rest van de batch niet fout is, als er deels opnieuw wordt opgeleverd.
10	Batchgrootte	In Nvl 4 is aangegeven dat een batch maximaal 4 TB groot mag zijn en dat bij afkeuring de gehele batch opnieuw moet worden geleverd. Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer kleinere, logisch afgebakende deelbatches mag hanteren, bijvoorbeeld per archiefblok, inventarisreeks, doosreeks of productie-eenheid, zodat eventuele herstel- of herleveringswerkzaamheden beperkt blijven tot het deel waarop de geconstateerde fout betrekking heeft?	Klopt. Dit moet wel per archiefblok worden bepaald.
11	NVI 4 - Vraag 164	Kunt u bevestigen dat er wel metadata moet worden toegevoegd op documentniveau (namelijk de tabsoort en een omschrijving van het document)?	We willen de tabomschrijving toegevoegd hebben aan de Excel met metadata in een kolom.
12	NVI 4 - Vraag 162	Gaat dit bijvoorbeeld bij begeleidende brieven, rapporten e.d. om dat er dan de beschrijving 'Begeleidende brief datum XXX', 'Rapport datum XXX' wordt	Klopt.
13	NVI 4 - Vraag 159	Hoe hangt dit antwoord samen met dat opdrachtnemer de dossiers moet indelen in documenten?	Een dossier kan bestaan uit verschillende documenten. Ieder document in het dossier krijgt een eigen bestandsnaam en metadata, zie de handboeken.
14	NVI 4 - Vraag 110	Kunt u verduidelijken welke eisen u stelt aan de OCR? Wel/geen handgeschreven tekst en het herkenningspercentage?	Het blok 2009-2018 secretarie, 95%-99% herkenning. Andere archieven zullen deze percentages niet halen.
15	NVI 4 - Vraag 95	Alleen tabbeschrijvingen moeten worden gecontroleerd en indien nodig aangevuld". We hebben ook veel dossiers zonder tabs gezien, moeten deze dan nog (fysiek en digitaal) worden aangebracht?	Nee, zolang de documenten in het dossier allemaal een eigen bestandsnaam en metadata krijgen.
16	NVI 4 - Vraag 82	Kunt u bevestigen dat de scans van de akten dan gesplitst moeten worden naar een bestand per akte? Wilt u dan ook de masterbestanden ongesplitst nog	We willen een bestand per gescande pagina. Dus alles (behalve de pdf's) dient gesplitst aangeleverd te worden.
17	NVI 4 - Vraag 87	Wat doen we als bepaalde data niet aanwezig is, vullen we dan een X in?	Voor architect en rechthebbende graag 'Onbekend' invullen, voor een ontbrekende beschrijving van een tekening, kan dat metadataveld leeggelaten worden.
18	NVI 4 - Vraag 87	Gaat dit alleen om de tekeningen van de bouwtekeningen, of om alle tekeningen?	Bij de tekeningen van bouwdoossiers moeten de metadatavelden architect, rechthebbende en omschrijving tekening aangevuld worden.
19	NVI 4 - Vraag 86	Kunt u een inschatting maken voor hoeveel % van de banden ook 180 graden	Deze inschatting kunnen wij helaas niet maken.
20	NVI 4 - Vraag 72	Met het oog op de toekomstige facturatie zouden we graag op voorhand duidelijkheid hebben over hoe in de facturatie (die per meter is) omgaat met	De buitenformaten zijn meegenomen in de berekening van het aantal meters archief.
21	NVI 4 - Vraag 64	Wat bedoelt u met 'omvormen'?	Met omvormen bedoelen wij dat er op het Excel door ons <u>per dossier</u> een metadataregel aangeleverd wordt. Deze metadata moet 'omgevormd' worden zodat er op het Excel <u>per scan</u> een metadataregel komt. Voor scans in een dossier kan veel metadata tussen de scans hetzelfde zijn.

22	NVI 4 - Vraag55	Omdat we een vaste meterprijs moeten indienen bij de inschrijving en we, indien wij deze werkzaamheden moeten uitvoeren, ruim 6,5 duizend dozen moeten inpakken - kunt u uitsluitel geven op deze vraag?	Zie antwoord bij vraag 2.
23	NVI 4 - Vraag42	En dient dan iedere tab één PDF te worden, of per document die onder een bepaalde tab valt één PDF?	Dat laatste, elk document onder een bepaalde tab dient een pdf te worden.
24	NVI 4 - Vraag40	Wellicht lezen wij de tekst niet goed. Helaas kunnen we het antwoord dat we zoeken niet in 5.1 vinden. Kunt u dit voor ons verduidelijken?	In 5.1 staan de eisen aan de naamgeving van de digitale bestanden.
25	NVI 4 - Vraag38	Kunt u bevestigen dat de deelopnamen van de tekeningen niet gesticht moeten	Klopt.
26	NVI 4 - Vraag37	U 'kunt'de aangeleverde metadata aanvullen - is dit verplicht of optioneel?	Voor bouwdoSSIERS is het verplicht de metadatavelden architect, rechthebbende en omschrijving tekening in te vullen.
27	NVI 4 - Vraag30	Kunt u aangeven hoeveel meter nabewerkt op zippel dient te worden? Omdat we een vaste meterprijs moeten indienen bij de inschrijving is het van belang om op voorhand te weten welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.	Wij kunnen dit helaas niet nader aangeven.
28	NVI 4 - Vraag28	Valt het indelen in documentsoorten ook onder de foutmarge van 0,03%? In de markt zien we hier vaak een foutmarge van 5%, om ook te voorkomen dat alle dossiers 2 of 3 dubbel doorlopen moeten worden (met de bijkomende kosten van dien).	Wij gaan ervan uit dat u hiermee het plaatsen van een scan onder een foute tab bedoelt (dataverlies). Hiervoor geldt ook de standaard foutmarge.
29	NVI 4 - Vraag15	Op wat voor certificering doelt u hier? Vanuit welke instantie?	Zolang u aan de metamorfoze eisen voldoet is een aparte certificering niet nodig. U dient dit dan ook niet te lezen als een aanvullende eis.
30	NVI 4 - Vraag8 en 22	Kunt u aangeven hoe u controleert of het begin en eind van een document is bepaald en of dat correct is? Is er een vooraf vastgestelde lijst met documentsoorten, of moeten we kijken naar paginanummers en layout bijvoorbeeld? Hoe wordt omgegaan met bijlagen, moeten die bij het document worden ingedeeld waar ze een bijlage van zijn?	De leverancier controleert voor 100% of de scans correct zijn. Er worden door opdrachtgever steekproeven gedaan. U ontvangt een lijst met de omschrijvingen op dossierniveau, niet over de documentsoorten. Indien bijlagen onderdeel zijn van een dossier zijn dit aparte documenten. Indien het een bijlage is in het document dan hoort dit bij het document (en staat het in de inhoudsopgave).
31	NVI 4 - Vraag7	Kunnen we 'tekeningen' in deze afspraak vervangen door 'grootformaten >A3 formaat'? Dit voorkomt dat we bij alle grootformaten moeten controleren of het	Een tekening kan ook een kleiner formaat hebben dan A3. We houden het bij de oorspronkelijke tekst.
32	NVI 4 - vraag5	Alles wat een beetje scheef staat blijft dus zo". Wordt dat dan geaccepteerd? Wat is een beetje scheef?	Dat wordt inderdaad geaccepteerd.
33	NVI 2 - vraag1	We hebben voldoende voorbeelden van 40 meter archief bij een gemeentelijke opdrachtgever met Metamorfoze light, maar dat is daarna nooit vernietigd. Kunnen we die referentie toch inzetten?	U dient bij kerncompetentie 2 het woord "vervangen" te lezen als "digitaliseren". Dus in dit specifieke geval akkoord.