

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Reconstructie Dorpsstraat Goirle  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Goirle  
**Referentie:** 24521.1  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
3 Machinaal straten

**Vraag:**

Verzoek om inlichtingen: Machinaal straten  
Gevraagd resultaat: Ontwerpkeuzes verifiëren en toelichten  
Het bestek verplicht tot het machinaal aanbrengen van alle nieuwe elementenverhardingen. Wij treffen echter geen informatie waaruit blijkt dat het ontwerp is toegesneden op dit uitgangspunt. Daarnaast is niets vastgelegd over het herstraten. Ook daar geldt als norm dat machinaal of mechanisch aanbrengen mogelijk moet zijn. Wij vragen u te verifiëren of daar in het ontwerp voldoende rekening mee is gehouden en informatie te verstrekken waaruit dat blijkt.

**Antwoord:**

Straatwerkplan ontwerpfase wordt toegevoegd als bijlage bij het bestek na 'Vragenronde 1'.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
4 V&G-plan ontwerpfase

**Vraag:**

Verzoek om aanpassing: V&G plan ontwerpfase  
Gevraagd resultaat: Voldoen aan de wettelijke vereisten  
Het V&G-plan ontwerpfase voldoet niet aan de wettelijke vereisten. De projectspecifieke risico's zijn niet concreet beschreven en ook ontbreekt een opgave van de BTO-keuzes die in het ontwerp zijn gemaakt om veiligheidsrisico's te elimineren of te mitigeren. Een standaard lijst die met een druk op de knop wordt aangemaakt volstaat niet. Wij vragen u vooral concreet te maken welke risico's op welke locaties de bijzondere aandacht van de aannemer behoeven.

**Antwoord:**

Het V&G-plan wordt aangepast na 'Vragenronde 1'.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

10 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
7

**Onderwerp:**

Deel 3. Bepalingen

**Vraag:**

Blz. 219. art. 01 16 verzekeringen.

Dient er ook een CAR-verzekering te worden afgesloten of heeft opdrachtgever dit al geregeld ?

**Antwoord:**

Nee, de Opdrachtgever heeft een CAR-verzekering. Zie Deel 1 paragraaf 13.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 195, bestekspost 836110.

Waar wordt de Abri ter beschikking gesteld ?

**Antwoord:**

Abri's worden door leverancier geplaatst. Aannemer dient het grondwerk, bestrating er omheen en coördinatie met leverancier te verzorgen. Bestekspost wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Levering bestatingsmaterialen;

Indien deze materialen (zie voorgaande vragen) ter beschikking gesteld worden, is dit dan in machinaal pakket, zodat kan worden voldaan aan de eisen van de Arbeids-inspectie ?

**Antwoord:**

De ter beschikking gestelde materialen worden in machinale pakketten geleverd met uitzondering van geleidelijntegels, noppentegels, witte straatbakstenen en blauwe straatbakstenen.

Tevens gelden de volgende uitgangpunten voor ter beschikking gestelde bestratingsmaterialen: Straatbakstenen worden geleverd op de projectlocatie/aangegeven depotruimte (op afroep door aannemer).

Geleidelijn en noppentegels worden ter beschikking gesteld op gemeentewerf De Fokmast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 188 t/m 192, besteksposten 824110 t/m 824260.

Ook hier weer de vraag leveren of ter beschikking gesteld.

**Antwoord:**

Straatbakstenen bij posten 824110 t/m 824260 worden ter beschikking gesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 148 t/m 152. besteksposten 621210 t/m 621330.

Ook hier weer de vraag leveren of ter beschikking gesteld ?

**Antwoord:**

Straatbakstenen bij posten 621210 t/m 621330 worden ter beschikking gesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 143 + 143, besteksposten 534220 t/m 535520.

Ook hier weer de vraag leveren of ter beschikking gesteld ?

**Antwoord:**

Straatbakstenen bij posten 534210, 534220 en 535220 t/m 535240 worden ter beschikking gesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**13**

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 142, bestekspost 534210.

Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring.

Straatbakstenen worden toch ter beschikking gesteld ?

**Antwoord:**

Straatbakstenen worden ter beschikking gesteld. Aannemer kan er vanuit gaan dat stenen met CE-markering v.v. prestatieverklaring worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**14**

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 123, bestekspost 371120.

Met welk debiet dient gerekend te worden ?

**Antwoord:**

Aannemer dient rekening te houden met een debiet van 400m<sup>3</sup>/uur.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**15**

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 114 + 115, besteksposten 331610+ 331620.  
Weer dezelfde vraag m.b.t. levering betonputten.

**Antwoord:**

Betonputten worden ter beschikking gesteld. Aannemer kan er vanuit gaan dat putten met CE-markering v.v. prestatieverklaring worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**16**

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 109 t/m 111, besteksposten 331410 t/m 331460  
4e tekst regel: leveren betonputten met CE-markering v.v. prestatieverklaring.  
De putten worden echter ter beschikking gesteld ?

**Antwoord:**

Betonputten worden ter beschikking gesteld. Aannemer kan er vanuit gaan dat putten met CE-markering v.v. prestatieverklaring worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**17**

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 100, besteksposten 311810 t/m 311830.  
Weer dezelfde vraag m.b.t. levering betonbuizen.

**Antwoord:**

Betonnen buizen worden ter beschikking gesteld. Aannemer kan er vanuit gaan dat buizen met CE-markering v.v. prestatieverklaring worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**18**

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 98, besteksposten 311640 t/m 311660.  
Weer dezelfde vraag m.b.t. levering betonbuizen.

**Antwoord:**

Betonnen buizen worden ter beschikking gesteld. Aannemer kan er vanuit gaan dat buizen met CE-markering v.v. prestatieverklaring worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 97, besteksposten 311610 en 311620.  
Weer dezelfde vraag m.b.t. levering betonbuizen.

**Antwoord:**

Betonnen buizen worden ter beschikking gesteld. Aannemer kan er vanuit gaan dat buizen met CE-markering v.v. prestatieverklaring worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 95 + 96, besteksposten 311410 t/m 311430.  
Ook bij deze posten staat betonbuizen leveren met CE-markering.  
Ook hier worden de buizen toch ter beschikking gesteld?

**Antwoord:**

Betonnen buizen worden ter beschikking gesteld. Aannemer kan er vanuit gaan dat buizen met CE-markering v.v. prestatieverklaring worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 92+93, besteksposten 311210 t/m 311250.

4e regel staat Betonbuis leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring.

Maar alle buizen worden toch ter beschikking gesteld ?

**Antwoord:**

Betonnen buizen worden ter beschikking gesteld. Aannemer kan er vanuit gaan dat buizen met CE-markering v.v. prestatieverklaring worden geleverd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 73 bestekspost 211310.

Is deze hoeveelheid wel correct ?

Profiel van de sleuf is 0,8x0,7= 0,56 m<sup>3</sup> per m<sup>1</sup>.

Verwijd. riool 860 m<sup>1</sup> + aanbr. riool 1300 m<sup>1</sup> = 2160 m<sup>1</sup>

725 m3 : 2160 m<sup>1</sup> = slechts 0,34 m3 per m<sup>1</sup>.

Of komen de nieuwe huis- en kolkaansluitingen voor 100% op precies dezelfde locaties te liggen ?

**Antwoord:**

Nieuwe huisaansluitingen komen grotendeels in sleuf/tracé van oude, te verwijderen, huisaansluitingen.

Hoeveelheid resultaatsverplichting bestekspost wordt opgehoogd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**23**

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 73 bestekspost 211240.

Grond ontgraven sleuf met verwijzing naar post 211220.

Waar is het grondwerk voor post 211230 opgenomen ?

**Antwoord:**

In het werk dient bepaald/vastgesteld te worden waar het treffen van voorzieningen nodig is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**24**

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 20 bestekspost 101510.  
Moet er ook vooraf een bouwkundige opname worden gedaan ?

**Antwoord:**

De Opdrachtgever laat vooraf een bouwkundige opname uitvoeren. Zie Deel 1 paragraaf 10 lid 7.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**

Bestek Deel 2.2

**Vraag:**

Blz. 20 bestekspost 101520  
Aanbrengen meetpunten t.b.v. trillingen.  
Zijn dit 3 stuks verdeeld over het gehele project ?  
Waarvan 2 op een vaste locatie, waar dient de 3e dan te worden geplaatst?

**Antwoord:**

De aannemer dient er vanuit te gaan dat deze gefaseerd met het werk mee wordt verplaatst naar nader door de Directie aan te geven locaties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**

deel 3 hfd. 01.04.01 risicoregeling

**Vraag:**

U geeft aan dat de risicoregeling niet van toepassing is.  
Gezien de omstandigheden in de wereld kunnen de prijzen exceptioneel stijgen of dalen.  
kunt u de risicoregeling van kracht stellen?

**Antwoord:**

Wij hebben kennisgenomen van uw verzoek om de Risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren. In afwijking op een eerdere reactie op Vraag 6 zal de risicoregeling van toepassing worden verklaard.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**

652110 leveren en aanbrengen halfverharding

**Vraag:**

u geeft aan in deze post dat de halfverharding Gravier D'or 0/8 moet zijn.  
Deze groeve is echter gesloten.  
met welk type halfverharding moeten wij rekenen?

**Antwoord:**

Post komt te vervallen en type halfverharding wordt aangepast naar Aquado van De Beijer o.g.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**

post 17 verwijderen struiken en bomen

**Vraag:**

Op de bijgevoegde tekening staat niet aangeven welke bomen en struiken er moeten worden verwijderd.  
kunt u de opbreektekening bijvoegen bij het bestek, met daarop oa de te verwijderen bomen en struiken en op te breken asfalt en bestratingsmaterialen?

**Antwoord:**

Zie bijgevoegde tekeningen bij deze nota.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**29**

**Onderwerp:**

Goedkeuringsproces plannen en planning

**Vraag:**

Kunt u bevestigen dat wachttijden en eventuele herindieningen in het goedkeuringsproces van plannen geen gevolgen hebben voor de contractuele planning en derhalve niet voor rekening van de aannemer komen?

**Antwoord:**

Opdrachtgever bevestigt dit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**30**

**Onderwerp:**

Structuur en indiening plannen

**Vraag:**

Kunt u bevestigen dat de in het bestek gevraagde plannen (zoals kwaliteitsplan, werkplannen en overige deelplannen) integraal mogen worden ingediend als één kwaliteitsplan met bijlagen per discipline, in plaats van afzonderlijke documenten per plan?

**Antwoord:**

Opdrachtgever bevestigt dit.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**31**

**Onderwerp:**

Geluidseis bemaling

**Vraag:**

Met betrekking tot posten 101211 en 101311: kunt u bevestigen dat de eis van maximaal 45 dB(A) gemeten op 2 meter afstand ook geldt in binnenstedelijke situaties en bij inzet van dieselpompen, en op welke wijze deze eis wordt getoetst?

**Antwoord:**

Deze eis geldt voor het gehele project. De Opdrachtgever kan metingen van het geluidsniveau (laten) uitvoeren indien twijfels ontstaan over de geluidsproductie van toegepaste pompen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Mededelingen**

**Ref.nr.**  
**M1**

**Onderwerp:**  
Aangepaste Minimumeisen c.q. selectiecriteria inschrijvers

**Inhoud mededeling:**

Om onrechtvaardige uitsluiting van inschrijvers te voorkomen en het speelveld niet onnodig te vernauwen past de Opdrachtgever kerncompetentie 2 aan naar het onderstaande:  
Kerncompetentie 2: aanbrengen van minimaal 500 m gescheiden riool (HWA + GWA/DWA) waarvan minimaal 270 m Ø800mm beton riolering (1 project).

Daarnaast is het, om de administratieve belasting van inschrijvers laag te houden, toegestaan om een kopie van een geldig BRL SIKB 7000 – 7001 certificaat ná gunning, maar minimaal vóór start werk, te verstrekken.

Aangepaste documenten worden geüpload.

**Aangemaakt op:**

14 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**M2**

**Onderwerp:**  
Standaard RAW-bepalingen 2025 worden van toepassing verklaard

**Inhoud mededeling:**

In afwijking van het antwoord op vraag 5 zullen de Standaard RAW-bepalingen 2025 van toepassing worden verklaard op dit bestek.

**Aangemaakt op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle

**Ref.nr.**  
**M3**

**Onderwerp:**  
Risicoregeling wordt van toepassing verklaard

**Inhoud mededeling:**

In afwijking van het antwoord op vraag 6 zal de risicoregeling van toepassing worden verklaard op dit Werk.

**Aangemaakt op:**

29 apr 2026

**Percelen:**

P1 Reconstructie Dorpsstraat Goirle