



- legenda:**
- Algemeen**
- plangrens 102891 m2
  - 3.49 Bestaande hoogte
  - 3.00 Nieuwe hoogte
  - Uitgiftegrens wordt door derden gerealiseerd
  - busbaan
  - Bestaand water
  - Bestaande boom
  - Te herplanten boom (door derden)
  - Nieuw te planten boom (door derden)
- Nieuw aan te brengen**
- Verharding**
- Fundering: menggranulaat 200 mm, Sortering 0/31.5, op zandbed 500 mm
  - Asfalt kleur: geel, gladde afwerking; afwerking: onderlaag AC 22 base 70 mm dik en deklaag AC DL blank bindmiddel geel 2% (HKG) dikte 30 mm
  - Asfalt kleur: geel, ruwe afwerking; afwerking: onderlaag AC 22 base 70 mm dik en deklaag AC DL blank bindmiddel geel 2% (HKG) dikte 30 mm
  - Asfalt kleur: zwart; afwerking: onderlaag AC 22 70 mm dik en deklaag AC 11 surf D4 30 mm
  - Het asfalt inzagen en afgieten met bitumen (10cm)
  - Asfalt markeringen: thermoplast
  - Kleuren: Rood (hoofd fietsroute) Zwart (overig)
  - Onderbroken streep breedte 10cm
- Grasstenen Klostermann:**
- Gebied 1: grasstenen Klostermann Green Ston 25x25x8 cm grijs, inwassen met grond en inzaaien met gras
  - Grasstenen Klostermann: Gebied 2: grasstenen Klostermann Green Ston 25x25x8 cm grijs, instrooien met met steensplijt zwart
  - Halfverharding NobreCal 70 mm
  - Op fundering 200 mm, en zandbed 500mm
  - Kleur: Geel
  - Tegels 20/20 cm, kleur geel met toplaag natuursteensplijt
  - Ref: Struyk Verwo, Lavaro geel gisando 415
  - Tegels 40/60 cm, kleur geel met toplaag natuursteensplijt
  - Ref: Struyk Verwo, Lavaro geel gisando 415
  - Tegels 30x30x4.50 cm, kleur roodbruin-zwart gemêleerd, Halfsteensverband
  - Rijbaan
  - Betonstraatsteen keifmaat, kleur roodbruin-zwart gemêleerd, keperverband
  - fietspad
  - Betonstraatsteen keifmaat, kleur roodbruin-zwart gemêleerd, elleboogverband
  - Nieuwe watergang
  - Wortelscherm, type TRG/LR30, hoogte 1,0 m
  - Opsluitband 10x20 cm, kleur okergeel 533
  - Trottoirband 13/15x25 cm, kleur Lavaro P1406 zwart -rood gemêleerd
  - Drempels Betonstraatsteen, keifmaat, elleboogverband, kleur gijs
- Straatmeubilair**
- Banken Grijsen, Plane dubbelzits (zonder rugleuning),
  - Afvalbakken 50L "BAMMENS", type Capitole 50
  - Verkeersborden
  - Verkeersbordpaal
  - Tulip fietsenrek traverse incl. betonfundatie van 70 cm hoog op palen h.o.h 2,00 m en 3 meter lang
  - Betonnen beschoeiing 5cm onder waterpeil met planker van 70 cm hoog op palen h.o.h 2,00 m en 3 meter lang
- Riool**
- Bestaande Rioolput op hoogte stellen
  - HWA prefab beton 1000 x1000 x 2100 mm
  - DWA PVC inspectieput Ø800mm
  - Bestaande Drainageput op hoogte stellen
  - Drainagedoorsluitput PVC Ø 315 mm met deksel
  - Bestaande HWA Straatkolk op hoogte stellen
- Maten in meters, tenzij anders vermeld  
 Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld  
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld  
 Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Gemeente Almere  
Stadsruimte

Project: Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3)

Onderdeel: Nieuwe situatie

Tekenaar: E. Mahmoud	Besteknummer: GON-4-0-25-027-T01	Fase: BESTEKT.	Schaal: 1:200
Projectmanager: M. Yacoubi	Documentnummer: 4025027T01-08	Formaat: AO	Bladnummer: 08
Status: Definitief	Datum: 27-11-2025	Wijziging:	Aantal bladen: 13

Bestandsnaam: www.kop