



**legenda:**

**Algemeen**

- plangrens 102891 m2
- Bestaande hoogte: -3.49
- Nieuwe hoogte: 3.00
- Uitgiftigrens wordt door derden gerealiseerd
- busbaan
- Bestaand water
- Bestaande boom
- Te herplanten boom (door derden)
- Nieuwe te planten boom (door derden)

**Nieuw aan te brengen**

**Verharding**

- Fundering: menggranulaat 200 mm, Sortering 0/31.5, op zandbed 500 mm
- Asfalt geel, gladde afwerking: onderlaag AC 22 base 70 mm dik en deklaag AC DL blank bindmiddel geel 2% (HKG) dikte 30 mm
- Asfalt geel, ruwe afwerking: onderlaag AC 22 base 70 mm dik en deklaag AC DL blank bindmiddel geel 2% (HKG) dikte 30 mm
- Asfalt zwart: onderlaag AC 22 70 mm dik en deklaag AC 11 surf D4 30 mm
- Het asfalt inzaggen en afgieten met bitumen (10cm)
- Asfalt markeringen: thermoplast
- Kleuren: Rood (hoofdfietsroute) Zwart (overig)
- Ononderbroken streep breedte 10cm

**Grasstenen Klostermann:**

- Gebied 1: grasstenen Klostermann Green Ston 25x25x8 cm grijs, inwassen met grond en inzaaien met gras
- Gebied 2: grasstenen Klostermann Green Ston 25x25x8 cm grijs, instrooien met met steensplit zwart

**Tegels:**

- Halfverharding NobreCal 70 mm Op fundering 200 mm, en zandbed 500mm Kleur: Geel
- Tegels 20/20 cm, kleur geel met toplaag natuursteensplit Ref: Struyk Verwo, Lavano geel glisando 415
- Tegels 40/60 cm, kleur geel met toplaag natuursteensplit Ref: Struyk Verwo, Lavano geel glisando 415
- Tegels 30x30x4.50 cm, kleur roodbruin-zwart gemêleerd, Halfsteensverband

**Rijbaan:** Betonstraatsteen keifmaat, kleur roodbruin-zwart gemêleerd, keperverband

**fietspad:** Betonstraatsteen keifmaat, kleur roodbruin-zwart gemêleerd, elleboogverband

**Nieuwe watergang:**

- Wortelscherm, type TRG/LR30, hoogte 1,0 m
- Opsluitband 10x20 cm, kleur okergeel 533
- Trottoirband 13/15x25 cm, kleur Lavano P1406 zwart -rood gemêleerd
- Drempels Betonstraatsteen, keifmaat, elleboogverband, kleur gijs

**Straatmeubilair**

- Banken Grijsen, Plane dubbelzits (zonder rugleuning), Afvalbakken 50L "BAMMENS", type Capitole 50
- Verkeersborden
- Verkeersbordpaal
- TulIP fietsenrek traverse incl. betonfunderatie
- Betonnen beschoeiing 5cm onder waterpeil met planken van 70 cm hoog op palen h.o.h 2.00 m en 3 meter lang

**Riool**

- Bestaande Rioolput op hoogte stellen
- HWA prefab beton 1000 x1000 x 2100 mm
- DWA PVC inspectieput Ø800mm
- Bestaande Drainageput op hoogte stellen
- Drainagedoorspuit PVC Ø 315 mm met deksel
- Bestaande HWA Straatkolk op hoogte stellen

Maten in meters, tenzij anders vermeld  
 Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld  
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld  
 Diameters in mm, tenzij anders vermeld

**Gemeente Almere**  
 Stadsruimte

Project: **Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiednummer: 4M2 en 4M3)**

<b>Nieuwe situatie</b>		Fase: <b>BESTEK.</b>	Schaal: <b>1:200</b>
Tekenaar: E. Huisoud	Besteknummer: <b>GON-4.0-25-027-T01</b>	Formaat: <b>AO</b>	Bladnummer: <b>10</b>
Projectmanager: M. Yacoubi	Documentnummer: <b>4025027T01-10</b>	Wijziging:	Aantal bladen: <b>13</b>
Status: <b>Definitief</b>	Datum: <b>27-11-2025</b>		

Bestandsnaam: **www**