



- legenda:**
- plangrens 102891 m2
 - 3.49 Bestaande hoogte
 - Uitgiftelgrens wordt door derden gerealiseerd
 - busbaan
 - Bestaande boom
 - Te herplanten boom (door derden)
 - Nieuwe te planten boom (door derden)
 - Te verwijderen boom (door derden)
- Sloopwerkzaamheden**
- Grondwerken**
- Ontgraven grond
 - langs bestaande asfalt 4.5 cm diep - bij te realiseren nieuw wandelpad 27 cm diep
 - Ontgraven bestaand klei 25 cm i.v.m. Nieuwe fundering diepte 80 cm
 - Ontgraven bestaand zand 25 cm i.v.m. Nieuwe fundering diepte 80 cm
 - Ontgraven grond tbv groeiplaatsen bomen Afmeting: 5.0x5.0 diepte 1.0 m
 - Grond aanvullen voor diepte en hoeveelheden, zie het bestek en details
- Te verwijderen materiaal**
- Frezen bestaand asfalt (45 mm)
 - Zagen bestaand asfalt (ca. 4.50 cm) Trapfrezen (10 cm)
 - Betonstraatsteen, keiformaat, halfsteenverband, kleur geel
 - Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur rood
 - Betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur zwart
 - Betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur grijs
 - Betontegels 300x300x45, kleur grijs
 - Betonplaten 200x200x14 cm
 - Opsluitbanden 10x20x100 cm, kleur grijs
 - Trottoirband 13/15x25 cm, kleur grijs
 - Thermoplastische markingering
 - Haaietanden Verkeerstegels 50x50
 - Drempels Betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur grijs
 - Neerklapbare paal kleur rood wit
 - Diamantkoppaal, Kunststof kleur zwart
 - Afvalbak 50L
 - Houten Zitbank met twee betonnen voet
 - Dubbelstaaf hekwerk
 - Verplaatsen bestaande lichtmast
 - Verkeersbordpaal
 - Verkeersborden
 - HWA Rioolput
 - Drainageput
 - Haag
 - Riet
 - Beplanting

Maten in meters, tenzij anders vermeld
 Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
 Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 2 4 6 8 m

Gemeente Almere
 Stadsruimte

Project: **Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiednummer: 4M2 en 4M3)**

Opruim tekening			
Tekenaar: E. Mahmoud	Besteknummer: GDN-4.0-25-027-T01	Fase: BESTEKT.	Schaal: 1:200
Projectmanager: M. Yacoubi	Documentnummer: 4025027T01-01	Formaat: A0	Bladnummer: 01
Status: Definitief	Datum: 27-11-2025	Wijziging:	Aantal bladen: 13
Bestandsnaam: vvv.01			