



legenda:

- plangrens 102891 m2
  - 3.49 Bestaande hoogte
  - Uitgiftelgrens wordt door derden gerealiseerd
  - busbaan
  - Bestaande boom
  - Te herplanten boom (door derden)
  - Nieuwe te planten boom (door derden)
  - Te verwijderen boom (door derden)
- Sloopwerkzaamheden**
- Grondwerken**
- Ontgraven grond - langs bestaande asfalt 4.5 cm diep - bij te realiseren nieuw wandelpad 27 cm diep. Nieuwe fundering diepte 80 cm
  - Ontgraven bestaand klei 25 cm i.v.m. Nieuwe fundering diepte 80 cm
  - Ontgraven bestaand zand 25 cm i.v.m. Nieuwe fundering diepte 80 cm
  - Ontgraven grond tbv groeiplaatsen bomen Afmeting: 5.0x5.0 diepte 1.0 m
  - Grond aanvullen voor diepte en hoeveelheden, zie het bestek en details
- Te verwijderen materiaal**
- Frezen bestaand asfalt (45 mm)
  - Zagen bestaand asfalt (ca. 4.50 cm)
  - Trapfrezen (10 cm)
  - Betonstraatsteen, keifmaat, halfsteenverband, kleur geel
  - Betonstraatsteen, keifmaat, keperverband, kleur rood
  - Betonstraatsteen, keifmaat, elleboogverband, kleur zwart
  - Betonstraatsteen, keifmaat, elleboogverband, kleur grijs
  - Betontegels 300x300x45, kleur grijs
  - Betonplaten 200x200x14 cm
  - Opsluitbanden 10x20x100 cm, kleur grijs
  - Trotoirband 13/15x25 cm, kleur grijs
  - Thermoplastische markering
  - Haaletanden Verkeerstegels 50x50
  - Drempels Betonstraatsteen, keifmaat, elleboogverband, kleur grijs
  - Neerklapbare paal kleur rood wit
  - Diamantkoppaal, Kunststof kleur zwart
  - Afvalbak 50L
  - Houten Zitbank met twee betonnen voet
  - Dubbelstaaf hekwerk
  - Verplaatsen bestaande lichtmast
  - Verkeersbordpaal
  - Verkeersborden
  - HWA Rioolput
  - Drainageput
  - Haag
  - Riet
  - Beplanting

Maten in meters, tenzij anders vermeld  
 Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld  
 Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld  
 Diameteren in mm, tenzij anders vermeld



Project: **Terreinafwerking Cascadepark West fase 2 te Almere Poort (gebiedsnummer: 4M2 en 4M3)**

Opruim tekenen			
Tekenaar: E. Mahmoud	Besteknummer: GON-4.0-25-027-T01	Fase: BESTEKT.	Schaal: 1:200
Projectmanager: M. Yacoubi	Documentnummer: 4025027T01-05	Formaat: A0	Bladnummer: 05
Status: Definitief	Datum: 27-11-2025	Wijziging:	Aantal bladen: 13
Bestandsnaam: www.kip			