



RENVOOI

- LBK 220-01 fabriakaat WOLF, type KG63 Gigant, cap. = 3775 m3/h bij 375 Pa ext.
  - LBK 220-02 fabriakaat WOLF, type KG40 Gigant, cap. = 1850 m3/h bij 300 Pa ext.
  - Expansievat, fabriakaat Flamco, type Flexcon 2/0,5
  - Circulatiepomp 220-02 fabriakaat GRUNDFOS, type UPS 25-80, cap. 5,0 m3/h bij 11.3 kPa
  - Circulatiepomp 220-01 fabriakaat GRUNDFOS, type UPS 25-30, cap. 0,98 m3/h bij 4,5 kPa
  - Tweewegklep 220-01 fabriakaat LANDIS & STAefa type SQS65-VVG44.15, 4kP
  - Inregelafsluiter, fabriakaat TOUR EN ANDERSSON type STA-D c.q. STA-F, DN25.
  - Afsluiter, fabriakaat ECONOSTO figuur 2401 c.q. figuur 6331, DN25.
- Algemeen
- Thermometers, fabriakaat ECONOSTO, figuur 1649, temperatuurbereik 0-120°C c.q. -30+50°C.
  - Vul- en aftapkranen, fabriakaat ECONOSTO, figuur 447, DN20.
  - Brandklep, fabriakaat WATERLOO.
  - Kanaalisolatie: fabriakaat ROCKWOOL, voorzien van verterkt aluminiumfolie, dik 25 mm.
  - Buitenluchtaanzuigkanaalisolatie: fabriakaat ARMAFLEX type AF, code H, dik 13 mm
  - Brandwerende kanaalisolatie: fabriakaat ROCKWOOL voorzien van verterkt aluminiumfolie, compleet met ijzerdraad Ø2 mm.
  - \* dik 2x 40 mm. ten behoeve van 30 min. brandwerend.
  - \* dik 2x 50 mm. ten behoeve van 60 min. brandwerend.
  - C.v. leidingisolatie: minerale wol, afgewerkt met isogepak.
  - \* dik 25 mm tot DN40.
  - \* dik 30 mm tot DN100.
  - \* dik 40 mm boven DN100.
  - Koudwater leidingisolatie: fabriakaat ARMAFLEX type AF, code F, dik 9 mm.
  - Warm-, recirculatie- en gem. waterleidingisolatie: steenwol, voorzien van aluminiumfolie, dik 25 mm
  - Gekoeldwater- en twt leidingisolatie: fabriakaat ARMAFLEX type AF, code H, dik 13 mm.
  - Regeling uit RK 5 in Technische Ruimte 3e verdieping

Halmos B.V. Adviseurs Den Haag

RIJKSGEBOUWENDIENST  
Directie Programma's en Projecten beteknr. 105505-w projectnr. II-6 PIR

b.v. technisch bureau **massier** Leidschendam  
Winkelhaak 71 2267 AR Leidschendam, Postbus 16539 2500 BH 's-Gravenhage, Tel: 070-3999943, Fax: 070-3988826

Project: STADSGEVANGENIS KODDEWEG	Fase: REVISIE Type: C
Omschrijving: TECHNISCHE RUIMTE C2-80	Tekeningnr: 2550-W17
Get:D.D. Datum:11-01-01	Schaal:1:20
	Format: A1