



Tijdelijke voorzieningen
LBK/LAK 221.01
Datum: 20-04-2026

- RENVOOI**
- LBK 221.01 fabrikaat WOLF, type KG40 Gigant, cap. = 1380 m³/h bij 200 Pa ext.
 - LBK 222.01 fabrikaat WOLF, type KG100 Gigant, cap. = 3380 m³/h bij 200 Pa ext.
 - AVE 221.01 fabrikaat WOLF, type KG40 Gigant, cap. = 1380 m³/h bij 200 Pa ext.
 - AVE 222.01 fabrikaat WOLF, type KG100 Gigant, cap. = 3380 m³/h bij 200 Pa ext.
 - Circulatiepomp 221.01 fabrikaat GRUNDFOS, type UPS 25-30, cap. 0,50 m³/h bij 17 kPa
 - Tweewegklep 221.01 fabrikaat LANDIS & STAFA type SOS65-VXG44.15, 1,6 kP
 - Inregelafsluiter, fabrikaat TOUR EN ANDERSSON type STA-D c.q. STA-F, DN20
 - Afsluiter, fabrikaat ECONOSTO figuur 2401 c.q. figuur 6331, DN20
 - Circulatiepomp 221.02 fabrikaat GRUNDFOS, type UPS 32-120F, cap. 1,50 m³/h bij 72 kPa
 - Tweewegklep 221.02 fabrikaat LANDIS & STAFA type SOS65-VXG44.20, 6,3kP
 - Expansievat, fabrikaat Flamco, type Flexcon 12/1,5
 - Inregelafsluiter, fabrikaat TOUR EN ANDERSSON type STA-D c.q. STA-F, DN32
 - Afsluiter, fabrikaat ECONOSTO figuur 2401 c.q. figuur 6331, DN32
 - Circulatiepomp 221.03 fabrikaat GRUNDFOS, type UPS 32-80K, cap. 3,5 m³/h bij 32 kPa
 - Expansievat, fabrikaat Flamco, type Flexcon 2/0,5
 - Circulatiepomp 222.01 fabrikaat GRUNDFOS, type UPS 25-30, cap. 1 m³/h bij 18 kPa
 - Tweewegklep 222.01 fabrikaat LANDIS & STAFA type SOS65-VXG44.15, 4kP
 - Inregelafsluiter, fabrikaat TOUR EN ANDERSSON type STA-D c.q. STA-F, DN25
 - Afsluiter, fabrikaat ECONOSTO figuur 2401 c.q. figuur 6331, DN25
 - Circulatiepomp 222.02 fabrikaat GRUNDFOS, type UPS 32-80K, cap. 5 m³/h bij 32 kPa
 - Expansievat, fabrikaat Flamco, type Flexcon 2/0,5
- Algemeen**
- Thermometers, fabrikaat ECONOSTO, figuur 1649, temperatuurbereik 0-120°C c.q. -30+50°C
 - Vul-en aftapkranen, fabrikaat ECONOSTO, figuur 447, DN20.
 - Brandklep, fabrikaat WATERLOO.
 - Kanaalisolatie, fabrikaat ROCKWOOL, voorzien van versterkt aluminiumfolie, dik 25 mm.
 - Buitenluchttoezig isolatie en plenum: fabrikaat ARMAFLEX type AF, code H, dik 13 mm
 - Brandwerende kanaalisolatie: fabrikaat ROCKWOOL voorzien van versterkt aluminiumfolie, compleet met ijzerdraad Ø2 mm.
 - * dik 2x 40 mm, ten behoeve van 30 min. brandwerend.
 - * dik 2x 50 mm, ten behoeve van 60 min. brandwerend.
 - C.v. leidingisolatie: minerale wol, afgewerkt met isogeenpak.
 - * dik 25 mm tot DN40.
 - * dik 30 mm tot DN100.
 - * dik 40 mm boven DN100.
 - Koudwater leidingisolatie: fabrikaat ARMAFLEX type AF, code F, dik 9 mm.
 - Warm- en recirculatie- en gem. waterleidingisolatie: steenwol, voorzien van aluminiumfolie, dik 25 mm.
 - Gekoeldwater- en wtj leiding: fabrikaat ARMAFLEX type AF, code H, dik 13 mm.

Halmos B.V. Adviseurs Den Haag

RIJKSGEBOUWENDIENST
 Directie Programma's en Projecten, balataker: 105505-w projectnr: B-6 PIR

b.v. technisch bureau massier Leidschendam
 Waaibaan 71201 AH Leidschendam, Postbus 8539 2500 BR 's-Gravenhage, Tel: 070 399061 / Fax: 070 399062

Project:	STADSGEVANGENIS KODDEWEG	Type:	REVISIE
Omschrijving:	TECHNISCHE RUIMTE	Get.	Gez.
AO 88		Get.	Gez.
Get.D.D. Datum: 11-01-01	Schaal: 1:20	Get.	Gez.
		Tekeningnr:	2550-W11
		Formaat:	A0

Tekeningfile: 2550-W11