

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK 25-23

Bestek en voorwaarden voor:

"Fietspoort Spanjaardsbrug Leiderdorp"

Projectnummer 22-SI-004
Zaaknummer Z/22/3346161

GEMEENTE LEIDEN
Afdeling Projectbureau
Team Stadsingenieurs

Vastgesteld namens Burgemeester en Wethouders van Leiden
namens dezen manager Stadsingenieurs

Leiden, 04-05-2026

Alle gestelde vragen in Tendersnet zijn beantwoord in de Nota van Inlichtingen. De Nota van Inlichtingen is geanonimiseerd bekend gemaakt aan alle Inschrijvers.

Voor zover de beantwoording van een vraag betrekking heeft op het bestek, zijn in de bijlage Nota van Inlichtingen de betreffende paragrafen of besteksposten gewijzigd / toegevoegd of vervallen.

Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:

- paragraaf 01 Tekeningen: Tekening 632244 is gewijzigd
- paragraaf 04 Bijlagen: Plantlijst is gewijzigd

Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

- 114130
- 115100
- 430010
- 541010

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

- 480020

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr.	Omschrijving	Datum
632238	Bestaande situatie, inclusief inmeting en k&l	20-03-2026
632239	Bestaande situatie, inclusief inmeting en k&l	20-03-2026
632241	Te verwijderen situatie	20-03-2026
632242	Te verwijderen situatie	20-03-2026
632244	Nieuwe bovengrondse inrichting	01-05-2026
632245	Nieuwe bovengrondse inrichting	20-03-2026
632247	Ontwerp OVL	20-03-2026
632248	Ontwerp OVL	20-03-2026
632250	Groentekening	20-03-2026
632251	Groentekening	20-03-2026
632255	Ontwerp bebording	20-03-2026
632258	Ontwerp bebording	20-03-2026
632259	Dwarsprofielen	20-03-2026
632261	Dwarsprofielen	20-03-2026
632262	Details	20-03-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)
Car aannemerskopie 2026
BLVC plan
Better Performance Regels
Informatiebord (groot of klein)

Technisch Handboek Openbare Verlichting Leiden 2.1

Plantlijst d.d. 30-04-2026
Groenpaspoort
Specificaties grondsoorten en groeimedia
Bomenposter
Handboek Bomen 2022
Gedragscode soortbescherming gemeenten Stadswerk 2023

Grondbalans
Stenenbalans

Revisie-eisen gemeente Leiden 250226
Indeling gegevens opleverdossier
Voorwaarden revisie Bodemconvenant Leidse ondergrond kaart

Richtlijn Functioneel en TPvE Bewegbare Kunstwerken - Versie 4.4-a1
PvE Geregelde Kruispunten Leiden 6.3.1
Vaarwegmanagementplan v2.0

Verkennd Vooronderzoek Ontploffbare Oorlogsresten (rapportnr. 25S091-VVO-01, 11/08/2025 van Saricon)
Rapport Verkennd bodem- en verhardingsonderzoek (rapportnr. 2491245, 05/02/2025 van Adverbo)
Briefrapport AP04 partijkeuringen Spanjaardsbrug (rapportnr. 2491245, 12/09/2024 van Adverbo)
Archeologisch vooronderzoek (rapportnr. RAAPrap_7454_LEISP_20241118, 18/11/2024 van RAAP)
Archeologisch advies (rapportnr. 20250113, 13/01/2025 van Erfgoed Leiden en Omstreken)
Boom Effect Analyse Spanjaardsbrug Leiderdorp (rapportnr. P250220, 14/04/2025 van De Boom Inspecteurs)
Bomen Effect Analyse Spanjaardsbrug 2 bomen (rapportnr. BD25090, 20/03/2025 van idverde Bomendienst)
Flora en Fauna onderzoek (rapportnr. ER20250030Qsv01, 17/02/2025 van ecoresult)

Duurzaam asfalt

- De actuele productbladen voor duurzaam asfalt op <https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/>

Duurzame straatbaksteen

- Het actuele productblad voor straatbakstenen op <https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/>

Emissies

- De actuele productbladen voor emissies op <https://moederbestek.nl/emissies/productblad/>

Verlichting

- De actuele productbladen voor duurzame openbare verlichting

<https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad/>

Verificatie en rapportage

- De procedure informatie overdracht, zie <https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/>

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
114130								Hoeveelheden deficode 3 gewijzigd naar Ter Informatie			
114130	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: RWS banden rijbaan. Situering: opbreken banden Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 632241 en 632242.	m	115,00 V	
		9						Op zand			
			9					Trottoirbanden RWS 110/220x250 mm			
								- Rechte banden	m		113,00 I
								- Verlaagde banden	m		2,00 I
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
115100								Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd naar Ter Informatie			
115100	639999							Verwijderen ABRI. Situering: verwijderenAbri Leiderdorp, zie tekeningnr(s). 632241 en 632242.	st	1,00 V	
								Betreft het verwijderen van een ABRI. ABRI tijdelijk opslaan in tijdelijk depot, volgens bestekspostnr. 116110. Type: driezijdig glas, met een kap op een betonplaat ca. 4,5 x 1,5 m. Inclusief transportkosten.	st		1,00 I
430010								Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd naar Leverantie			
430010	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft het leveren van plantmateriaal, op het werk	EUR		N
		1						Volgens plantlijst	st		3,00 L
			1					Zie bijlage Plantlijst. Leveren op de plaats van verwerking			
480020								Bestekspost toegevoegd			
480020	515499							Aanbrengen mulchlaag binnen gietrand (3 groeiseizoenen) Betreft het aanbrengen van een mulchlaag bestaande uit een mengsel van bladcompost en een houtfractie van 20-40 mm. Mulchlaag binnen gietrand aanbrengen. Gietrand aangebracht volgens bestekpostnr. 451120 Laagdikte: 100 mm Inclusief in het 3e groeiseizoen tussen begin en half oktober de gietrand onkruidvrij opleveren overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid (kwaliteitsniveau A)	st st	3,00 V	3,00 L
541010								Markering toegevoegd			
541010	320199							Aanbrengen markering voorgevormd materiaal Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft het aanbrengen van plakmarkering van voorgevormd thermoplastisch materiaal Plakmarkering type "PREMARK "	m2 m2	37,00 V	1,00 L
								Figuratie: Haaiantanden: 0,50 x 0,50 m, opp 0,13 m2;	st		205,00 L
								Woord: LIJN BUS: 1,60 x 1,62 m, opp. 2,59 m2.	st		2,00 L
								Getal: 30 hoog 1,60 m Op een asfaltverharding	st		2,00 L
								Markering aanbrengen volgens opgave leverancier (asfalt droog, schoon en stofvrijmaken, asfalt voorverwarmen met brander, markering aanbrengen en egaal verhitten met brander).			