

Behoort bij: 25-23

Bestek fietspoort Spanjaardsbrug Leiderdorp

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25-23

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 25-23

Bestek fietspoort Spanjaardsbrug Leiderdorp

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENE INFORMATIE				
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
10	ALGEMEEN				
100010	Opschonen terrein.	EUR		N	
101	BOOMBESCHERMING				
101010	Toepassen boombescherming.	st	18,00	V	
11	OPBREKEN VERHARDINGEN				
111	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1110	<u>Opbreken straatbaksteen dikformaat</u>				
111010	Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m).	m2	104,00	V	
111020	Opbreken straatbaksteen (breedte 1,50-3,00 m).	m2	88,00	V	
111030	Opbreken straatbaksteen (breedte >3,00 m).	m2	96,00	V	
1111	<u>Opbreken betontegels dikte 50 mm</u>				
111140	Opbreken betontegels (<1,50 m, eigendom).	m2	377,00	V	
111150	Opbreken betontegels (1,50-3,00 m, eigendom).	m2	140,00	V	
111160	Opbreken betontegels (>3,00 m, eigendom).	m2	20,00	V	
112	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
112010	Verwijderen funderingslaag (afvoeren)	m2	1.873,00	V	
112020	Zagen van betonverharding.	m	48,00	V	
113	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1130	<u>Verwijderen markering</u>				
113010	Volledig verwijderen markering.(lengtemarkering)	m2	45,10	V	
113020	Volledig verwijderen markering. (dwarsmarkering)	m2	85,00	V	
113030	Volledig verwijderen markering (vlakken)	m2	8,00	V	
113040	Volledig verwijderen markering (symbolen e.d.)	m2	3,00	V	
1131	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
113110	Zagen van bitumineuze verharding (aansluiting)	m	48,00	V	
1132	<u>Frezen asfaltverharding toplagen</u>				
113210	Frezen van asfalt.	m2	780,00	V	
113220	Frezen van asfalt.	m2	1.093,00	V	
113230	Voorziening bescherming putafdekking	st	6,00	V	
1133	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
113310	Opbreken asfaltverharding (dik ca. 160)	m2	780,00	V	
113320	Opbreken asfaltverharding (dik ca. 220)	m2	1.093,00	V	
1134	<u>Opbreken asfaltverharding teerhoudend</u>				
113410	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	50,00	V	
1135	<u>Vervoeren teerhoudend asfalt</u>				
113510	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	12,25	V	
1136	<u>Eindverwerken teerhoudend asfalt</u>				
113610	Eindverwerken teerhoudend asfalt	ton	12,25	V	
114	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1140	<u>Opbreken opsluitbanden op zand</u>				
114010	Opbreken opsluitbanden 100x200 (afvoeren)	m	187,00	V	
1141	<u>Opbreken trottoirbanden op zand</u>				
114110	Opbreken TB 130/150x250 recht (afvoeren)	m	113,00	V	
114120	Opbreken TB 130/150x250 gebogen (afvoeren)	m	2,00	V	
114130	Opbreken TB RWS 110/220x250 mm recht (afvoeren)	m	115,00	V	
114140	Opbreken TB RWS 110/220x250 mm gebogen (afvoeren)	m	2,00	V	
1142	<u>Opbreken bushaltebanden op zand</u>				
114210	Opbreken bushalteband (afvoeren)	m	30,00	V	
1143	<u>Opbreken molgoten op zand</u>				
114310	Opbreken molgoot.	m	191,00	V	
115	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
115010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	19,00	V	
115020	Verwijderen verkeersborden.	st	19,00	V	
115030	Verwijderen afvalbak	st	1,00	V	
115040	Verwijderen paal	st	2,00	V	
115050	Verwijderen paal	st	44,00	V	
115060	Verwijderen fietsparkeervoorziening	st	2,00	V	
115080	Verwijderen zitelement	st	1,00	V	
116	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1160	<u>Vervoeren herbruikbare materialen</u>				
116010	Vervoeren straatmeubilair (gemeenteopslag).	EUR		N	
1161	<u>Inrichten tijdelijk depot</u>				
116110	Inrichten tijdelijk depot.	EUR		N	
12	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
120010	Schonen terrein van zwerfvuil/puin.	EUR		N	
120020	Verwijderen bomen. (diameter tot 0,25 m)	st	1,00	V	
120050	Maaien gewas.	are	6,30	V	
120060	Frezen.	are	6,30	V	
13	LEIDINGWERKEN				
130	VERWIJDEREN KOLKEN				
130010	Verwijderen kolk.	st	29,00	V	
131	VERWIJDEREN PUTRANDEN				
131020	Verwijderen putrand met deksel.	st	6,00	V	
2	GRONDWERKEN				
20	GROND ONTGRAVEN				
201	GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNETTEN				
201020	Grond ontgraven uit verhardingen (niet gescheiden)	m3	250,00	V	
202	GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENSTROKEN				
202020	Grond ontgraven uit groenstrook	m3	150,00	V	
203	GROND ZUIGEN T.B.V. BOMEN				
203010	Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom.	st	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	GROND VERVOEREN				
210	GROND VERVOEREN				
2100	<u>Grond vervoeren</u>				
210010	Grond vervoeren (vrijgekomen grond)	m3	150,00	V	
2101	<u>Grond Afvoeren</u>				
210120	Grond vervoeren (wonen)	m3	275,00	V	
22	GROND VERWERKEN				
222	GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN				
2220	<u>Groenstrook / plantvak</u>				
222010	Grond verwerken in groenstrook (organisch rijke grond in bermen)	m3	120,00	V	
222020	Grond verwerken in groenstrook (bomengrond)	m3	40,00	V	
222030	Grond verwerken in groenstrook (organisch rijke grond in groeiplaats)	m3	30,00	V	
2221	<u>Bomen in verharding (nieuw)</u>				
222110	Grond verwerken in cunet (bomenzand)	m3	4,00	V	
223	GROND VERWERKEN T.B.V. CUNETTEN				
223010	Grond verwerken in cunet	m3	150,00	V	
223020	Grond verwerken in cunet	m3	100,00	V	
223030	Grond verwerken in cunet	m3	50,00	V	
23	GROND LEVERANTIE				
230010	Leveren grond (zand voor zandbed)	m3	300,00	V	
230070	Leveren grond (bomenzand)	m3	4,00	V	
230090	Leveren grond (bomengrond)	m3	44,00	V	
24	GROND BEWERKINGEN				
2410	<u>Verdichten</u>				
241010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.197,00	V	
2411	<u>Profileren</u>				
241110	Profileren oppervlakken.	m2	1.197,00	V	
241120	Profileren oppervlakken (organisch rijke grond)	m2	600,00	V	
241130	Profileren oppervlakken (bomenzand)	m2	7,00	V	
3	RIOLERING				
31	PUTTEN EN KOLKEN				
3100	<u>Aanbrengen kolken</u>				
310010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	18,00	V	
310020	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	36,00	V	
310030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	36,00	V	
310040	Aanbrengen PVC-buis.	m	65,00	V	
3101	<u>Putafdekking D=520 in asfalt</u>				
310110	Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op put.	st	6,00	V	
310120	Lev. en aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat incl. verkl.	st	6,00	V	
310130	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	6,00	V	
310140	Leveren ronde putrand met deksel (GWA).	st	6,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3102	<u>Overige werkzaamheden kolken</u>				
310210	Inwateren en verdichten aanvulling rondom kolken.	st	29,00	V	
310220	Inwateren en verdichten aanvulling rondom putten.	st	6,00	V	
4	GROENWERKEN				
41	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
411	GRONDBEWERKINGEN				
4110	<u>Opheffen storende lagen</u>				
411010	Woelen.	are	6,00	V	
43	PLANTMATERIAAL				
430010	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	EUR		N	
430020	Keuren t.b.s. plantmateriaal.	EUR		N	
44	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
441	BOMEN				
4411	<u>Maken en bemesten plantplaats</u>				
441110	Maken plantplaats.	st	3,00	V	
441120	Bemesten plantplaats.	st	3,00	V	
4412	<u>Maken plantgat in open grond</u>				
441210	Maken plantgat.	st	3,00	V	
446	BLOEMENWEIDE/ KRUIDENBERM				
446010	Spitten of ploegen.	are	6,00	V	
446030	Eggen.	are	6,00	V	
45	PLANTEN VAN BOMEN				
451	PLANTEN VAN BOMEN IN OPEN GROND				
4510	<u>Bomen met (draad)kluit</u>				
451010	Planten t.b.s. bomen maat 20-25	st	3,00	V	
4511	<u>Voorzieningen bij bomen in open grond</u>				
451110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering. (2 st. lang)	st	3,00	V	
451120	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	3,00	V	
451130	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	3,00	V	
48	NAZORG EN GARANTIE				
480	BOMEN, NAZORG- EN GARANTIETERMIJN 3 GROEISEIZOEN				
4800	<u>Bomen met (draad)kluit in verharding</u>				
480010	Nazorg en hergroeigarantie bomen maat 20-25.	st	3,00	V	
480020	Aanbrengen mulchlaag binnen gietrand (3 groeiseizoenen)	st	3,00	V	
483	BLOEMENWEIDE/ KRUIDENBERM				
4831	<u>Bloemenweide/ kruidenberm</u>				
483110	Maaien bermen en taluds.	are	6,00	V	
483120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen.	m2	600,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	VERHARDINGSWERKEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKEN				
500	AFWERKEN ZANDBED				
500010	Afwerken zandbed.	m2	2.400,00	V	
500020	Aanbrengen straatlaag.	m2	880,00	V	
501	AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN				
5010	<u>Aanbrengen funderingswapening</u>				
501010	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	178,00	V	
5011	<u>Aanbrengen menggranulaat</u>				
501110	Aanbrengen ongebonden wegfundering (fietspaden)	m2	335,00	V	
501120	Aanbrengen ongebonden wegfundering (rijwegen)	m2	1.411,00	V	
501130	Aanbrengen ongebonden fundering. (halfverharding)	m2	72,00	V	
51	AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING				
510	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
5100	<u>Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (nieuw)</u>				
510030	Aanbrengen straatbakstenen df rood-paars (>3,00 m)	m2	218,00	V	
512	AANBRENGEN BETONTEGELS.				
5120	<u>Aanbrengen betontegels grijs, dik 45 mm (leveren)</u>				
512010	Aanbrengen betontegels (<1,50 m)	m2	8,00	V	
512020	Aanbrengen betontegels (1,50 - 3,00 m)	m2	511,00	V	
512030	Aanbrengen betontegels (>3,00 m)	m2	135,00	V	
5122	<u>Overige tegels</u>				
512210	Aanbrengen bushalte markering ribbeltegels	st	16,00	V	
512220	Aanbrengen bushalte markering noppentegel	st	22,00	V	
512230	Aanbrengen betontegels - markering zwart/wit.	st	16,00	V	
512240	Aanbrengen betontegels.	m2	8,00	V	
513	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS.				
513010	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	60,50	V	
513020	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	5,00	V	
513030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	2,00	V	
52	BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN				
520	SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK				
520010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.400,00	V	
521	AANBRENGEN ASFALTBETON				
5210	<u>Onderlagen rijweg op fundering</u>				
521020	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen (b>2,50 m)	ton	241,00	V	
5211	<u>Onderlagen fietspaden op fundering</u>				
521110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton (b<2,50 m).	ton	51,00	V	
5212	<u>Profielerlaag op bestaande of voorgaande verhardingslaag</u>				
521210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton (b<2,50 m).	ton	38,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521220	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton (b>2,50 m).	ton	151,00	V	
5213	<u>Deklaag rijweg</u>				
521310	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton (t.b.v. zwart asfalt)	ton	83,00	V	
521320	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton (t.b.v. rood asfalt)	ton	34,00	V	
5214	<u>Deklaag fietspad</u>				
521410	Aanbrengen van een deklaag van AC 8 surf rood met zwarte bitumen (b>2,50 m)	ton	21,00	V	
522	AANBRENGEN OPPERVLAKTE BEHANDELING				
522010	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	1.000,00	V	
523	AANBRENGEN KLEEFLAAG				
523010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.140,00	V	
53	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
5300	<u>Aanbrengen trottoirbanden op zand</u>				
530010	Aanbrengen geleidebanden 40/150x200 mm (leveren).	m	36,00	V	
530020	Aanbrengen geleidebanden 50/200x250 mm (leveren).	m	20,00	V	
530030	Aanbrengen geleidebanden 50/200x250 mm (leveren).	m	4,00	V	
5301	<u>Aanbrengen trottoirbanden op fundering (langs asfalt)</u>				
530110	Aanbrengen TB 130/150x250 mm recht (leveren) in cement met steunrug.	m	290,00	V	
530120	Aanbrengen TB 130/150x250 mm gebogen (leveren) in cement met steunrug.	m	16,00	V	
530130	Aanbrengen TB 130/150x250 mm hulpstukken (leveren) in cement met steunrug.	m	5,40	V	
530140	Aanbrengen TB 130/150x250 mm hulpstukken (leveren) in cement met steunrug.	m	0,50	V	
530150	Aanbrengen TB 180/200x250 mm recht (leveren) in cement met steunrug.	m	228,00	V	
530160	Aanbrengen TB 180/200x250 mm recht (leveren) in cement met steunrug.	m	33,00	V	
530170	Aanbrengen TB 180/200x250 mm recht (leveren) in cement met steunrug.	m	9,00	V	
530180	Aanbrengen TB 180/200x250 mm bocht (leveren) in cement met steunrug.	m	49,00	V	
530190	Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250 mm recht (leveren) in cement met steunrug.	m	113,00	V	
530210	Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250 mm recht (leveren) in cement met steunrug.	m	6,00	V	
5303	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
530310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht (leveren)	m	351,00	V	
530320	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen (leveren)	m	25,00	V	
530330	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm hulpstuk (leveren)	m	5,60	V	
530340	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm recht (leveren)	m	43,00	V	
5304	<u>Aanbrengen goot, strek- en rollagen op fundering</u>				
530410	Aanbrengen kantopsluiting van betontegels (rijbaan)	m	470,00	V	
5309	<u>Aanbrengen busperronbanden op fundering</u>				
530910	Aanbrengen busperronbanden van beton (leveren).	m	45,00	V	
5310	<u>Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting</u>				
531010	Pasmaken van betonbanden 130/150x250 mm	st	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531020	Pasmaken van betonbanden 180/200x250 mm	st	10,00	V	
54	AANBRENGEN MARKERINGEN				
540	AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST				
5400	<u>Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast</u>				
540010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal (ononderbroken)	km	0,20	V	
5401	<u>Aanbrengen overige markering van thermoplast</u>				
540110	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal; dwarsmarkering - stopstreep	m2	5,00	V	
540120	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal; dwarsmarkering - voetgangersoeversteekplaats	m2	5,20	V	
540130	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal; dwarsmarkering	m2	18,80	V	
541	AANBRENGEN MARKERING VAN VOORGEVORMD MAT.				
541010	Aanbrengen markering voorgevormd materiaal	m2	37,00	V	
542	AANBRENGEN GUESTONE				
542010	Aanbrengen markering Guestone	m2	51,00	V	
55	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
5510	<u>Afvalbakken</u>				
551010	Aanbrengen afvalbak.	st	1,00	V	
5511	<u>Fietsklemmen en beugels</u>				
551120	Aanbrengen fiets aanleunbeugel	st	2,00	V	
5512	<u>Overkappingen en wachtruimten</u>				
551200	Verplaatsen ABRI.	st	1,00	V	
5513	<u>Plaatsen zitelement</u>				
551310	Aanbrengen zitbank	st	1,00	V	
551320	Aanbrengen zitbank	st	1,00	V	
6	OPENBARE VERLICHTING				
61	OPENBARE VERLICHTING LIANDER NET				
610	VERLICHTINGSOBJECTEN				
6100	<u>Verwijderen verlichtingsobjecten</u>				
610010	Verwijderen verlichtingsobject; masthoogte 8,00 m. DU	st	2,00	V	
610020	Verwijderen verlichtingsobject; masthoogte 4,00 m. PT	st	3,00	V	
6101	<u>Aanbrengen verlichtingsobjecten</u>				
610110	Aanbrengen verlichtingsobject; lichtmast 8,00 m. DU	st	2,00	V	
610120	Aanbrengen verlichtingsobject; lichtmast 4,00 m.	st	4,00	V	
610130	Leveren lichtmast 4,00 m Paal Top	st	1,00	V	
610140	Leveren verlichtingsarmatuur	st	1,00	V	
610150	Leveren verlichtingsarmatuur	st	3,00	V	
611	DIVERSEN				
6113	<u>Objectnummers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611310	Aanbrengen objectnummer	st	5,00	V	
6114	<u>Coördinatie netbeheerder</u>				
611410	Kosten aan- en afsluitingen netwerk	EUR		N	
611420	Coördinatie aanpassen mastaansl. Liander-net met Liander.	EUR		N	
611430	Coördinatie Electronic power control.	EUR		N	
611440	Coördinatie Griekspoor.	EUR		N	
611450	Coördinatie HIG Traffic Systems.	EUR		N	
611460	Tijdelijk los- en vastnemen verl. object met veiligstelling.		0,00	V	
7	MAATREGELEN BLVC-PLAN				
70	FASERING LEIDERDORP				
700010	Opstellen BLVC plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
700020	Toepassen BLVC-plan	EUR		N	
700030	Verzorgen Sociale media (BouwApp)	EUR		N	
700040	Organiseren informatiebijeenkomst	EUR		N	
701	MAATREGELEN FASE 1				
7010	<u>Afzettingen werkterrein</u>				
701010	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
701020	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
701030	Toepassen omleidingsroute.	EUR		N	
701040	Toepassen omleidingsroute.	EUR		N	
7011	<u>Tijdelijke verkeersregelaars</u>				
701100	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	160,00	V	
7012	<u>Tijdelijke afrastering</u>				
701210	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	50,00	V	
701220	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
701230	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
701240	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	50,00	V	
702	MAATREGELEN FASE 2				
7020	<u>Afzettingen werkterrein</u>				
702010	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
702020	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
702030	Toepassen omleidingsroute.	EUR		N	
702040	Toepassen omleidingsroute.	EUR		N	
7022	<u>Tijdelijke afrastering</u>				
702210	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
702220	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
702230	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
702240	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	50,00	V	
7023	<u>Tijdelijke verkeersregelaars</u>				
702300	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	120,00	V	
8	OVERIGE ACTIVITEITEN				
80	HULPWERKEN				
801	KABELS EN LEIDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801010	Bescherming kabels en leidingen.	EUR		N	
81	WERKTERREIN				
810	INFORMATIEBORD				
810010	Aanbrengen informatiebord.	st	1,00	V	
810020	Verwijderen informatiebord.	st	1,00	V	
811	AFRASTERINGEN				
811010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
811020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
811030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
811040	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
82	VOORZIENINGEN				
820	INRICHTEN WERKTERREIN				
820010	Inrichten ketenterrein e.d.	EUR		N	
820020	Inrichten opslagterrein e.d.	EUR		N	
820030	Inrichten gronddepot.	EUR		N	
820040	Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaats.	st	1,00	V	
820050	Verplaatsen tijdelijke huisvuilaanbiedplaats.	keer	1,00	V	
821	GEBRUIK KEET				
821010	Gebruik directieverblijf.		0,00	V	
822	RIJPLATEN				
822010	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
822020	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
822030	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
822040	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
83	TEKENINGEN BEREKENINGEN CONTROLE.				
831	VERVAARDIGEN TEKENINGEN (EN BEREKENINGEN)				
8311	<u>Verkeerskundige tekeningen</u>				
831120	Vervaardigen tekeningen (omleiding doorgaande wegen)	EUR		N	
831130	Vervaardigen tekeningen (omleiding werkgebied)	EUR		N	
832	CONTROLE				
8320	<u>Controle verdichting</u>				
832010	Controle verdichtingsgraad van het cunet	st	4,00	V	
832020	Controle verdichtingsgraad puinfundering	st	4,00	V	
832030	Controle verdichtingsgraad maaiveld Groen	keer	4,00	V	
833	REVISIE				
833010	Verwerken en aanleveren revisiegegevens maaiveld	EUR		N	
833020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens openbare verlichting.	EUR		N	
833030	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens groen	EUR		N	
833040	Revisiegegevens groen	EUR		N	
84	FACTOREN				
841	EMVI-plannen				
841010	Uitvoeren criterium 1: Plan van aanpak inclusief fasering.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
841020	Uitvoeren criterium 2: Projectorganisatie en beheersing leverantie afhankelijkheden	EUR		N	
842	FASERINGEN EN WERKPLANNEN				
842010	Kosten fasering	EUR		N	
8421	<u>WERKPLANNEN</u>				
842110	Opstellen ProjectKwaliteitsplan	EUR		N	
842120	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase	EUR		N	
842130	Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase	EUR		N	
842140	Opstellen Faseringsplan Uitvoeringsfase	EUR		N	
842150	Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen	EUR		N	
842160	Werkplan asfaltverhardingen	EUR		N	
842190	Maken Werkplan Bomen	EUR		N	
8423	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
842300	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
843	WERKTIJDEN				
843010	Kosten verruiming werktijden	EUR		N	
844	COÖRDINATIE				
844010	Beleggen overleg	EUR		N	
844020	Beleggen overleg	EUR		N	
844030	Coördinatie V&G-plan	EUR		N	
844040	Coördinatie werkzaamheden derden	EUR		N	
844050	Coördinatie aanbrengen bloem- en bollenmengsel.	EUR		N	
844060	Coördinatie werken derden, Abri Global Buitenruimte	EUR		N	
845	LEVEREN EINDDOCUMENTATIE				
845010	Leveren opleverdossier	EUR		N	
846	LEVEREN BANKGARANTIE				
846010	Leveren bankgarantie	EUR		N	
847	VERGUNNINGEN				
847010	Kosten vergunningen	EUR		N	
85	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
850	INZETTEN WERKNEMERS				
850010	Inzetten werknemer	uur	40,00	V	
850020	Inzetten mobiele ploeg straatmaker + opperman.	uur	24,00	V	
850030	Inzetten allround boomverzorger.	uur	24,00	V	
850040	Inzetten verkeersregelaar	uur	40,00	V	
851	INZETTEN MATERIEEL				
851010	Inzetten mobile kraan	uur	24,00	V	
851020	Inzetten minigraver	uur	16,00	V	
851030	Inzetten rupskraan	uur	16,00	V	
851040	Inzetten wiellader.	uur	16,00	V	
851050	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00	V	
851060	Ter beschikking stellen meetinstrumenten	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwmaterialen en werkzaamheden	EUR	5.000,00	V	
950020	Stelpost verificatie duurzame eisen door Certificering instelling	EUR	825,00	V	
950030	Stelpost acceptatiekosten zwerfvuil	EUR	1.500,00	V	
950040	Stelpost.	EUR	2.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				