

2e Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK 25-23

Bestek en voorwaarden voor:

"Fietspoort Spanjaardsbrug Leiderdorp"

Projectnummer 22-SI-004
Zaaknummer Z/22/3346161

GEMEENTE LEIDEN
Afdeling Projectbureau
Team Stadsingenieurs

Vastgesteld namens Burgemeester en Wethouders van Leiden
namens dezen manager Stadsingenieurs

Leiden, 13-05-2026

Alle gestelde vragen in Tendersnet zijn beantwoord in de Nota van Inlichtingen. De Nota van Inlichtingen is geanonimiseerd bekend gemaakt aan alle Inschrijvers.

Voor zover de beantwoording van een vraag betrekking heeft op het bestek, zijn in de bijlage Nota van Inlichtingen de betreffende paragrafen of besteksposten gewijzigd / toegevoegd of vervallen.

Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:

- paragraaf 01 Tekeningen: Tekening 632244 is gewijzigd

Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

- 501120
- 530110
- 530120
- 530130
- 530140
- 530150
- 530160
- 530170
- 530180
- 530190
- 530210
- 530310
- 530320
- 530330
- 530340

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

- 513020
- 513030
- 530020
- 530030

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr.	Omschrijving	Datum
632238	Bestaande situatie, inclusief inmeting en k&l	20-03-2026
632239	Bestaande situatie, inclusief inmeting en k&l	20-03-2026
632241	Te verwijderen situatie	20-03-2026
632242	Te verwijderen situatie	20-03-2026
632244	Nieuwe bovengrondse inrichting	13-05-2026
632245	Nieuwe bovengrondse inrichting	20-03-2026
632247	Ontwerp OVL	20-03-2026
632248	Ontwerp OVL	20-03-2026
632250	Groentekening	20-03-2026
632251	Groentekening	20-03-2026
632255	Ontwerp bebording	20-03-2026
632258	Ontwerp bebording	20-03-2026
632259	Dwarsprofielen	20-03-2026
632261	Dwarsprofielen	20-03-2026
632262	Details	20-03-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

06 Kabels en leidingen

Voor de schematische ligging van kabels en leidingen wordt verwezen naar tekening(en) 632238 en 632239.

Ten behoeve van coördinatie werkzaamheden die in het bestek deel 2.2 zijn opgenomen, zijn hieronder de contactgegevens voor de desbetreffende beheerders:

Electronic Power Control

Alard de Rover

Electronic Power Control (EPC) B.V.

Nieuwland Parc 14B, 2952 DA Alblasserdam

Telefoon: +31 78 – 3020000

Mobiel: +31615229067

acderover@epc-groep.nl

Griekspoor

Thomas Wiersma

Projectcoördinator Service & Onderhoud

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw Vennep

+31 6 27392090

www.griekspoor.nl

HIG Traffic Systems

Jim Blom

HIG Traffic Systems

+31 653170896

J.blom@hig.nl

Contactgegevens Global Buitenruimte

Telefoonnummer: +31 085 888 31 29

Emailadres: t.kleinwolterink@global.com (en een cc aan patrick.martis@global.com)

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1151							Deze bestekspost is vervallen			
115100							Deze bestekspost is vervallen			
501120							Hoeveelheden gewijzigd			
501120	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van ongebonden wegfundering t.b.v. rijwegen. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632259, 632261. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m	m2	1.411,00 V	
		3					Menggranulaat	ton		705,50 L
			1				Sortering 0/31,5			
				2			Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71			
					9		Op het zandbed			
						1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
513020							Bestekspost toegevoegd			
513020	831199						Aanbrengen grasbetontegels. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels t.b.v. middengeleider. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244 Tegels Hydro Lineo blok Afmeting 300x300x100 mm Kleur grijs. Op straatlaag. Afrillen en inwassen met bomenzand. Inzaaien met Zaadmengsel; RPR van Barenburg. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken.	m2	5,00 V	
								st		55,00 L
								m3		0,25 L
								kg		0,05 L
513030							Bestekspost toegevoegd			
513030	831501						Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft het pasmaken van grasbetontegels t.b.v. middengeleider. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632243, 632244 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 513020	m	2,00 V	
		1					Pasmaken door middel van zagen			
			1				Dikte 100 tot 120 mm			
				4			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
530020							Bestekspost toegevoegd			
530020	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft rechte geleidebanden.	m	20,00 V	
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		0,40 L
				9			Profiel 40/150 x 200 mm kleur standaard lichtgrijs	st		20,00 L
530030							Bestekspost toegevoegd			
530030	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft gebogen geleidebanden.	m	4,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		0,08 L
			9				Profiel 40/150 x 200 mm kleur standaard lichtgrijs Beenlengte: 0,785m -R=1,00 m uitw.	st		4,00 L
530110							Kleur gewijzigd			
530110	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft rechte trottoirbanden.	m	290,00 V	
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		5,80 L
			3				Profiel 130/150 x 250 mm kleur standaard lichtgrijs	st		290,00 L
530120							Kleur gewijzigd			
530120	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft gebogen trottoirbanden.	m	16,00 V	
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		0,32 L
			3				Profiel 130/150 x 250 mm kleur standaard lichtgrijs beenlengte 0,785 m -R=0,50 m uitw. -R=5,00 m uitw. -R=6,00 m uitw	st st st		20,00 I 1,00 L 9,00 L 10,00 L
530130							Kleur gewijzigd			
530130	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft hulpstukken trottoirbanden.	m	5,40 V	
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		0,11 L
			3				Profiel 130/150 x 250 mm kleur standaard lichtgrijs - Hoekstuk, 90°, beenlengte 0,45m - Hoekstuk, 90° inw., beenlengte 0,25m	st st st		8,00 I 3,00 L 5,00 L
530140							Kleur gewijzigd			
530140	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft hulpstukken trottoirbanden.	m	0,50 V	
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		0,01 L
			3				Profiel 130/150 x 250 mm kleur standaard lichtgrijs - Puntstuk R=0,25	st st		1,00 I 1,00 L
530150							Hoeveelheden en kleur gewijzigd			
530150	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft rechte trottoirbanden.	m	228,00 V	
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		4,56 L
			6				Profiel 180/200 x 250 mm kleur standaard lichtgrijs - Rechte banden	st st		228,00 I 228,00 L
530160							Kleur gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE								TER	INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
530160	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft rechte trottoirbanden.	m	33,00 V	
			6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		0,66 L
				6				Profiel 180/200 x 250 mm kleur standaard lichtgrijs	st		33,00 I
								- Verlaagde banden	st		33,00 L
530170								Kleur gewijzigd			
530170	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft rechte trottoirbanden.	m	9,00 V	
			6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		0,18 L
				6				Profiel 180/200 x 250 mm kleur standaard lichtgrijs	st		9,00 I
								- Verloopbanden	st		9,00 L
530180								Hoeveelheden en kleur gewijzigd			
530180	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft gebogen trottoirbanden.	m	49,00 V	
			6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		0,98 L
				6				Profiel 180/200 x 250 mm kleur standaard lichtgrijs	st		60,00 I
								Beenlengte: 0,785m			
								-R=0,50 m uitw.	st		4,00 L
								-R=1,00 m uitw.	st		2,00 L
								-R=5,00 m uitw.	st		9,00 L
								-R=8,00 m uitw.	st		12,00 L
								-R=10,00 m uitw.	st		9,00 L
								-R=15,00 m uitw.	st		7,00 L
								-R=18,00 m uitw.	st		17,00 L
530190								Kleur gewijzigd			
530190	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft rechte rijwielpadbanden.	m	113,00 V	
			6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		2,26 L
				9				Profiel 40/120 x 250 mm, kleur standaard lichtgrijs	m		113,00 L
530210								Kleur gewijzigd			
530210	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft gebogen rijwielpadbanden.	m	6,00 V	
			6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraalbeton	m3		0,12 L
				9				Profiel 40/120 x 250 mm, kleur standaard lichtgrijs			
								Beenlengte: 0,785m			
								- R= 5 m uitw.	st		8,00 L
530310								Hoeveelheden en kleur gewijzigd			
530310	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	351,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
			2				Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden Op zandbed Profiel 100 x 200 mm kleur standaard lichtgrijs - rechte opsluitband lengte 1,00 m	st		351,00 L
530320					5		Kleur gewijzigd			
530320	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden Op zandbed Profiel 100 x 200 mm kleur standaard lichtgrijs - R=2,50 m - R=3,00 m - R=5,00 m - R=6,50 m	m	25,00 V	
			2							
					5			st		22,00 I
								st		4,00 L
								st		6,00 L
								st		7,00 L
								st		5,00 L
530330							Kleur gewijzigd			
530330	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft: aanbrengen van hulpstukken opsluitbanden Op zandbed Profiel 100 x 200 mm kleur standaard lichtgrijs - hulpstuk, hoekstuk 90°, beenlengte 0,40 m	m	5,60 V	
			2							
					5			st		14,00 L
530340							Kleur gewijzigd			
530340	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: nieuwe situatie, tekeningnr(s) 632244, 632245. Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden Op zandbed Profiel 150 x 250 mm kleur standaard lichtgrijs	m	43,00 V	
			2							
					9			m		43,00 L
844060							Bestekpost toegevoegd			
844060	101199						Coördinatie werken derden, Abri Global Buitenruimte Betreft: Verplaatsen abri van Global Buitenruimte Situering: Zijldijk, Leiderdorp Voorziening dient door Global Buitenruimte zelf te worden verplaatst. Eventuele aanpassingen aan de stroomvoorzieningen worden ook door Global Buitenruimte verzorgd. Werkzaamheden zijn op 13 januari 2026 door de gemeente Leiderdorp aangekondigd, exacte afstemming geschiedt door de hoofdaannemer ven het werk. Kosten voor de afstemming zijn bij deze post inbegrepen, kosten Global Buitenruimte zijn voor rekening opdrachtgever.	EUR		N