

Nota van Inlichtingen t.b.v. aanbesteding: Tractoren: aanschaf (levering 2026) en onderhoud (8 jaar), gemeente Apeldoorn (22-01-2026)



Deze Nota van Inlichtingen (Nvl) behoort bij- en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken **van bovenstaand genoemde aanbesteding** met TenderNed kenmerk **TN561900**. Vragensteller dient zijn vragen in te dienen bij Aanbesteder zoals is beschreven in het 'beschrijvend document'.

De Nvl met antwoorden wordt door Aanbesteder geanonimiseerd gepubliceerd via TenderNed.

Dit is de enige Nvl* in de Offertefase, de uiterste datum om een Inschrijving te doen is **16 februari 2026, 09:30**. We wensen u succes met uw Inschrijving.

**Een tweede Nvl is - zoals aangegeven en ook benadrukt tijdens de informatiesessie en in het beschrijvend document - puur bedoeld als back-up.*

Toevoeging door aanbestedende dienst

Perceel 2, buitengebied

Vraag-nummer	Ref nr TenderNed	Onderwerp	Vraag	Antwoord gemeente Apeldoorn (GA)	Datum publicatie (door GA)
1	3	eis 2.11	is hydraulische rem wel nodig	Hydraulische rem is vervallen, alleen lucht, eis 2.11. is aangepast in PvE.	22-1-2026
2	11	Praktijkbeoordeling	Omdat de aangeboden machine een dusdanig nieuw model is, is deze nog beperkt beschikbaar voor een praktijkbeoordeling. De tractor zal daardoor niet op 24 februari beschikbaar zijn , maar begin maart. Gaan jullie akkoord met een alternatieve datum voor de praktijkbeoordeling?	Ja, de planning in het beschrijvend document is aangepast. De praktijkbeoordeling voor P2 vindt nu plaats op 3 maart 2026.	22-1-2026
3	12	3.7 Koelbox	3.7 Mag er een passende koelbox worden meegeleverd die afwijkt van het huidige formaat?	Eis is aangepast.	22-1-2026
4	13	2.23 Hydraulische ventielen	Wordt hier bedoeld 4x dubbelwerkend ventiel = 8 snelkoppelingen, of 2 dubbelwerkende ventielen = 4 aansluitingen? De New Holland heeft namelijk 2 dw ventielen aan de voorzijde.	4 aansluitingen wordt bedoeld. Eis is aangepast.	22-1-2026
5	14	2.22 Koeler	Hier wordt een omkeerventilator verstaan?	Bedoeld wordt een ventilator die ook kan blazen, dit heet ook wel een omkeerventilator. Eis is aangepast.	22-1-2026
6	30	Eis 2.16	Wordt hiermee bedoeld: 1. Hydraulisch verstelbare hefstang (=verticale verstelling) 2. Hydraulische stabilisatie (=horizontale verstelling) 3. Een combinatie van 1 en 2	Bedoeld wordt 1. een Hydraulisch verstelbare hefstang. PvE is aangepast.	22-1-2026
7	31	2.22	Volstaat hier ook een zelfregelende E-visco ventilator? Hiermee wordt vervuiling van radiator geminimaliseerd doordat toerental ventilator naar behoefte aangepast wordt.	Nee, gezien de benodigde koelcapaciteit (met de huidige tractor levert dat soms problemen op) willen wij een omkeerventilator. Zie ook het antwoord bij Ref nr TenderNed 14 (<i>let op deze is anders dan het vraagnummer</i>) .	22-1-2026
8	32	2.22 <i>[we verwachten dat u 3.6 bedoeld]</i>	Gaat u ook akkoord met een gecombineerde airco/verwarming temperatuur regeling op bedieningspaneel?	Er moet een prettig werkklimaat gecreerd kunnen worden, dit mag ook m.b.v. een handmatig1 instelbare airconditioning en verwarming (al dan niet op één bedieningspaneel) (1d.w.z. zelf inschakelen airco, zelf bepalen ventilatiekracht, zelf bepalen temperatuur). Een climate control die deze drie zaken automatisch regelt heeft wel meerwaarde.	22-1-2026

9	33	4.4	-is de wens hierbij een zo smal mogelijk dubbellucht wiel? -welke eisen worden er aan het profiel van het dubbellucht wiel gesteld? -mag dubbellucht set ook gebruikt zijn?	Zie aangepaste eis 4.4. en toegevoegde eis 4.8.	22-1-2026
10	34	4.7	Zijn deels vaste spatborden ook toegestaan wanneer het opsappen van vuil en water afdoende gewerd wordt van de cabine ruiten? Dit om wendbaarheid en comfort niet te beperken.	Ja, eis 4.7 is aangepast.	22-1-2026
11	41	eis 2.12 Semismalspoor buitengebied P2	2.12 U vraagt een trekker met een CCLS pomp van minimaal 90 liter. In dit concept tractoren is veelvuldig sprake van meerdere tandwielpompen. Is het akkoord de trekker aan te bieden met tandwielpompen waarmee de olieopbrengst ruim boven de 100 l/min zit en de olieopbrengst goed te regelen is voor de werktuigen. Is deze eis aan te passen.	Nee, reden is flexibiliteit aansluiten werktuigen en brandstofbesparing.	22-1-2026
12	42	eis 2.13 Semismalspoor buitengebied P2	2.13 U vraagt veel hydrauliefuncties voor en achter. Moeten die ventielen altijd volledig onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn?	Zie antwoord bij Ref nr TenderNed 13 (<i>let op deze is anders dan het vraagnummer</i>) . Ventielen moeten onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn.	22-1-2026
13	43	eis 3.6 Semismalspoor buitengebied P2.	3.6 U vraagt een automatische airco. Onze trekker wordt geleverd met een gewone airco met grote capaciteit en Cat 4 registratie hetgeen voor de dichtheid van de cabine en luchtkwaliteit een enorm goed punt is waardoor de gebruiker een betere werkplek heeft. Wij verzoeken u deze eis aan te passen.	Zie antwoord bij Ref nr TenderNed 32 (<i>let op deze is anders dan het vraagnummer</i>) .	22-1-2026
14	44	eis 3.7 Semismalspoor buitengebied P2	3.7 Semi-smalspoor tractoren hebben een relatief krappe cabine. Daarin moeten een aantal zaken hun plek vinden. Kunt U aan het programma van eisen toevoegen dat de binnenruimte van de cabine minimaal 115 cm breed moet zijn. Dit voor comfort chauffeur en voldoende aflegruimte zoals koelbox.	Nee, bovendien is dit onderdeel van de SGC (1b).	22-1-2026
15	47	Onderhoudscontract	Er wordt gevraagd voor levering inclusief een onderhoudscontract. Is de gemeente voornemens of dit onderhoudscontract ook af te sluiten bij de inschrijver of is dit enkel een informatieve aanvraag en besluit de gemeente dit achteraf?	De overheidsopdracht betreft zowel levering als onderhoud. Dit staat ook zo omschreven in § 1.6 en § 1.7 van het beschrijvend document en in de concept overeenkomst. Graag wijzen we u voor de volledigheid ook op het in § 1.5. van het beschrijvend document opgenomen 'Voorbehoud uitvoering onderhoud'. De gemeente is dus voornemens dit onderhoudscontract daadwerkelijk af te sluiten.	22-1-2026
16	48	Eis 4.4 dubbellucht	Vervalt eis 4.1 voor het passen maken van dubbel lucht of ziet de gemeente af van het eisen van dubbellucht banden? Deze eisen kunnen niet beide vervuld worden.	Zie antwoord bij Ref nr TenderNed 33 (<i>let op deze is anders dan het vraagnummer</i>) .	22-1-2026
17	49	Eis 4 maximale breedte	De combinatie van spoorbreedte, bandenmaat en cabine geeft belemmeringen voor het comfort en de mogelijkheden voor het aanbieden van een passen oplossing. Kan de gemeente de breedte aanpassen naar 1,75m of mag de band 10% afwijken van de gegeven bandenmaat?	De maximale breedte blijft staan gezien de trajecten die deze tractor rijdt, wel is er meer flexibiliteit mogelijk m.b.t. de achterbanden. Eis 4.6 is aangepast.	22-1-2026
18	50	Eis 3.14 Zwaailampen	De vraag is zwaailampen aan de voorzijde van het voertuig op de cabine. Plaatsing in overleg met de gemeente. Is het akkoord dat deze midden op de cabine zitten waarbij er vrij zicht op is rondom de tractor?	Midden is akkoord, eis is aangepast.	22-1-2026
19	51	Eis 3.7 Koelbox	Zijn er verwachtingen vanuit de gemeente voor de locatie van de 12 volt aansluiting hiervoor?	Nee, als het maar in de cabine is.	22-1-2026

20	52	Eis 2.17 fronthef & -aftakas	De tractoren welke te zien waren op de schouw hadden ook een frontaftakas. Is deze ook gewenst?	Jazeker, het PvE was hierin niet compleet. In 2.18 werd hiernaar al verwezen. Voor de volledigheid is eis 2.17b toegevoegd.	22-1-2026
21	53	2.16 Hefarm	In dit segment tractoren is een hydraulisch verstelbare hefarm niet gebruikelijk en vaak ook niet noodzakelijk. Kan de gemeente deze eis laten vervallen?	Nee, wenselijk voor het gebruik met aanbouwdelen (o.a. schaaf en blazer).	22-1-2026
22	54	2.11 Remsysteem	Alle aanbouwwerktuigen vanaf 2018 worden geleverd met luchttremmen, is dit voldoende voor de gemeente?	Akkoord, zie ook het antwoord bij Ref nr TenderNed 3 <i>(let op deze is anders dan het vraagnummer)</i> .	22-1-2026
23	55	Eis 2.5 vulopening	De addblue vulopening zit centraal op de tractor waardoor deze van beide zijde te bereiken is. Hiermee is tanken vanaf dezelfde zijde als voor de diesel ook mogelijk. Graag hoor ik of dit akkoord is.	We laten eis 2.5. vervallen.	22-1-2026
24	74	Achterlichten	Tijdens de schouw zagen we hooggeplaatste achterlichten, heeft dit meerwaarde?	Jazeker, eis 3.20 is toegevoegd	22-1-2026