

Nota van Inlichtingen t.b.v. aanbesteding: Tractoren: aanschaf (levering 2026) en onderhoud (8 jaar), gemeente Apeldoorn (22-01-2026)



Deze Nota van Inlichtingen (Nvl) behoort bij- en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken **van bovenstaand genoemde aanbesteding** met TenderNed kenmerk **TN561900**. Vragensteller dient zijn vragen in te dienen bij Aanbesteder zoals is beschreven in het 'beschrijvend document'.

De Nvl met antwoorden wordt door Aanbesteder geanonimiseerd gepubliceerd via TenderNed.

Dit is de enige Nvl* in de Offertefase, de uiterste datum om een Inschrijving te doen is **16 februari 2026, 09:30**. We wensen u succes met uw Inschrijving.

**Een tweede Nvl is - zoals aangegeven en ook benadrukt tijdens de informatiesessie en in het beschrijvend document - puur bedoeld als back-up.*

Toevoeging door aanbestedende dienst

Perceel 3, bomenploeg

Vraag-nummer	Ref nr TenderNed	Onderwerp	Vraag	Antwoord gemeente Apeldoorn (GA)	Datum publicatie (door GA)
1	2	Eis 3.7	is manuele airconditioning met extra verwarming voor de voetenruimte ook toegestaan?	Ja, er moet een prettig werkklimaat gecreerd kunnen worden, dit mag ook m.b.v. een handmatig ¹ instelbare airconditioning en verwarming (al dan niet op één bedieningspaneel) (¹ d.w.z. zelf inschakelen airco, zelf bepalen ventilatiekracht, zelf bepalen temperatuur). Een climate control die deze drie zaken automatisch regelt mag wel. De eis is aangepast.	22-1-2026
2	4	eis 2.9	waarom word er voor perceel 1 en 2 wel een praktijk beoordeling gedaan en waarom gaat de beoordeling bij perceel 3 alleen om de prijs?	De reden is dat in het PvE voor perceel 3 (en nu volgt een citaat uit § 1.12. van het beschrijvend document) "de eisen dusdanig zijn vastgelegd dat er op 'kwaliteit' geen doorslaggevend onderscheidend vermogen te behalen valt door de Inschrijvers. Naast verschillen op detailniveau tussen de diverse producten blijft daarnaast alleen het aspect "prijs" over. Het aspect "prijs" is dan ook het enige onderdeel waarmee Inschrijvers onderscheidend kunnen zijn. Daarom is dit naar de mening van de gemeente proportioneel en draagt het daarmee bij aan het beperken van de administratieve lasten voor zowel de Inschrijver als Aanbesteder.". Bij perceel 1 en 2 is wel onderscheidend vermogen te behalen, daarom is daar gekozen voor een ander gunningscriterium.	22-1-2026
3	6	Programma van eisen	Eis 3.9. Telescopische breedhoekspiegels met verwarming en elektrische afstelling; Gaat u ook akkoord met handmatige afstelling?	Wel verwarming, handmatige verstelling is akkoord, eis is aangepast.	22-1-2026
4	7	Programma van eisen	Eis 3.7. Automatische airco = klimaatregeling = climate control; Gaat u ook akkoord met een airco systeem waarbij het aantal graden en mate van ventilatie handmatig ingesteld wordt?	Zie antwoord bij Ref nr TenderNed 2 (let op deze is anders dan het vraagnummer) .	22-1-2026

5	8	Programma van eisen	Eis 2.12. De tractor is uitgevoerd met een CCLS hydrauliek systeem met een opbrengst van ≥ 120 l/min en ≥ 190 bar; Gaat u akkoord met een CCLS hydrauliek systeem met een opbrengst van 114l/min?	Akkoord, we passen aan naar ≥ 100 l/min. Eis is aangepast.	22-1-2026
6	20	2.13 Snelkoppelingen	Hier wordt verstaan, automatische snelkoppelingen om aan en afkoppelen met restdruk? Of wordt er bedoelt onder volledige druk afkoppelbaar?	Hiermee bedoelen we onder restdruk.	22-1-2026
7	35	2.21	Volstaat hierbij een mechanisch bediend ventiel voor de fronthef?	Ja. Eis is aangepast.	22-1-2026
8	36	2.21	Wat wordt er hier bedoeld met "alle functies van de fronthef" Klopt het dat dit het heffen,zakken en zweefstand van de fronthef betreft?	Juist, heffen, zakken en zweefstand.	22-1-2026
9	46	eis 2.12 Tractor Bomenploeg P3	2.12 U vraagt een hydrauliekpomp van 120 l/min. Voor de toepassingen is de algemeen toegepaste pomp van 110 l/min meer dan voldoende omdat de werktuigen beschikbaar over on-board hydraulieksystemen. Kunt u aangeven of de eis bijgesteld kan worden naar 110 l/min?	Zie antwoord bij Ref nr TenderNed 8 (<i>let op deze is anders dan het vraagnummer</i>) .	22-1-2026
10	66	programma van eisen nummer 3.13	Wij kunnen af fabriek hoekflitsers monteren op de hoeken van de cabine, Bij deze flitsers is het zichtbaar rondom. Is dit akkoord?	Ja is akkoord. Eis is aangepast.	22-1-2026
11	67	programma van eisen nummer 2.20	Wij kunnen een fronthefontlasting bieden ,dit is wenselijk voor betere bodemvolgning van aanbouwwerktuigen (sneeuwplough, klepelmaaier, etc) Bent u bereid hiervoor meer punten te geven?	Nee, dit is geen eis en kwaliteit wordt niet beoordeeld bij dit perceel.	22-1-2026
12	68	programma van eisen nummer 2.21	Hoeveel hydraulische aansluitingen wenst u aan de voorzijde en wat voor stroomaansluiting(en)	Geen hydrauliek ventielen aan de voorzijde.	22-1-2026
13	69	programma van eisen nummer2.15	Voor welke werktuigen bent u deze functie nodig? Wij kunnen dit leveren , maar als het geen meerwaarde heeft verzoek om deze eis te laten vervallen.	Dit is t.b.v. toekomstige werkzaamheden, daarom is en blijft deze eis.	22-1-2026
14	70	programma van eisen nummer 2.13	U vraagt een onder druk te aan en af te koppelen ventielen. Dit is mogelijk op 1 merk trekker. Bent u bereid deze eis te laten vervallen?	Met onder druk bedoelen we restdruk (dit is volgens onze informatie bij meerdere merken tractoren mogelijk). Zie ook het antwoord op Ref nr TenderNed 20 (<i>let op deze is anders dan het vraagnummer</i>). De eis vervalt dus niet.	22-1-2026
15	71	programma van eisen nummer 2.12	U vraagt 120 bij 190 bar, wij kunnen aanbieden 100 liter bij 200 bar, Is dit akkoord?	Zie antwoord bij Ref nr TenderNed 8 (<i>let op deze is anders dan het vraagnummer</i>) .	22-1-2026
16	72	programma van eisen nummer 2.11	Volgens de wetgeving moet een hydraulisch remsysteem voorzien zijn van een dubbelleiding systeem, dit geldt voor aanhangers boven de 8 ton. een 2 leiding systeem werkt fungeert wel voor 1 aansluiting . Bent u bereid dit aan te passen?.	Ja, eis is aangepast.	22-1-2026

17	45	eis 2.6 Tractor Bomenploeg P3 (<i>deze was aan perceel 2 gekoppeld, we verwachten dat u P3 bedoeld</i>).	2.6 Transmissie. Wij kunnen een trekker leveren met een transmissie met 4 groepen waarbij de 24 powershiftstappen handmatig of volledig automatisch schakelbaar zijn door het hele traject. Daarbij kunnen wegrijsnelheden ingesteld gesteld worden. Is dit akkoord?	We gaan ervanuit dat u hierbij doelt op Perceel 3, daarvan uitgaande: deze transmissie voldoet qua powershiftstappen (eis is: minimaal acht (8) powershift trappen, u biedt er 24.). Een min of max aantal groepen is niet voorgeschreven.	22-1-2026
----	----	---	--	--	-----------