

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
120010	712499						Onkruid- en mosvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: Onkruid en mosbestrijding langs kantopsluitingen van het kunstgrasveld. Situering: veld 1 v.v. Dieren Een strook van één meter rond de kantopsluiting van het kunstgras, deze strook betreft de opsluitband, betonplaat, tegels en een deel kunstgras. Totale lengte kantopsluiting kunstgras/betonplaten: 380 m Onkruid en mos mechanisch verwijderen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal dient van het terrein afgevoerd te worden.	m2	7.600,00	V	
120020	712503						Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen en decompacteren van het kunstgras voetbalveld Situering: Veld 1 v.v. Dieren Gerekend met twee onderhoudsbeurten per jaar Aantal velden: 1 Gebruik: voetbal Infill: zand Bewerkingsdiepte: 10 mm Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld 1 Na reiniging borstelen	are	1.680,00	V	
120030	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: intensief bespeelde plekken in het veld zoals strafschoptippen (2 stuks), cornervlaggen (4 stuks), middenstip (1 stuks) en keepersgebied (2 stuks) Oppervlakte per veld: 100 m2 Aantal velden: 1 Gebruik: voetbal Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Infill: zand geleverd volgens bestepostnr. 120040	are	20,00	V	
120040	518499						Leveren infill-zand Betreft leveren infill materiaal ten behoeve van plaatselijke aanvullingen volgens bestekpost 120030 Infill-zand volgens declaratie sportvloer Verrekening aan de hand van weegbonnen. Leveren op plaats van verwerking in zakken van 20 kg	ton	2,00	V	
								ton			2,00 L
120050	712499						Herstellen naden en belijning Betreft: het herstellen van naden en belijning (binnen 48 uur na melding opdrachtgever) gedurende de onderhoudsperiode van 10 jaar. Gebruik: voetbal	EUR		N	
13							AANVULLEND ONDERHOUD				
130010	712499						Aanvullend onderhoud Betreft: aanvullende onderhoudswerkzaamheden, die de aannemer nodig acht, om het kunstgrasveld gedurende de garantieperiode aan de gestelde eisen te laten voldoen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								BEHEER EN ONDERHOUD VELD 3 DVOV & VELUWEZOOM			
41								JAARLIJKSE INSPECTIE T.B.V. DE GARANTIE			
410010	712501						1	Inspecteren. Betreft: het verrichten van jaarlijkse inspectie's van de kunstgras voetbalvelden Situering: veld 3 DVOV & Veluwezoom Frequentie: 2 keer per jaar gedurende 10 jaar Onderstaande punten dienen minimaal beoordeeld te worden tijdens de inspectie: - Algemene conditie; - Oneffenheden; - Plooiën; - Schade; - Open naden; - Dikte infill materiaal, gemeten op minimaal 10 locaties; - Spreiding- en gelijkmatigheid infill materiaal; - Kwaliteit veldinrichting; - Overige mogelijke gebreken Aantal velden: 1 Totale oppervlakte velden: 84 are Gebruik: voetbal Betreft: ingestrooid kunstgrasveld - Wanneer er reden is voor aanpassing van de uit te voeren wekelijkse dan wel periodieke onderhoudswerkzaamheden dan wordt een overleg gepland tussen de aannemer en de opdrachtgever waarin de aspecten worden besproken. - De uitvoering van de inspectie dient minimaal 48 uur van te voren te worden aangemeld bij de opdrachtgever	keer	20,00	V
410020	712499						1	Opstellen onderhoudsschema / advies kunstgrasveld Betreft het opstellen van een onderhoudsschema en advies ten behoeve van het periodiek onderhoud waarin alle werkzaamheden omschreven staan noodzakelijk om het kunstgras voetbalveld in goede conditie en conform toetsingseisen (NOC*NSF en de KNVB) te houden. In het onderhoudsschema dient per werkzaamheid de frequentie, werkmethode en periode van uitvoering vermeld te staan. Daarnaast dient de aannemer aan te geven welke onderhoudswerkzaamheden eventueel door gespecialiseerde bedrijven dienen te geschieden. Voor de overige werkzaamheden wordt er vanuit gegaan dat deze met gangbare onderhoudsapparatuur uitvoerbaar zijn en door de eigenaar of gebruiker van het veld uit te voeren zijn. Werkzaamheden dienen voor de gehele garantieperiode vermeld te staan. In dit onderhoudsschema dienen minimaal de volgende werkzaamheden meegenomen te worden: - loshouden van de infill d.m.v. daarvoor bedoelde onderhoudsmachines - borstelen en slepen - verwijderen van vervuiling - decompacteren en beluchten van het veld - behandelen veld tegen Mos- en algen - onkruidbestrijding - controle infill-hoogte inclusief, indien benodigd leveren en bijvullen van de infill	EUR		N
410030	712499							Voorlichting onderhoudsadvies Betreft: het verzorgen van een onderhoud instructie m.b.t. het onderhoudsadvies, opgesteld volgens bestekspostnr. 410020 van het aangelegde kunstgrasveld.	EUR		N
42								STANDAARD JAARLIJKS ONDERHOUD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
420010	712499						Onkruid- en mosvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: Onkruid en mosbestrijding langs kantopsluitingen van het kunstgrasveld. Situering: veld 3 DVOV & Veluwezoom Een strook van één meter rond de kantopsluiting van het kunstgras, deze strook betreft de opsluitband, betonplaat, tegels en een deel kunstgras. Totale lengte kantopsluiting kunstgras/betonplaten: 380 m Onkruid en mos mechanisch verwijderen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal dient van het terrein afgevoerd te worden.	m2	7.600,00	V
420020	712503						Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen en decompacteren van het kunstgras voetbalveld Situering: veld 3 DVOV & Veluwezoom Gerekend met twee onderhoudsbeurten per jaar Aantal velden: 1 Gebruik: voetbal Infill: zand Bewerkingsdiepte: 10 mm Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld 1 Na reiniging borstelen	are	1.680,00	V
420030	712401						Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: intensief bespeelde plekken in het veld zoals strafschoptippen (2 stuks), cornervlaggen (4 stuks), middenstip (1 stuks) en keepersgebied (2 stuks) Oppervlakte per veld: 100 m2 Aantal velden: 1 Gebruik: voetbal Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Infill: zand geleverd volgens bestepostnr. 420040	are	20,00	V
420040	518499						Leveren infill-zand Betreft leveren infill materiaal ten behoeve van plaatselijke aanvullingen volgens bestekpost 420030 Infill-zand volgens declaratie sportvloer Verrekening aan de hand van weegbonnen. Leveren op plaats van verwerking in zakken van 20 kg	ton	2,00	V
420050	712499						Herstellen naden en belijning Betreft: het herstellen van naden en belijning (binnen 48 uur na melding opdrachtgever) gedurende de onderhoudsperiode van 10 jaar. Gebruik: voetbal	EUR		N
43							AANVULLEND ONDERHOUD			
430010	712499						Aanvullend onderhoud Betreft: aanvullende onderhoudswerkzaamheden, die de aannemer nodig acht, om het kunstgrasveld gedurende de garantieperiode aan de gestelde eisen te laten voldoen.	EUR		N