

Behoort bij: 2025-149

Renovatie kunstgrasvelden gemeente Rheden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RENOVATIE KUNSTGRASVELD 1 V.V. DIEREN				
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
100	HEKWERKEN				
1000	<u>Hekwerken</u>				
100010	Opnemen leunhekwark.	m	10,00	V	
101	VERHARDINGEN				
1010	<u>Opsluitingen</u>				
101010	Opnemen betonbanden, afm. 100 x 200 mm.	m	10,00	V	
1011	<u>Keerwanden</u>				
101110	Opnemen keerwand.	st	1,00	V	
102	KUNSTGRASVELD				
1020	<u>Verwijderen kunstgrasmat</u>				
102010	Verwijderen zand/rubber ingestrooide kunstgrasmat.	m2	8.400,00	V	
102020	Verwijderen fundering van E-bodemas.	m3	0,80	V	
102040	Maatregelen voorkoming verspreiding infill.	EUR		N	
102050	Schoonmaken afvoeroute kunstgrasmat.	EUR		N	
103	VELD BENODIGHEDEN				
103010	Verwijderen grondpotten hoekvlagstok.	st	4,00	N	
103020	Verwijderen grondpotten voetbaldoelen.	st	4,00	N	
11	GRONDWERK				
110	ONTGRAVEN				
110010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	3,50	V	
110020	Grond ontgraven uit cunet keerwand.	m3	4,00	V	
111	VERVOEREN				
111010	Grond vervoeren.	m3	7,50	V	
112	VERWERKEN				
112010	Grond verwerken in cunet.	m3	2,80	V	
112020	Grond verwerken in cunet.	m3	1,60	V	
112030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	22,00	V	
13	VERHARDINGEN				
130	AFWERKING EN FUNDERING				
130020	Aanbrengen straatlaag.	m2	8,00	V	
131	OPSLUITBANDEN				
131010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	12,00	V	
131040	Aanbrengen opsluitbanden 10x20 cm.	m	2,00	V	
131060	Pasmaken van betonbanden 10x20 cm (zagen).	st	10,00	V	
131070	Leveren en aanbrengen klemgoten.	m	370,00	V	
132	BETONTEGELS				
132010	Aanbrengen betontegels (300x300x45).	m2	14,00	V	
133	BETONSTRAATSTENEN				
133010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133020	Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk.	m2	8,00	V	
133030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	16,00	V	
1331	<u>Herstraten</u>				
133110	Herstraten betonstraatstenen.	m2	12,00	V	
133120	Leveren betonstraatstenen KF, kleur grijs.	st	54,00	V	
134	KEERWAND				
134020	Aanbrengen laag zandcement.	m2	8,00	V	
134030	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	7,00	V	
134040	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	1,00	V	
134050	Pasmaken keerwand.	st	2,00	V	
14	SPORTCONSTRUCTIE				
140	FUNDERINGSLAAG				
140010	Frezen.	are	84,00	V	
140020	Profileren en stabiliseren bestaande fundering.	m2	8.400,00	V	
141	KUNSTGRAS				
141010	Aanbrengen Foam-layer.	m2	8.400,00	V	
141020	Aanleggen kunstgrassportveld voetbal.	st	1,00	V	
141030	Leveren reserve penaltystip.	st	2,00	V	
141040	Leveren kunstgrasmat.	m2	8,00	V	
15	SPORTVELD- EN TERREININRICHTING				
150	VELD BENODIGDHEDEN				
150010	Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld.	st	4,00	V	
150020	Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld.	st	2,00	V	
151	HEKWERKEN				
1510	<u>Aanbrengen veldhekwerken</u>				
151010	Aanbrengen leunhekwerk.	m	5,00	V	
151020	Aanbrengen leunhekwerk dubbelstaafmat.	m	10,00	V	
151030	Aanbrengen doorgang in leunhekwerk.	st	3,00	V	
1511	<u>Aanbrengen poorten</u>				
151130	Aanbrengen dubbele toegangspoort 4,0 x 1,2 m	st	1,00	V	
152	GATEN T.B.V. HEKWERKEN				
1521	<u>GATEN MAKEN</u>				
152110	Boren gaten in betonplaten en betontegels leunhekwerken.	st	21,00	V	
152120	Boren gaten in betonplaten toegangspoort.	st	2,00	V	
1522	<u>GATEN DICHTEN</u>				
152210	Dichten gaten rondom staanders leunhekwerken. (60 mm)	st	23,00	V	
152220	Dichten gaten rondom staanders toegangspoort. (200 mm)	st	2,00	V	
16	GROENVOORZIENING				
160	GRAS				
160010	Zaaien randstroken.	are	1,00	N	
17	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
170	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
170010	Inzetten werknemer stratenmaker.	uur	16,00	V	
170020	Inzetten werknemer opperman.	uur	16,00	V	
170030	Inzetten van een mobiele kraan.	uur	16,00	V	
170040	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00	V	
171	OVERIGE MATERIALEN				
171010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	220,00	V	
171020	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
171030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	220,00	V	
172	VERKEERSMAATREGELEN				
172020	Opstellen verkeerstekening.	EUR		N	
172030	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1721	<u>Tijdelijk depot</u>				
172110	Toepassen tijdelijk werkdepot.	EUR		N	
4	RENOVATIE KUNSTGRASVELD 3 DVOV & VELUWEZOOM				
40	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
400	HEKWERKEN				
4000	<u>Hekwerken</u>				
400010	Opnemen leunhekwark.	m	21,00	V	
401	VERHARDINGEN				
4010	<u>Opsluitingen</u>				
401010	Opnemen betonbanden, afm. 120 x 250 mm.	m	25,00	V	
402	KUNSTGRASVELD				
4020	<u>Verwijderen kunstgrasmat</u>				
402010	Verwijderen zand/rubber ingestrooide kunstgrasmat.	m2	8.400,00	V	
402020	Verwijderen fundering van E-bodemas.	m3	0,80	V	
402030	Maatregelen voorkoming verspreiding infill.	EUR		N	
402040	Schoonmaken afvoerroute kunstgrasmat.	EUR		N	
403	VELD BENODIGHEDEN				
403010	Verwijderen grondpotten hoekvlagstok.	st	4,00	N	
403020	Verwijderen grondpotten voetbaldoelen.	st	4,00	N	
41	GRONDWERK				
410	ONTGRAVEN				
410010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	16,75	V	
410020	Grond ontgraven uit cunet keerwand.	m3	12,50	V	
411	VERVOEREN				
411010	Grond vervoeren.	m3	16,75	V	
412	VERWERKEN				
412010	Grond verwerken in cunet	m3	13,40	V	
412020	Grond verwerken in cunet.	m3	5,00	V	
412030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	67,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413	KOLKAANSLUITING				
413010	Aanbrengen HWA-kolkaansluitingen PVC Ø 125 mm, incl. grondwerk.	m	30,00	V	
413020	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 mm, bocht 45°.	st	8,00	V	
413030	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 mm, T-stuk 45°.	st	1,00	V	
413040	Maken aansluiting PVC Ø 125 mm op kolk.	st	1,00	V	
42	VERHARDINGEN				
420	AFWERKING EN FUNDERING				
420010	Aanbrengen straatlaag.	m2	8,00	V	
421	OPSLUITBANDEN				
421020	Aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, recht, zand.	m	40,00	V	
421030	Pasmaken van betonbanden 10x20 cm (zagen).	st	8,00	V	
421040	Leveren en aanbrengen klemgoten.	m	370,00	V	
422	BETONTEGELS				
422010	Aanbrengen betontegels. (300x300x45)	m2	67,00	V	
423	BETONSTRAATSTENEN				
423010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	8,00	V	
423020	Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk.	m2	8,00	V	
423030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	16,00	V	
424	KEERWAND				
424010	Aanbrengen laag zandcement.	m2	25,00	V	
424020	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	23,00	V	
424030	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. hoek	m	2,00	V	
424050	Pasmaken keerwand.	st	2,00	V	
424060	Grond verwerken in talud	m3	12,50	V	
43	SPORTCONSTRUCTIE				
430	FUNDERINGSLAAG				
430010	Frezen.	are	84,00	V	
430020	Profileren en stabiliseren bestaande fundering.	m2	8.400,00	V	
431	KUNSTGRAS				
431010	Aanbrengen Foam-layer.	m2	8.400,00	V	
431020	Aanleggen kunstgrassportveld voetbal.	st	1,00	V	
431030	Leveren reserve penaltystip.	st	2,00	V	
431040	Leveren kunstgrasmat.	m2	8,00	V	
44	SPORTVELD- EN TERREININRICHTING				
440	VELD BENODIGDHEDEN				
440010	Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld.	st	4,00	V	
440020	Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld.	st	2,00	V	
441	HEKWERKEN				
4410	<u>Aanbrengen veldhekwerken</u>				
441010	Aanbrengen leunhekwerk.	m	10,00	V	
441020	Aanbrengen leunhekwerk.	m	40,00	V	
441030	Aanbrengen doorgang in leunhekwerk.	st	3,00	V	
442	GATEN T.B.V. HEKWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4421	GATEN MAKEN				
442110	Boren gaten in betonplaten en betontegels leunhekwerken.	st	39,00	V	
4422	GATEN DICHTEN				
442210	Dichten gaten rondom staanders leunhekwerken. (60 mm)	st	23,00	V	
45	GROENVOORZIENING				
450	GRAS				
450010	Zaaien randstroken.	are	1,00	N	
451	HOUTEN KEERWAND TALUD				
451010	Profileren oppervlakken.	m2	100,00	V	
451110	Aanbrengen houten paal voor beschoeiing.	st	15,00	V	
451120	Aanbrengen houten damplanken voor beschoeiing.	m	25,00	V	
451130	Grond verwerken in talud.	m3	30,00	V	
451140	Leveren teelgrond.	m3	30,00	V	
46	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
460	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
460010	Inzetten werknemer stratenmaker.	uur	16,00	V	
460020	Inzetten werknemer opperman.	uur	16,00	V	
460030	Inzetten van een mobiele kraan.	uur	16,00	V	
460040	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00	V	
461	OVERIGE MATERIALEN				
461010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	120,00	V	
461020	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
461030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	120,00	V	
462	VERKEERSMAATREGELEN				
462010	Opstellen verkeerstekening.	EUR		N	
462020	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
4621	Tijdelijk depot				
462110	Toepassen tijdelijk werkdepot.	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	CAR - verzekering door aannemer	EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	15.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				