



Plafondhoogten (mm +vl.): lokalen: 3.200, gangen: 3.000, bergingen, toiletten en overige ruimten: 2.600, tenzij anders aangegeven.

Alle deuren naar verblijfs- en sanitaire ruimten: vrije doorgang min. bxbh= 850x2300mm.

Balustrade: 1200 +vl.p. (tenzij anders aangegeven) / geen opstapmogelijkheden conform bouwbesluit

Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil n.t.b.; in overleg met bouw- en woningtoezicht.

Alle verblijfsruimten zijn toegankelijk voor minder validen.

Bouwconstructie:
- 30 minuten brandwerend t.p.v. vluchtroute.
- 60 minuten brandwerend.

Afwerking van plafonds en wanden klasse 2 (NEN 6065 en 6066).

Wateropname scheidingsconstructies sanitair:
- gemiddelde wateropname $\leq 0.01 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s@0,5)}$ conform NEN 2778.
- maximale wateropname $\leq 0.2 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s@0,5)}$ conform NEN 2778.

Luchtdoorlatendheid scheidingsconstructies met kruipruimte:
- maximale specifieke luchtvolumestroom $\leq 20.10\text{-6/ m}^2(\text{m}^2 \cdot \text{s)}$ conform NEN 2690.

Waterdichtheid scheidingsconstructies: conform NEN 2778.

Factor van de temperatuur binnenoppervlakte scheidingsconstructie (m.u.v. ramen, deuren, kozijnen en dergelijke):
- factor van de temperatuur ≥ 0.5 , conform NEN 2778.

Voorzieningen voor elektriciteit: conform NEN 1010

Voorzieningen voor gas: conform NEN 1078

Voorzieningen voor drinkwater en warmwater: conform NEN 1006



Het weren van ratten en muizen:
- afmeting ratten scherm ter plaatse van uitwendige scheidingsconstructies: tot een diepte van minimaal 0,6 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein.
- maximale breedte van openingen in uitwendige scheidingsconstructie en/of ratten scherm $\leq 0.01 \text{ m}$.
- opm. 1: uitgezonderd uitmondingen van diverse afvoervoorzieningen en afsluitbare openingen.
- opm. 2: uitgezonderd openingen voor nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten, conform Flora- en faunawet.

definitief

bouwaanvraag

opdrachtgever

Gemeente Werkendam

project

MFA Dussen

omschrijving

plattegrond verdieping

projectfase

technisch ontwerp

architecten

Alma Ulssavé

tekenaar

Niels Boonjes

projectleider

Ab Berends

formaat

A1

datum

22 februari 2016

schaal

1:100

kenmerk

46441100

bladnummer

002

Kenmerk:

OV 20150246/92025

Behoort bij besluit van

Burgemeester en wethouders

van de gemeente Werkendam

d.d. 29-3-2016

Namens de,

Mr. J. Verhulst

Manager Unit

Vergunningen & Handhaving

architecten

Amaliaaan 27 - 3743 KE Baarn | Postadres Postbus 636 - 3740 AP Baarn

T035 - 541 63 42 | F035 - 541 35 82 | E info@bureaubos.nl | www.bureaubos.nl

bureau bos

architecten + ingenieurs + adviseurs

gereguleerd

architecten

gereguleerd

ingenieurs

gereguleerd

adviseurs