



Plafondhoogten (mm +v.l.): lokalen: 3.200, gangen: 3.000, bergingen, toiletten en overige ruimten: 2.600, tenzij anders aangegeven.

Alle deuren naar verblijfs- en sanitaire ruimten: vrije doorgang min. bxbh= 850x2300mm.

Balustrade : zonder opstapmogelijkheden conform bouwbesluit

Gevelopeningen met beglazing tot het aangrenzende vloerpeil voorzien van doorvalveilige beglazing tot minimaal 1m + vloer.

Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil n.t.b.; in overleg met bouw- en woningtoezicht.

Alle verblijfsruimten zijn toegankelijk voor minder validen.

Bouwconstructie:
- 30 minuten brandwerend t.p.v. vluchtroute.
- 60 minuten brandwerend.

Afwerking van plafonds en wanden klasse 2 (NEN 6065 en 6066).

Wateropname scheidingsconstructies sanitair:
- gemiddelde wateropname $\leq 0,01 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s}0,5\text{)}$; conform NEN 2778.
- maximale wateropname $\leq 0,2 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s}0,5\text{)}$; conform NEN 2778.

Luchtdoorlatendheid scheidingsconstructies met kruipruimte:
- maximale specifieke luchtvolumestroom $\leq 20,10\text{-}6 \text{ m}^3\text{/(m}^2 \cdot \text{s)}$; conform NEN 2690.

Waterdichtheid scheidingsconstructies: conform NEN 2778.

Factor van de temperatuur binnenoppervlakte scheidingsconstructie (m.u.v. ramen, deuren, kozijnen en dergelijke):
- factor van de temperatuur $\geq 0,5$; conform NEN 2778.

Voorzieningen voor electriciteit; conform NEN 1010

Voorzieningen voor gas; conform NEN 1078

Voorzieningen voor drinkwater en warmwater; conform NEN 1006

Het weren van ratten en muizen:
- afmeting rattenscherm ter plaatse van uitwendige scheidingsconstructies: tot een diepte van minimaal 0,6 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein.
- maximale breedte van openingen in uitwendige scheidingsconstructie en/of rattenscherm $\leq 0,01 \text{ m}$.
- opm. 1: uitgezonderd uitmondingen van diverse afvoervoorzieningen en afsluitbare openingen.
- opm. 2: uitgezonderd openingen voor nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten, conform Flora- en faunawet.

REVISIE
tekeningen behorend bij revisie-set

opdrachtgever
Gemeente Werkendam

project
MFA Dussen

omschrijving
plattegrond begane grond

projectfase
revisie-tekeningen



Alena Ulasova	architecten
Niels Boontjes	tekenaar
Ab Barendse	projectleider
A1	formaat
30 maart 2017	datum
1:100	schaal
46441100	kenmerk
001	bladnummer

architecten Amaliaaan 27 - 3743 KE Baarn | Postadres Postbus 636 - 3740 AP Baarn
T 035 - 541 63 42 | F 035 - 541 35 82 | E info@bureaubos.nl | www.bureaubos.nl