

Criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen

Dit document bevat de door u geselecteerde criteria uit de MVI-criteriatool (www.mvicriteria.nl), onderverdeeld naar productgroep en type criterium (selectiecriteria, eisen, gunningscriteria, suggesties en contractbepalingen). Deze kunt u overnemen in uw aanbestedingsdocumenten. Let op! Neem de criteria niet letterlijk over. Lees ze door en pas aan waar nodig. Sommige criteria moeten nog nader gespecificeerd worden op de plekken met een [X], bijvoorbeeld de puntentoekenning van gunningscriteria. Ook heeft u mogelijk suggesties toegevoegd. Suggesties zijn nog geen volwaardige criteria. Het document begint met een tabel met het unieke nummer van elk criterium, welke te gebruiken zijn voor uw eigen referentie en ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem. Het invullen van dit nummer in het aanbestedingssysteem draagt bij aan analyse van het gebruik van deze criteria.

Minimumeisen

In de MVI-criteriatool zijn veel MVI-criteria als minimeis opgenomen. Een minimeis kan in een aanbesteding worden toegepast als technische specificatie (conform artikel 2:75 e.v. Aanbestedingswet) of – als de minimeis betrekking heeft op voorwaarden waaronder de overheidsopdracht wordt uitgevoerd – als bijzondere voorwaarde (conform artikel 2:80 Aanbestedingswet). Voor een nadere toelichting over technische specificaties [zie Verwijzing naar technische specificaties | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden](#) en bijzondere voorwaarden zie [Specificeren | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden](#).

Deze tabel toont het unieke nummer van elk criterium in dit document, welke te gebruiken zijn voor uw eigen referentie en ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem. Het invullen van dit nummer in het aanbestedingssysteem draagt bij aan analyse van het gebruik van deze criteria.

Eisen, gunningscriteria en suggesties

Groenvoorzieningen

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
043.002	Minimaal 90% verwerven van plantmateriaal dat voldoet aan eisen voor duurzame productie	Plantmateriaal	1
043.004	Minimaal 35% verwerven van boomkwekerijproducten van een genetische kwaliteit (buitenstedelijk)	Plantmateriaal	1
043.018	Geen invasieve exoten	Plantmateriaal	1
043.009	Duurzaam ontwerp groenvoorziening: de juiste plant op de juiste plaats	Duurzaam ontwerp groenvoorziening	1
043.006	Advies toepassen meststoffen en bodemverbeteraars bij aanleg en onderhoud van openbaar groen (incl. sport- en speelvelden)	Meststoffen en bodemverbetering	1
043.017	Eisen aan compost	Meststoffen en bodemverbetering	1
043.007	Alleen bij noodzaak gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden	Bestrijdingsmiddelen	1
043.012	Minimaal 5% social return is vereist	Social Return	1
043.014	Onderzoek maatwerk oplossingen voor social return	Social Return	0

Contractbepalingen

Groenvoorzieningen

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
043.011	Plan en rapportage bemesting, bodemverbetering en bestrijding	Meststoffen en bodemverbetering	1
043.015	De opdrachtnemer rapporteert over de uitvoer van social return	Social Return	1

1. Eisen, gunningscriteria en suggesties

1.1. Plantmateriaal

1.1.1. Groenvoorzieningen / Minimaal 90% verwerven van plantmateriaal dat voldoet aan eisen voor duurzame productie

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Minimumeis
- **Criterium code:** 043.002
- **Onderwerp:** Plantmateriaal

Minimaal 90 procent (berekend op basis van de aankoopssom) van het te gebruiken plantmateriaal (onder andere boomkwekerijproducten, bloembollen, vaste en eenjarige planten) voldoet ten minste aan de volgende eisen:

- Bij de teelt van het plantmateriaal zijn de volgende bepalingen ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van toepassing opgenomen. De lijsten waarnaar wordt verwezen zijn te downloaden via [deze link](#) en zijn onderdeel van het certificatieschema On the way to PlanetProof:
 - Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan uit **bijlage 2c, lijst I**.
 - Er zijn aantoonbaar compenserende maatregelen genomen voor gewasbeschermingsmiddelen uit **bijlage 2c, lijst II**.
 - De middelen van lijst II van bijlage 2c en de overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn genoemd in lijst I en lijst II van bijlage 2c., en ook niet in de lijst groene middelen/ laag risico-stoffen uit **bijlage 2b**, mogen onder de wettelijke voorwaarden worden gebruikt indien de maximale hoeveelheid actieve stof beneden de norm uit bijlage 1 blijft (actieve stofnorm).
 - De eisen 2.4 en 2.5 (maatregelen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu te beperken) zijn aantoonbaar toegepast. In het geval het afsluiten van het contract en de levering in twee opeenvolgende kalenderjaren plaatsvindt, kan, indien aanwezig, de lijst toegestane middelen van één van deze jaren gebruikt worden.
- Bij de teelt van het plantmateriaal zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf een positieve organische stofbalans realiseert (jaarlijkse aanvoer van effectieve organische stof (EOS) is minimaal gelijk aan afbraak).
- Bij levering zit een lijst van het geleverde plantmateriaal met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat voldoet.

Toelichting voor de inkopende organisatie

In de praktijk blijkt dat bij inschrijving de leverancier (kweker of hovenier) nog niet altijd precies

weet welke boomkwekerijproducten hij zal leveren. Deze moeten namelijk soms (deels) nog bij toeleveranciers worden besteld. Vandaar dat de benodigde harde bewijzen dat alle producten ook daadwerkelijk duurzaam zijn geproduceerd pas bij aflevering kunnen worden overhandigd. De inkopende organisatie dient hier bij aflevering goed op te controleren. Een partij die bij aflevering niet de juiste documenten bezit moet door de inkopende organisatie worden teruggestuurd. Als het echter gaat om een eenmalige levering, dan kan de inkopende organisatie de winnende inschrijver vragen om binnen twee weken aan te tonen dat hij over gevraagde partij kan beschikken, alvorens over te gaan tot de definitieve gunning. Dit is niet mogelijk bij langdurige onderhoudscontracten.

De inkopende organisatie kan aangeven of de 90 procent moet worden berekend op projectbasis of jaarbasis.

Zorg ervoor dat de bepalingen van het [On the way to PlanetProofschema 'plantaardige producten', geldend op datum van](#) de aanbesteding terug vindbaar zijn, voor het geval deze na datum aankondiging worden gewijzigd. U kunt er ook voor kiezen de relevante passages in een bijlage bij de aanbestedingsstukken op te nemen.

Mogelijke bewijsmiddelen

- Certificaat afgegeven door een voor het betreffende certificatieschema geaccrediteerde certificerende instelling, zoals:
 - On the way to PlanetProof;
 - Groenkeur boomkwekerijproducten;
 - MPS met aanvullend duurzaamheidscertificaat of -verklaring (voor het voldoen aan de lijst met toegestane gewasbeschermingsmiddelen uit het On the way to PlanetProof schema);
 - biologische keurmerken, zoals EU Bio keurmerk, EKO-keur, Demeter;
 - of gelijkwaardig.
- Registratie van de bij de teelt van de geleverde boomkwekerijproducten en bloembollen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met van toepassing zijnde berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven en bewijs van compenserende- en emissiebeperkende maatregelen. Deze registratie, berekeningen en compenserende- en emissiebeperkende maatregelen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke deskundige derde (zoals een geaccrediteerde certificerende instelling). Het document kan per boomkwekerijproduct of partij bloembollen zijn opgesteld, of de geaggregeerde gegevens van meerdere producten bevatten.
- Of gelijkwaardig.

1.1.2. Groenvoorzieningen / Minimaal 35% verwerven van boomkwekerijproducten van een genetische kwaliteit (buitenstedelijk)

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Minimumeis
- **Criterium code:** 043.004

- **Onderwerp:** Plantmateriaal

Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen Bos, Bosplantsoen, Bomen en Natuurterreinen, bestemd voor toepassing in het buitenstedelijk gebied, is ten minste 35% (in aantallen) geleverd van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen.

Onder buitenstedelijk wordt verstaan buiten de bebouwde kom.

Toelichting voor de inkopende organisatie

Aan te bevelen is, dat inkopende organisaties vroegtijdig aan leveranciers kenbaar maken welke soorten, herkomsten en sorteringen op welk moment gewenst zijn, zodat kwekers op de vraag kunnen inspelen. Dit geeft inkopende organisaties tevens de gelegenheid op tijd afspraken te maken over te leveren materiaal. In de praktijk blijkt dat bij inschrijving de leverancier (kweker of hovenier) nog niet precies weet welke boomkwekerijproducten hij zal leveren. Deze moeten namelijk vaak (deels) nog bij toeleveranciers worden besteld. Vandaar dat de benodigde harde bewijzen pas bij aflevering kunnen worden overhandigd. Het is belangrijk om bij aflevering hierop goed te controleren en producten zonder de juiste documenten niet te accepteren.

De [Rassenlijst Bomen](#) wordt beheerd door Centrum Genetische Bronnen Nederland (Wageningen UR).

Mogelijke bewijsmiddelen

- Een leverancierscertificaat dat de traceerbaarheid en de soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten garandeert. Dit leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de herkomstbenaming, de herkomstcode en aantallen bevatten en zijn afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van een certificerende organisatie;
- Het leverancierscertificaat voor bosbouwkundig teeltmateriaal van Naktuinbouw;
- Of gelijkwaardig

1.1.3. Groenvoorzieningen / Geen invasieve exoten

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Minimumeis
- **Criterium code:** 043.018
- **Onderwerp:** Plantmateriaal

Indien uitheemse soorten worden geplant, zijn deze niet (potentieel) invasief.

Het is niet toegestaan om plantmateriaal aan te planten van soorten die op de [lijst van invasieve landplanten staan van de NVWA](#).

Mogelijke bewijsmiddelen

- Informatie verstrekken over (de naam van) het plantmateriaal dat wordt geleverd.
- Of gelijkwaardig.

Gebaseerd op EU GPP

1.2. Duurzaam ontwerp groenvoorziening

1.2.1. Groenvoorzieningen / Duurzaam ontwerp groenvoorziening: de juiste plant op de juiste plaats

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Minimumeis
- **Criterium code:** 043.009
- **Onderwerp:** Duurzaam ontwerp groenvoorziening

In het ontwerp van de groenvoorziening dienen planten te worden gekozen die geschikt zijn voor de omstandigheden op de groeiplaats.

Met 'geschikt', wordt bedoeld dat het plantmateriaal volgens beschikbare vakkennis goed zou moeten aanslaan en groeien in omstandigheden (bodemgesteldheid, vochthuishouding, lichtval et cetera) zoals die bij de groeiplaats aanwezig zullen zijn, zonder het toevoegen van bodemverbeteraars. Bij voorkeur wordt hierbij ook plantmateriaal gekozen dat een bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit. In een bij het ontwerp geleverde duurzaamheidsparagraaf dient beschreven te worden hoe hier invulling aan gegeven is en wat de bijbehorende nazorg zou moeten zijn.

Toelichting voor de inkopende organisatie

Met deze eis wordt beoogd groenvoorzieningen zo te ontwerpen dat ze de natuurlijke bodem zoveel mogelijk in stand houden of zelfs verbeteren zonder dat hiervoor bodemverbeteraars worden toegevoegd. Op deze manier wordt er bijgedragen aan biodiversiteit en een gezonde bodem voor de plant. Het is echter niet altijd mogelijk de natuurlijke bodem te behouden en dit is ook niet altijd functioneel. Vandaar dat de eis zich beperkt tot de juiste combinatie plant/bodem om zo uitval en/of veel onderhoud te voorkomen. Het wordt aan de inkopende instantie overgelaten te beoordelen of de bodem daarvoor zou moeten worden aangepast.

Daarnaast kunnen boomsoorten verschillen in de bijdrage die zij kunnen leveren aan de biodiversiteit, doordat bijvoorbeeld het aantal insectensoorten dat van een boom leeft per boomsoort erg verschilt. Door (inheemse) planten of planten van autotochtone herkomsten (zie de Rassenlijst) te kiezen die goed gedijen, wordt een bijbehorende, evenwichtige microflora en -fauna aangetrokken. Op deze manier kan de plantkeuze bijdragen aan de biodiversiteit.

Of een plant zal gedijen in de beschikbare groeiplaats vergt een deskundige beoordeling van de huidige- en (te verwachte) toekomstige situatie (bodem/water/klimaat) op de groeiplaats en kennis van de benodigdheden van het plantmateriaal. Vandaar dat ook een geschiktheidseis is opgenomen. Deze eis grijpt aan op slechts 1 aspect van een duurzaam ontwerp, maar wel een hele belangrijke. Er zijn nog veel meer aspecten die een ontwerp duurzaam maken. De inkopende organisatie kan hiervoor aangrijpingspunten zoeken in bijvoorbeeld een structuurvisie, maar ook andere ambitiedocumenten van de eigen organisatie. Te denken valt aan een document waar de visie van het groen voor de komende jaren in staat beschreven; het bomenbeleidsplan; beleidsplannen voor beheer en onderhoud van groen of beleidsplannen aangaande het beeld en de esthetische waarde die het groen moet hebben. In dit laatste geval gaan ontwerp en beheer hand in hand.

Het beoordelen van de duurzaamheidsparagrafen vergt ook van de inkopende organisatie een deskundigheid op het gebied van groeiplaatsomstandigheden in relatie tot plantmateriaal.

1.3. Meststoffen en bodemverbetering

1.3.1. Groenvoorzieningen / Advies toepassen meststoffen en bodemverbeteraars bij aanleg en onderhoud van openbaar groen (incl. sport- en speelvelden)

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Minimumeis
- **Criterium code:** 043.006
- **Onderwerp:** Meststoffen en bodemverbetering

Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars gebeurt conform een recente bodemanalyse (niet ouder dan drie jaar) en bijbehorend advies, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en een ter zake kundig adviesbureau.

1. De bodemanalyse omvat minimaal:
 1. pH waarde;
 2. gehalte kalk, fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;
 3. organische stof en lutumgehalte.
2. Het advies aangaande bemesting
 1. geeft aan welke minimale hoeveelheid bemesting nodig is voor behoud van de kwaliteit van de beplanting gezien de staat van de bodem en de behoefte van de beplanting;
 2. geeft, indien bemesting nodig is, aan welk type (of combinatie van typen) meststof(fen) moet worden gebruikt bij aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het oog op minimaal risico op uitspoeling;
 3. biedt alleen ruimte voor incidentele tussentijdse extra stikstofbemesting, als de uitvoerder minimaal jaarlijks met een N-mineraal monster aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de beplanting.
3. Het advies aangaande bodemverbetering
 1. geeft aan of bodemverbeteraars nodig zijn voor het behoud of de verbetering van de kwaliteit van de bodem en het van nature aanwezige bodemleven;
 2. geeft, indien bodemverbetering gewenst is, aan welk type(s) bodemverbeteraar gewenst is/zijn en hoe deze keuze aansluit op de bemestingsbehoefte van het plantmateriaal.

Toelichting voor de inkopende organisatie

Indien de inkopende organisatie al over een bodemanalyse en/of advies beschikt, dient deze aan alle potentiële inschrijvers beschikbaar te worden gesteld.

Goede beplanting behoeft weinig tot geen bemesting. Afhankelijk van locatiespecifieke omstandigheden kan een uitgangspunt daarom ook zijn om alleen de bodemanalyse onder punt 1 te laten uitvoeren en vervolgens de beplanting op de omstandigheden aan te passen zodat

bodemverbetering niet nodig is (zie ook criterium 'de juiste plant op de juiste plaats').

Met snelwerkende kunstmestkorrels bestaat het meeste risico op uitspoeling. Een deskundig advies zal daarom hooguit bij aanplant van snelle bodembedekking soms (gedeeltelijk) snelwerkende kunstmestkorrels opnemen. In de onderhoudsfase kan meestal worden volstaan met langzaam werkende of gecontroleerd vrijkomende meststoffen, of organische (bodemverbeterende) meststoffen. Of dit nodig is, moet per keer worden aangetoond met een N-mineraal monster. Daarnaast kan er, wanneer op de locatie gevoelig is voor wateroverlast of droogte, voor gekozen worden om de waterdoorlatendheid van de grond te analyseren. Hierbij kan een advies gevraagd worden dat aangeeft wat de waterdoorlatendheid van de grond is en hoe de bodem verbeterd kan worden om water beter vast te houden (indien de locatie gevoelig is voor droogte) danwel water beter te laten infiltreren (indien de locatie gevoelig is voor wateroverlast).

Een geaccrediteerd laboratorium wil zeggen: een voor betreffende analyses ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium.

1.3.2. Groenvoorzieningen / Eisen aan compost

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Minimumeis
- **Criterium code:** 043.017
- **Onderwerp:** Meststoffen en bodemverbetering

De volgende eisen worden aan compost gesteld:

- Turf is niet toegestaan als organisch bestanddeel van een eindproduct;
- Het gehalte aan glas, metaal en plastic met een maaswijdte van > 2 mm (de som van alle bijdragen) in het eindproduct mag niet meer dan 0,1% bedragen, gemeten op basis van het droge gewicht.
- Het gehalte aan primaire ziekteverwekkers in het eindproduct mag niet hoger zijn dan de volgende waarden:
 - Salmonella spp: afwezig in 25 g vers gewicht;
 - E.coli: < 1000 kve/g vers gewicht (kve: kolonievormende eenheden).

Mogelijke bewijsmiddelen

- Informatie over de gedetailleerde productsamenstelling, de herkomst van het organische materiaal en een verklaring over naleving van bovenstaande eisen verstrekken.
- Een Keurcompost certificaat, klasse A.
- Een EU- Ecolabel certificaat voor groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel overeenkomstig Besluit (EU) 2015/2099 van de Commissie¹ of andere relevante milieukeur type I die aan de gespecificeerde criteria voldoet.
- Andere passende vormen van bewijs, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een onafhankelijke instantie.
- Of gelijkwaardig

1.4. Bestrijdingsmiddelen

1.4.1. Groenvoorzieningen / Alleen bij noodzaak gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Minimumeis
- **Criterium code:** 043.007
- **Onderwerp:** Bestrijdingsmiddelen

Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden geen gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt, tenzij dit voor de bestrijding van invasieve soorten noodzakelijk is i.v.m. (verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid en na toestemming of opdracht van de inkopende organisatie. Dit is niet van toepassing voor sport- en speelvelden

Toelichting voor de inkopende organisatie

Voor sport- en speelvelden (golfterreinen/voetbalvelden) is het van belang dat de grasmat zijn functionaliteit behoudt. Hiervoor kan de [Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer](#) worden geraadpleegd.

Mogelijke bewijsmiddelen

- [Barometer Duurzaam terreinbeheer Zilver of Goud](#)
- of gelijkwaardig

1.5. Social Return

1.5.1. Groenvoorzieningen / Minimaal 5% social return is vereist

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Minimumeis
- **Criterium code:** 043.012
- **Onderwerp:** Social Return

Oprachtnemer hanteert voor de uitvoering van de opdracht een norm van 5% social return op de [x].

Oprachtnemer dient [x] na contractsluiting een plan van aanpak in waarin wordt beschreven op welke manier invulling wordt gegeven aan deze eis. De invulling dient een relatie te hebben met de opdracht, maar hoeft niet in alle gevallen op locaties van de opdrachtnemer te geschieden. In het plan van aanpak moet ook worden beschreven op welke wijze voorkomen wordt dat er verdringing van personeel plaatsvindt door medewerkers uit de doelgroep social return.

De invulling van social return dient in het plan van aanpak te worden onderbouwd op basis van de volgende aspecten:

- totaal aantal in te zetten SR medewerkers (persoon, geen naam i.v.m. AVG);
- periode van inzet SR medewerkers;
- indicatie in te zetten medewerkers (bijv. WWB, WSW, WIA etc.);
- wervingskanaal (bijv. gemeente, UWV etc.);
- over het contract te halen waarde van de [x].

Onder social return vallen de hieronder genoemde doelgroepen of doelgroepen die vallen onder gelijkwaardige wetgeving in andere landen:

- a. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen.
- b. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn.
- c. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden.
- d. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden.
- e. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden.
- f. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden.
- g. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden.
- h. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden.
- i. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden.
- j. Leer/werkplekken voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers).
- k. Leer/werkplekken voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties.
- l. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Toelichting voor de inkoopende organisatie

Vul op de plaats van de eerste en de derde [x] in: loonsom, aanneemsom of het aantal in te zetten uren.

Vul op de plaats van de tweede [x] in: de periode in waarbinnen het plan van aanpak moet worden ingediend.

Social return is voor de Rijksoverheid verplicht bij alle passende aanbestedingen van werken en diensten met een loonsom van ten minste € 250.000,- (excl. btw) en een looptijd van ten minste zes maanden. Rijksorganisaties kunnen bovenstaande eis toepassen, of gemotiveerd een andere meer maatwerk gerichte aanpak kiezen voor social return. Het tewerkstellen van medewerkers uit de doelgroep social return mag niet ten koste gaan van vaste medewerkers of medewerkers met een tijdelijk contract (verdringing). Veel gemeenten en andere overheden hebben een eigen beleid voor de toepassing van social return. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het beleid van uw eigen organisatie of zie [de website van PIANOo over Social return](#) voor meer informatie over het toepassen van social return.

De doelgroepen kunnen per aanbesteding variëren.

Bijbehorende contractbepaling

Zie criterium '**De opdrachtnemer rapporteert over de uitvoer van social return**' voor de bijbehorende contractbepaling.

1.5.2. Groenvoorzieningen / Onderzoek maatwerk oplossingen voor social return

- **Ambitieniveau:** 0
- **Criterium type:** Suggestie
- **Criterium code:** 043.014
- **Onderwerp:** Social Return

Suggestie voor de inkopende organisatie

Maatwerk voor Mensen is de werkwijze social return voor de Rijksoverheid. De werkwijze biedt ruimte voor een vormvrijere invulling en de mogelijkheid voor maatwerk. Maatwerk voor Mensen heeft een experimenteel en innovatief karakter en gaat over samenwerking tussen HR, Inkoop en leveranciers om meer mogelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het streefpercentage is 5% van de totale waarde van opdrachten binnen de categorie/markt/sector. Zie [Maatwerk voor Mensen](#) of [de website van PIANOo over Social return](#) voor meer informatie over de werkwijze van het Rijk of toepassingsvarianten van andere overheden.

Op de website van Maatwerk voor Mensen zijn praktijkvoorbeelden en [proeftuinen](#) te vinden.

2. Contractbepalingen

2.1. Meststoffen en bodemverbetering

2.1.1. Groenvoorzieningen / Plan en rapportage bemesting, bodemverbetering en bestrijding

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Contractbepaling
- **Criterium code:** 043.011
- **Onderwerp:** Meststoffen en bodemverbetering

Opdrachtnemer overhandigt voorafgaande aan de beplantings- en onderhoudswerkzaamheden:

- bodemanalyse;
- advies aangaande bemesting en bodemverbetering;
- werkplan waarin vermeld staat hoe en wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd conform het advies uit het criterium Toepassen meststoffen en bodemverbeteraars bij aanleg en onderhoud van openbaar groen (incl. sport- en speelvelden) en de eisen uit Bestrijden van ongewenste kruiden, ziekten en plagen (excl. sport- en speelvelden).

De opdrachtnemer rapporteert periodiek over de uitgevoerde werkzaamheden.

Toelichting voor de inkopende organisatie

Deze contractbepaling dient ter ondersteuning van de eisen Toepassen meststoffen en bodemverbeteraars en Bestrijden van ongewenste kruiden, ziekten en plagen. De inkopende organisatie dient zelf nader te duiden wat onder periodiek wordt verstaan.

2.2. Social Return

2.2.1. Groenvoorzieningen / De opdrachtnemer rapporteert over de uitvoer van social return

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Contractbepaling
- **Criterium code:** 043.015
- **Onderwerp:** Social Return

De opdrachtnemer dient periodiek te rapporteren over de uitvoer van social return op basis van een verantwoordingsformulier conform onderstaande aspecten:

- totaal aantal ingezette SR medewerkers (persoon, geen naam vanwege AVG);
- periode van inzet SR medewerkers;
- indicatie ingezette medewerkers (bijv. WWB, WSW, WIA etc.);
- wervingskanaal (bijv. gemeente, UWV etc.);
- over deze periode gehaalde waarde van de [x].

De hier geëiste gegevens kunnen deel uitmaken van een overall rapportage die de opdrachtgever van de opdrachtnemer wil hebben.

Toelichting voor de inkopende organisatie

Vul op de plaats van [x] in: loonsom, aanneemsom of het aantal in te zetten uren.