

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210040								Omschrijving is gewijzigd			
210040	511402							<p>Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 1 st. Aantal maaibeurten: 1x in even jaren Standaardbeheer, Maaieren en korven met maaiboot Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud tot waterlijn ca. 1 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: gedeeltelijk aanwezig Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en dient minimaal 48 uur te blijven liggen alvorens op te laden om af te voeren volgens bestekpost 220060. Op locaties waar verkeersveiligheid in geding is wordt het maaisel gelijk opgeladen voor afvoer.</p>	m	44,00 F	
212020								Omschrijving is gewijzigd			
212020	511402							<p>Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 34 st. Aantal maaibeurten: 1x in even jaren Standaardbeheer, gebruik klepelmaaier niet toegestaan Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud tot waterlijn ca. 1 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: gedeeltelijk aanwezig 9 Geen onderhoudsstrook. Talud te beheren via andere zijde watergang 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en dient minimaal 48 uur te blijven liggen alvorens op te laden om af te voeren volgens bestekpost 220060. Op locaties waar verkeersveiligheid in geding is wordt het maaisel gelijk opgeladen voor afvoer.</p>	m	2.624,00 F	
320010								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 5.107,00			
320010	511412							<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft het maaisel van de watergangen op aanwijzing van de opdrachtgever Aantal beurten: aansluitend aan de bepaalde maailocaties Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bovenstaande 30 en 31 besteksposten Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaieren 9 Er is een werkbreedte beschikbaar van < 3m tot > 3 m 9 Maaisel vervoeren naar de gemeentelijke compostering 'Tuttelhoek' te Scherpenisse</p>	m	5.107,00 F	

3. BEPALINGEN