

Open begroting (met of zonder inschrijfstaat)													
Besteks- post nr.	Omschrijving									Eenheid	Hoeveelheid Resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in Euro	Totaal bedrag in Euro
		Hv ksrt	Hv post	Hv	Eh.	Prijs ksrt	Eh prijs	Bedrag					
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN												
11	AAN TE LEVEREN PLANNEN												
111	ALGEMENE TIJDSHEMA EN KWALITEITSPLAN												
111010	Opst. algemeen tijdschema.									EUR	###	N € 1,00	#WAARDE!
2	OPRUIMWERKZAAMHEDEN												
24	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN.												
240010	Opbr. en afv. BSS. (KF, >3,00).									m2	2.500,00	V € 2,00	€ 5.000,00
	Hydr kraan wiel	1	100	25,00	uur	€ 100,00	€ 1,00	€ 2.500,00					
	Auto 8x4 kraan	1	100	25,00	uur	€ 100,00	€ 1,00	€ 2.500,00					
								€ 5.000,00					
27	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN												
270010	Opbr. en afv. OB. (120x250, in bt).									m	1.000,00	V € 2,50	€ 2.500,00
	Hydr kraan wiel	1	80	12,50	uur	€ 100,00	€ 1,25	€ 1.250,00					
	Auto 8x4 kraan	1	80	12,50	uur	€ 100,00	€ 0,80	€ 1.250,00					
								€ 2.500,00					
3	GRONDWERKZAAMHEDEN												
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN												
312	SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK												
312020	Schoonmaken transportroute									uren	10,00	V € 55,00	€ 550,00
	Traktor+veegmachine	1	1	10,00	uur	€ 55,00	€ 55,00	€ 550,00					
								€ 550,00					
5	VERHARDINGEN												
52	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN												
521	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN												
521010	Lev. en aanbr. OB. (recht, 120x250).									m	1.000,00	V € 24,25	€ 24.250,00
	Hydr kraan wiel	1	80	12,50	uur	€ 100,00	€ 1,25	€ 1.250,00					
	Opsluitband 12x25cm	1	1	1.000,00	st	€ 6,00	€ 6,00	€ 6.000,00					
	Stampbeton	0,08	1	80,00	m3	€ 100,00	€ 8,00	€ 8.000,00					
	Stellen band 12x25	1	1	1.000,00	m1	€ 9,00	9,00	€ 9.000,00					
								€ 24.250,00					
529	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN												
5291	Pasmaken van banden												
529170	Pasmaken OB. (120 x 250).									EUR	250,00	N € 1,00	€ 250,00
	Zagen banden	1	1		1 eur	€ 250,00	250	€ 250,00					
								€ 250,00					
54	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING												
541	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN												
5411	Aanbrengen straatlagen												
541110	Lev. en aanbr. straatlaag (d.:60, op zand.).									m2	2.500,00	V € 2,75	€ 22.436,00
	Laadschop	1	80	31,25	uur	€ 100,00	€ 1,25	€ 3.125,00					
	Straatzand	0,06	1	150,00	m3	€ 25,00	€ 1,50	€ 3.750,00					
								€ 6.875,00					
544	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN												
544010	Lev. en aanbr. BSS DF									m2	2.5		

Totaal werktuigen elektrisch:	105,99 uur
Totaal werktuigen, HVO, stage V 56 >:	10,00 uur
Totaal voertuigen, verbrandingsmotor, HVO100 (biodiesel):	40,50 uur