


Representatieve profielen tbv Bollengemeenten

profielen zijn uitgewerkt in Dialuxbestanden

Profielen Dialux EVO:	1	2	3	4	5	6	7
PT A kegel	P5		P5				
PT B beker			P5				
PT C schijf	P5	P5	P5				
Koffer 1				P5	P5		P5
Koffer 2						M5	

Prognose aantallen	HLT	KW	NW	TOT
PTA	540	900	411	1.851
PTB	500	100	16	616
PTC	460	330	696	1.486
Koffer 1	123	500	771	1.394
Koffer 2	150	1830	70	2.050
TOTAAL	1773	3660	1964	7.397

3.953
3.444



Profiel	type			Breedte		Wegdek	Mast	Verlichtings			
Dialux EVO	armatuur	aantallen	Profielen	(m)	Configuratie	reflectie	hoogte	LPA	klasse	Egem max	
Profiel 1 woonerf	PTA PTC	TOTAAL 1204 321		Trottoir	1,8	Zig zag	CIE R3 Q0 0,07	4m paaltop	35	P6	3 lux
			Rijbaan	4,5	P5					4,5 lux	
			Trottoir	1,8	P6					3 lux	
				Totale breedte	8,1						
Profiel 2 woon straat 1	PTC	925		Trottoir	1,8	Enkelzijdig	CIE R3 Q0 0,07	4m paaltop	26	P5	4,5 lux
				Rijbaan	5					P5	4,5 lux
				Trottoir	1,8					P6	3 lux
				Totale breedte	8,6						
Profiel 3 woon straat 2	PTA PTB PTC	647 616 240		Trottoir	4,5	Zig zag	CIE R3 Q0 0,07	4m paaltop	23	P5	4,5 lux
				Rijbaan	6,5					P5	4,5 lux
				Trottoir	2					P6	3 lux
				Totale breedte	13						
Profiel 4 woon straat 3	Koffer 1	1057		Trottoir	2	Enkelzijdig	CIE R3 Q0 0,07	6m uithouder	35	P5	4,5 lux
				Rijbaan	9					P5	4,5 lux
				Trottoir	4					P5	4,5 lux
				Totale breedte	15						
Profiel 5 wijk ontsluiting	Koffer 1	337		Trottoir	2	Enkelzijdig	CIE R3 Q0 0,07	6m uithouder	35	P6	4,5 lux
				Rijbaan	6,5					P5	4,5 lux
				Groen	2						
				Fietspad	2					P6	3 lux
				Trottoir	2					--	
				Totale breedte	14,5						
Profiel 6 doorgaande weg	Koffer 2	2050		Trottoir	1,2	Enkelzijdig	CIE R3 Q0 0,07	8m uithouder	30	P6	3 lux
				Fietspad	3					P5	4,5 lux
				Groen	3						
				Rijbaan	7					M5	0,75cd/m2
				Groen	4						
		Fietspad	2	P5	4,5 lux						
		Trottoir	1,5	P6	3 lux						
				Totale breedte	21,7						
Profiel 7 doorgaande weg	Koffer 1	306		Trottoir	3	Zig-zag in trottoir	CIE R3 Q0 0,07	6m uithouder	30	P5	4,5 lux
				Rijbaan	7					M5	0,75 cd/m2
				Trottoir	3					P5	4,5 lux
				Totale breedte	13						