

Nota van Inlichtingen

Beantwoording

Aanbesteding:	19-2025 ROK Dagelijks onderhoud dienstverlening
Zaaknummer:	4806531
Datum:	7-5-2026

Vraagnummer	Documentnaam	Hoofdstuk / Paragraaf	Blz.	Vraag	Antwoord
1.	Bestek	n.v.t	n.v.t.	Gelet op de per 1 juni 2026 geldende verplichting tot zero-emissie in het centrumdeel van Arnhem verzoeken wij u te verduidelijken of, en zo ja op welke wijze, de inzet van elektrisch materieel (te weten: een elektrische knijperauto, mobiele kraan en veeg-/zuigauto) binnen het bestek wordt gefaciliteerd. Wij verzoeken u in dit kader een afzonderlijke bestekpost voor dit elektrisch materieel op te nemen. Wat ons betreft volstaat de toevoeging van deze afzonderlijke posten.	Besteksposten 520250, 520260 en 520270 zijn toegevoegd aan deze nota van inlichtingen. Zie tevens deel 3, paragraaf 01 27 van het bestek.
2.	Bestek	n.v.t.	n.v.t.	In verband met de verplichting tot zero emissie verkeer in het centrumdeel van Arnhem per 1 juni 2026, alsmede het feit dat de eisen ten aanzien van zero emissie gedurende de looptijd van het contract verder zullen worden aangescherpt, constateren wij dat in het bestek geen afzonderlijke bestekposten zijn opgenomen voor de inzet van emissievrij materieel. Kunt u aangeven of u voor de looptijd van het contract bestekposten wilt toevoegen voor de inzet van een elektrische knijperauto, elektrische mobiele kraan en elektrische veeg /zuigauto, zodat uitvoering van de werkzaamheden ook bij de aangescherpte zero emissie-eisen geborgd en correct verrekend kan worden?	Zie antwoord vraag 1. Als er sprake is van een wijziging van de besteksposten in het contract, voorziet de UAV hierin.
3.	Bestek	Deel 2.2.	9	Bij post 201020 is het toe te passen brekerzand gekwalificeerd als klasse wonen. Kunt u bevestigen dat deze milieuklasse correct is? Of dient hier te worden uitgegaan van klasse achtergrondwaarde? Wij verzoeken u dit te verduidelijken om een juiste en eenduidige uitvoering en verrekening te waarborgen.	Ja, dit is correct. Bestekspost is aangepast.
4.	Bestek	Deel 2.2.	15	De posten 316040 en 316050 zijn in het bestek opgenomen met een verrekeningseenheid in m ³ . Gezien het feit dat de afrekening in de praktijk doorgaans plaatsvindt op basis van weegbonnen, achten wij een verrekening per ton passender. Kunt u aangeven of deze posten kunnen worden omgerekend naar een verrekeningseenheid per ton? Als u handhaving van m ³ wenst, verzoeken wij u het toe te passen soortelijk gewicht expliciet te benoemen ten behoeve van een eenduidige verrekening.	Bestekposten 316040 en 316050 zijn aangepast in deze nota van inlichtingen.
5.	Bestek	Deel 2.2.	17	In het bestek zijn de posten 402010 t/m 402030 opgenomen voor het zagen van beton. Kunt u bevestigen of deze posten ook van toepassing zijn op zaagwerk ten behoeve van straatwerk (zoals bestrating en tegels), of uitsluitend op betonverhardingen? Daarnaast constateren wij dat geen afzonderlijke post is opgenomen voor het pasmaken van bestrating en/of tegels (anders dan banden). Kunt u aangeven op welke wijze dit werk dient te worden verrekend, dan wel of hiervoor alsnog een afzonderlijke bestekpost wordt toegevoegd?	In de ploegen is een bandenzaag opgenomen waarmee banden en andere bestrating gezaagd wordt. Het is aannemer toegestaan kosten voor nieuwe zaagbladen voor de bandenzaag die gebruikt zijn binnen deze raamovereenkomst af te rekenen via bijkomende kosten. De posten onder 401 en 402 kunnen slechts ingezet worden wanneer onderaannemers worden ingezet en het zaagwerk niet met de bandenzaag kan worden verricht.



					De besteksposten onder 406 komen te vervallen in deze nota van inlichtingen.
6.	Bestek	Deel 2.2.	19	In het bestek is geen afzonderlijke post opgenomen voor de afvoer van vrijkomende grond zonder voorkennis. Er is uitsluitend een post voorzien voor de afvoer van grond met graszoden, waarvoor een afwijkend tarief geldt. Kunt u aangeven op welke wijze de afvoer en verrekening van grond zonder voorkennis dient plaats te vinden? Als dit niet is voorzien, verzoeken wij u hiervoor alsnog een afzonderlijke bestekpost op te nemen.	Zie aangepaste besteksposten 421050 en 422010 en toegevoegde besteksposten 421070 en 422020 van deze nota van inlichtingen.
7.	Bestek	Deel 2.2.	21	Voor post 520080 is de inzet van een veeg-/zuigwagen opgenomen. Wij constateren dat geen afzonderlijke post is voorzien voor het afvoeren en storten/verwerken van het vrijgekomen veegresidu. Kunt u aangeven op welke wijze het veegresidu dient te worden afgevoerd en verrekend? Als dit nog niet is voorzien, verzoeken wij u hiervoor alsnog een afzonderlijke bestekpost op te nemen.	Zie toegevoegde bestekspost 421080 bij deze nota van inlichtingen.
8.	Bestek	Deel 2.2.	22	Bij post 520240 is de inzet van stalen rijplaten opgenomen met een afmeting van 300 x 100 cm. Kunt u bevestigen dat deze afmeting correct en toereikend is voor de beoogde werkzaamheden? Daarnaast verzoeken wij u te verduidelijken of uitsluitend stalen rijplaten zijn toegestaan, dan wel of het gebruik van kunststof rijplaten eveneens is toegestaan. Als kunststof rijplaten zijn toegestaan, verzoeken wij u hiervoor een afzonderlijke bestekpost op te nemen.	Zie aangepaste afmeting in bestekspost 520240 van deze nota van inlichtingen. Tevens post voor kunststof rijplaten volgens bestekspost 520280 van deze nota van inlichtingen toegevoegd.
9.	Bestek	Deel 2.2.	24	Wij constateren dat in bestekpost 530040 een aanzienlijk aantal uren is opgenomen voor straatwerkzaamheden, terwijl in het contract "ROK 14-2025 Dagelijks onderhoud asfalt en elementenverhardingen" al omvangrijke hoeveelheden elementverharding zijn voorzien. Kunt u aangeven of dit een bewuste keuze betreft en hoe de scope-afbakening tussen beide contracten is bedoeld?	De keuze is bewust gemaakt omdat het twee verschillende contracten betreft.
10.	Bestek	Deel 2.2.	25	Voor bestekpost 530070 wordt een meewerkend voorman gevraagd. Wij constateren dat in het bestek geen afzonderlijke post is opgenomen voor het beschikbaar houden van personeel en materieel buiten reguliere werktijden. Kunt u toelichten of en in hoeverre wordt uitgegaan van een achterwacht of consignatieregeling voor deze functie tijdens nachtelijke uren, weekenden en vakantieperiodes, en op welke wijze deze beschikbaarheid geacht wordt te zijn inbegrepen of verrekend binnen het contract?	Er is géén achterwacht of consignatieregeling van toepassing.
11.	Bestek	Deel 3	38	In deel 3, paragraaf 01.26.03 van het bestek is opgenomen dat de aannemer bij de uitvoering van het project minimaal 2% van de som van de deelopdrachten dient in te zetten voor Social Return. Kunt u aangeven op welke functies, posities en/of werkzaamheden binnen het project deze Social Return invulling mag worden toegepast?	Zie deel 3, paragraaf 01 26 van het bestek en zie tevens (gewijzigde) Bijlage 08 Beleidskader Social Return Midden Gelderland versie NV11 bij deze Nota van inlichtingen.
12.	Bestek	Besteksposten 520180 en 520190 blz 22		In de posten 520180 en 520190 staat vermeld "Incl. opvang en afvoer grond naar inrichting". Hoeveelheid af te voeren is niet te vertalen in huurtarief machines. Kan het afvoeren en storten van de ongekeurde grond in een aparte post komen te staan? Of dient de grond op locatie hergebruikt te worden,	Zie aangepaste besteksposten 520180 en 520190 van deze nota van inlichtingen.



13.	Bestek	deel 3 01 10 02 sub 22, blz 30	Hier staat benoemd dat de parkeerkosten, vergunningen e.d. voor kosten aannemer dient te zijn. Kan er een post in deel 2.2 worden aangemaakt om dit te kunnen afprijzen?	Aannemer dient deze kosten te verwerken in de staartposten.
14.	Bestek	Besteksposten 201010, 201020, 201030, 202010 en 202020 blz 9	De posten beschrijven het leveren van zand / grond / puin etc op "plaats van verwerking". Is het mogelijk hier een afhaalprijs van te maken en het transport los te boeken op de benoemde vrachtwagen tarieven in het bestek?	Zie aangepaste besteksposten 201010, 201020, 201030, 202010 en 202020 van deze nota van inlichtingen.