

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst 19-2025 Raamovereenkomst dagelijks onderhoud dienstverlening

OPMERKINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever heeft de volgende opmerkingen:

- Bijlage 08 Beleidskader Social Return Midden Gelderland is komen te vervallen en vervangen door Bijlage 08 Beleidskader Social Return Midden Gelderland versie NVI1

VRAGEN VAN DE BESTEKHOUDERS MET ANTWOORDEN

Zie separaat toegevoegde lijst met vragen en antwoorden.

TOEBEHOREN

Tot deze nota behoren:

- Vragen en antwoorden
- De nota van inlichtingen in *.nsx en *.pdf
- De gewijzigde inschrijvingsstaat in *.pdf
- Bijlage 08 Beleidskader Social Return Midden Gelderland versie NVI1

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201010							Wijze leverantie aangepast			
201010	220321						Leveren grond. Betreft: zand	m3	500,00 F	
		1					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse wonen			
			7				Grondsoort: zand in zandbed	m3		500,00 L
				9			Transpost vanaf leverancier met materieel volgens bestekspostgroep 52			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
201020							Wijze leverantie aangepast			
201020	220321						Leveren grond. Betreft: brekerzand	m3	200,00 F	
		1					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse wonen			
			3				Grondsoort: brekerzand	m3		200,00 L
				9			Transpost vanaf leverancier met materieel volgens bestekspostgroep 52			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
201030							Wijze leverantie aangepast			
201030	220321						Leveren grond. Betreft: teelgrond	m3	200,00 F	
		1					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000			
			6				Grondsoort: teelgrond met organische stofgehalte tussen 4 en 10%	m3		200,00 L
				9			Transpost vanaf leverancier met materieel volgens bestekspostgroep 52			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
202010							Wijze leverantie aangepast			
202010	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Menggranulaat	ton		100,00 L
		1						Sortering 0/16			
						9		Transpost vanaf leverancier met materieel volgens bestekspostgroep 52			
202020								Wijze leverantie aangepast			
202020	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	200,00 F	
		1						Menggranulaat	ton		200,00 L
		2						Sortering 0/31,5			
						9		Transpost vanaf leverancier met materieel volgens bestekspostgroep 52			
316040								Eenheid en hoeveelheid gewijzigd			
316040	423199							Leveren nederlandse steenslag 2/6 kleur grijs	ton	75,00 F	
								Betreft leveren van nederlandse steenslag 2/6 In bunker gestort.	ton		75,00 L
								Leveren nederlandse steenslag grijs bij het gemeentewerf aan de Snelliusweg 60 te Arnhem.			
316050								Eenheid en hoeveelheid gewijzigd			
316050	423199							Leveren steenslag 2/6 kleur tilrood	ton	15,00 F	
								Betreft leveren van steenslag 2/6 In bigbags van 1m3/st	ton		15,00 L
								Leveren steenslag tilrood bij het gemeentewerf aan de Snelliusweg 60 te Arnhem.			
406								Deze bestekspost is vervallen			
406010								Deze bestekspost is vervallen			
406020								Deze bestekspost is vervallen			
406030								Deze bestekspost is vervallen			
406040								Deze bestekspost is vervallen			
421050								Tekst zonder grondonderzoek toegevoegd			
421050	800499							Acceptatiekosten grond en klei zonder grondonderzoek	ton	100,00 F	
								Betreft: acceptatiekosten van grond en klei zonder grondonderzoek			
								Milieukwaliteit: tot en met klasse industrie zonder grondonderzoek			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting via bestekpostnr. 520040.			
421070								Bestekspost toegevoegd			
421070	800499							Acceptatiekosten grond en klei met grondonderzoek	ton	100,00 F	
								Betreft: acceptatiekosten van grond en klei met grondonderzoek			
								Milieukwaliteit: tot en met klasse industrie aangetoond met grondonderzoek			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting via bestekpostnr. 520040.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
421080							Bestekspost toegevoegd			
421080	800499						Acceptatiekosten veegresidu Betreft: acceptatiekosten van veegresidu vrijgekomen bij inzet veeg-zuigauto Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting via bestekpostnr. 520040.	ton	100,00	F
422010							Tekst zonder grondonderzoek toegevoegd			
422010	220299						Acceptatiekosten grond met graszoden zonder grondonderzoek Betreft: acceptatiekosten van grond met graszoden zonder grondonderzoek Grondsoort: zand/klei met graszoden Milieuhygiënische kwaliteit: tot en met klasse industrie zonder grondonderzoek Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting via bestekpostnr. 520040.	ton	900,00	F
422020							Bestekspost toegevoegd			
422020	220299						Acceptatiekosten grond met graszoden met grondonderzoek Betreft: acceptatiekosten van grond met graszoden met grondonderzoek Grondsoort: zand/klei met graszoden Milieuhygiënische kwaliteit: tot en met klasse industrie aangetoond met grondonderzoek Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting via bestekpostnr. 520040.	ton	100,00	F
520180							Tekst afvoer materialen aangepast			
520180	100599						Inzetten van een grondzuiger groot Betreft het inzetten van een grote grondzuiger met een tankinhoud van minimaal 7m ³ en een reikwijdte arm van minimaal 4m ten behoeve van het verwijderen van grond bij aanwezigheid van boomwortels en bestaande kabels en leidingen. Incl. opvang van grond Transport vrijkomende materialen naar inrichting via materieel bestekspostgroep 52 en acceptatiekosten via bestekspostgroep 42 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	500,00	F
520190							Tekst afvoer materialen aangepast			
520190	100599						Inzetten van een grondzuiger compact Betreft het inzetten van een compacte rupsaangedreven grondzuiger op met een breedte van maximaal 1200mm en een tank-/bakinhoud van minimaal 0,15m ³ ten behoeve van het verwijderen van grond bij aanwezigheid van boomwortels en bestaande kabels en leidingen en op locaties die moeilijk bereikbaar zijn en/of waar de draagkracht van de ondergrond beperkt is. Incl. opvang van grond Transport vrijkomende materialen naar inrichting via materieel bestekspostgroep 52 en acceptatiekosten via bestekspostgroep 42 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	500,00	F
520240							Afmetingen rijplaten aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
520240	100599							Inzetten stalen rijplatenbaan Betreft: inzet van een stalen rijplatenbaan t.b.v. bescherming ondergrond Stalen rijplaten van 1000x6000 mm Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op beoogd gebruik	m*w k	250,00 F	
520250								Bestekspost toegevoegd			
520250	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Emissieklasse: Zero emissie Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00 F	
			5								
				2							
					1						
						9					
							1				
520260								Bestekspost toegevoegd			
520260	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Wielgraafmachine met emissieklasse zero emissie Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00 F	
			5								
				9							
					1						
520270								Bestekspost toegevoegd			
520270	100599							Inzetten veeg-zuig wagen (zero emissie) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veeg-zuig wagen met emissieklasse zero emissie Laadvermogen tank: ten minste 5 ton Zelflossend Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00 F	
520280								Bestekspost toegevoegd			
520280	100599							Inzetten kunststof rijplatenbaan Betreft: inzet van een kunststof rijplatenbaan t.b.v. tijdelijke verharding voetgangers Kunststof rijplaten van 1000x3000 mm Enkele rij in lengterichting	m*w k	500,00 F	