

FAT led armaturen



Standaard armaturen

Gemeente Eindhoven

FAT – checklist

	Onderwerp	Criteria	OK	NOK
1	Behuizing	juiste type behuizing inclusief maatvoering conform armatuurspecificatie.		
2	Schade aan coating	GEEN schade aanwezig		
3	Opzet- aanschuifstuk diameter	juiste afmeting (diameter)		
4	Tilthoek opzet	juiste instelhoek		
5	Tilthoek opschuif	juiste instelhoek		
6	ZhAGA socket tbv client	Aanwezig, bij kofferarmatuur ruimte aan de onderkant.		
7	Coating (C5)	voldoen aan criteria (opgave fabrikant)		
8	Kleur armatuur	Juiste RAL kleur Eindhoven		
9	Leds	juiste leds volgens opgegeven specificatie		
10	Lenstype	juiste lenstype per profiel.		
11	Kleurtemperatuur	voldoen aan criteria		
12	Lichtstroom (source)	voldoen aan criteria		
13	Elektrische klasse	Klasse I		
14	Aansluitleiding (type en lengte)	voldoen aan criteria		
15	Overspanningsfilter (10kV)	aanwezig		
16	Rubbers	aanwezig en goed gemonteerd		
17	Inhoud databanken (ZD4i)	Volledigheid		
18	Energieverbruik	Gemiddeld energieverbruik per jaar. Vergelijking van het energieverbruik tussen armatuur en referentie armatuur, conform PVE.		
19	Profielberekeningen	Lichttechnische kwaliteit op de standaardprofielen, met de Dialux of Relux bestanden en de I-tabellen per profiel		
20	Overig	Overige technische eisen uit het PVE		

Conclusie

De FAT is afgerond en de armaturen zijn goedgekeurd afgekeurd door alle aanwezigen (genoemd op pagina 2). Indien afgekeurd dat vindt u hierna de openstaande actiepunten.

Acties / Opmerkingen

Betreft FAT regel #	Omschrijving	Verantwoordelijke