

# Ruimtetablel binnensportaccommodaties

Versie: 3 maart 2025

## Opmerkingen:

- Bij "Ja" voorziening toepassen, bij "Nee" voorziening niet toepassen (maar mag eventueel wel en kan de voorkeur hebben). Wanneer niets vermeld niet toepassen of niet van toepassing aansluitpunten zonder 'vast gebruik'
- Wanneer een voorziening met een letter is aangeduid, correspondeert deze letter met een nader aangegeven standaardtypering in het tabblad afwerking
- Bij "BBL" eisen conform Besluit Bouwwerken Leefomgeving toepassen
- Voor eventuele nadere specificaties van bijvoorbeeld afwerkingen wordt verwezen naar het Technisch PvE
- [Blauw](#) gemarkeerde vakken zijn conform de KVLO richtlijnen

NB. Deze voorzieningen matrix vloeit voort uit het gebruik, niet vanuit eisen ten aanzien van wet- en regelgeving. Bij afwijkingen bespreken met opdrachtgever. Indien wet- en regelgeving een zwaardere eis voorschrijft gaat die voor







Aansluitpunten apparatuur							
	wcd	data	afvoer	koud water	warm water	afvoerkanal	overig
Digibord	2	2					50 mm loze leiding tbv HDMI
Digibord docenten	4	2					50 mm loze leiding tbv HDMI naar digibord
Intercom		1					geldt voor binnen en buitenpost
Scorebord	2	2					
LCD scherm / informatiescherm	2	2					
Draadloos netwerk (dekkend netwerk)		1					datapunt POE boven plafond
Vaatwasser	1		1	1			
Magnetron/combi oven	1						
Koelvries combi	1						
Koelkast							
Vriezer							
Kookplaat	1 (perilex)						
Afzuigkap	1					1	uitgangspunt is 500 l/s per kap, lucht toevoer in balans brengen met luchtafvoer via een wtw
Gootsteen met warm water			1		1		
Koffiemachine	1		1	1			
Wastafel			1	1			
Uitstortgootsteen werkkast	1		1	1	1		
Voorzieningen geluidinstallatie	2						loze leidingen
Kantoorwerkplek	4	2					
Printer	2	2					
Pantry	1		1	1			
Camera installatie		1					loze leidingen
Lockers							
Patchkast	10	10	1				Serverruimte voorzien van 100 m³/h ventilatie ivm de warmtelast van de switches. ISRA afmonteren boven patchkast Afvoer tbv airco unit

<b>Afwerkingen</b>	
<b>Wand</b>	
W1	Scanbehang met schrobvast sauswerk (2 componenten coating in 2 lagen of 1K coating met schrob- en dekkingsklasse 1 in 2 lagen)
W2	Scanbehang met sauswerk
W3	Tegelwerk tot aan bouwkundig plafond
W4	Tegelwerk tot aan bouwkundig plafon met spiegel boven wasbak
W5	Tegelwerk tot minimaal 1.500 mm1 + vloerpeil
W6	Boven gootsteen / keukenblad tegeltableau
W7	Balvaste en vlakke wandafwerking, akoestisch
W8	Massief schoonmetselwerk
<b>Vloer</b>	
V1	Schoonloopmat met plint
V2	Marmoleum of PVC met plint
V3	Gietvloer met holplint
V4	Sportvloer conform normblad NOCNSF
V5	Instrooien en stofvrij behandelen
V6	Betontegels
<b>Plafond</b>	
P1	Verlaagd systeemplafond
P2	Balvast plafond
P3	Verlaagd systeemplafond geschikt voor natte ruimten, niet uitneembaar
P4	Verlaagd systeemplafond HACCP
<b>Deurtype</b>	
D1	Dichte deur
D2	Deur met zijlicht aan de slotzijde van de deur (over de volle hoogte)
D3	Deur met glaspaneel deur vullend
D4	Deur met patrijspoort op sta hoogte met vingerknelbeveiliging
D5	Deur met zijlicht aan de slotzijde van de deur (over de volle hoogte) en vingerknelbeveiliging
D6	Balvaste dichte deur
<b>Verlichtingstype</b>	
L1	Ledspots
L2	Ledarmaturen
L3	Balvaste led armaturen
L4	Led armaturen met een opaal of op andere wijze niet verblindend
L5	Slagvaste led armaturen
L6	Ledpot/-Amaturen met sfeerhanglampen
L7	Spatwaterdichte led armaturen