

**Nota van Inlichtingen**

**Datum: 28 april 2026**

**Behorende bij de Europees openbare aanbesteding Zoutstrooiers**

**Gemeente  
Harderberg**

Nota van Inlichtingen - Vraag en antwoord			
Nr	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1	PVE 53	<p>U vraagt hier naar strooimachines met een lange levensduur en los te vervangen / demonteren belangrijke componenten.</p> <p>U noemt o.a. specifiek het doseersysteem. kunt u bevestigen dat hiermee bedoeld wordt dat het volledige doseersysteem voor zowel de grote als de compacte strooimachine eenvoudig los als geheel demontabel dient te zijn en als geheel weer teruggeplaatst moet kunnen worden in de machine?</p>	Met doseersysteem wordt bedoeld dat bijvoorbeeld de bodemketting/bodemband vervangen kan worden.
2	PVE 48	<p>U vraagt een LBO onderstel geschikt voor een maximale rijsnelheid van 70 km/h.</p> <p>De maximale toegestane rijsnelheid van een (geregistreerde) tractor in Nederland is 40 km/h, terwijl de toegestane technische constructiesnelheid van onze LBO aanhanger 60 km/h is wat overeenkomt met de constructiesnelheid van de JCB Fastrac en de Fendt Vario.</p> <p>Gaat u akkoord met een maximale technische constructiesnelheid van 60 km/h?</p>	Maximaal 60 km/h gaan wij mee akkoord.
3	Reparaties tijdens garantieperiode (#25)	U vermeldt dat wanneer de reparatietijd langer duurt dan twee werkdagen de Opdrachtnemer kosteloos een vervangende zoutstrooier ter beschikking dient te stellen. Begrijpen wij goed dat dit betrekking heeft op de garantieperiode, aangezien u zelf voor de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden tijdens de levensduur zorgt? Zo niet, kunt u dit dat toelichten?	Dit heeft alleen betrekking op de garantieperiode.
4	Strooimanagementsysteem en routebegeleidingssysteem (#35)	U vermeldt dat de bedieningskast van de strooimachines voorzien is van een strooimanagementsysteem en routebegeleidingssysteem. Bedoelt u hiermee dat alle strooiers bij levering al voorzien dienen te zijn van alle benodigde hardware zoals onder andere bedieningskast, display voor routeweergave, GPS signaal voor navigatie en instellingen voor automatisch strooien?	Ja, hiermee wordt bedoeld dat de machine zo is uitgerust dat er via gps een route mee gestrooid kan worden en achteraf de gegevens in te zien zijn.
5	Eenduidige bediening voor medewerkers (#35)	U beschrijft hier de functionaliteiten van de bedieningskasten van de strooimachines. Begrijpen wij goed dat alle aangeboden strooiers geleverd dienen te worden met dezelfde bedieningskast om de eenduidige werking/uniformiteit voor uw medewerkers te borgen?	Ja, de bedieningskasten moeten nagenoeg gelijk zijn aan elkaar zodat onze medewerkers makkelijk om kunnen ruilen van machine en de werking nog steeds duidelijk is.

6	Afzetsysteem strooier 4 m3 (#50)	U vermeldt een vijzel- of spindelpotensysteem voor strooimachines met een trechterinhoud van 4 m3. Vanuit ARBO-omstandigheden wordt een dergelijk systeem niet op dergelijk grote strooimachine toegepast. Bent u bereid deze eis aan te passen naar een mechanisch rol op / rol af (ro-ro) systeem waarmee de strooier gemakkelijk op en aangeladen kunnen worden bij vrachtwagens met een kippende laadbak? Zo niet, kunt u verduidelijken wat u met het potensysteem bedoeld?	Een mechanisch rol op/af systeem bij kippende laadbak gaan wij mee akkoord.
---	----------------------------------	--	---