

ATELIER PRO

Kerkhoflaan 11a
2585 JB Den Haag

+31 (0)70 35 06 900

info@atelierpro.nl
www.atelierpro.nl

OPDRACHTGEVER
Purmerendse Scholengroep

2117

Da Vinci Gaudi

kleur- en afwerkstaat
interieur

SCHAAL

FORMAAT
A3

STATUS
DEFINITIEF

DATUM
26.04.2024

EDITIE

FASE
U0

TEKENING NUMMER
U0-03-00

Bouwdeel	code	Onderdeel	sub onderdeel	Locatie	Omschrijvingen / eisen	Materiaal/ type	Afwerking	Kleur	Kleurnummer	Bemonsteren
inrichting school	WS	ACCENTKLEUREN algemeen		voor positie zie wandafwerkingstekeningen, voor principes zie billagen K&A staat (3D beelden)	1200 mm hoog of tot plafond (zie wandafwerkingstekeningen)					
	WS_ge01	wanden begane grond		Begane Grond	kleur kern en koof (leerpleinen) en lambrisering klaslokalen	sigma pearl clean	mat	Geel	S 2040-G90Y	bemonsteren
	wS_ge02				kleur klaslokalen (boven lambrisering) en rond lockers	sigma pearl clean	mat	Geel	S 1030-G90Y	bemonsteren
	wS_ge03				kleur kantoren	sigma pearl clean	mat	Geel	S 2050-Y	bemonsteren
	wS_bw04				accent kleur in spreekkamers	sigma pearl clean	mat	licht blauw	S 2020-B30G	bemonsteren
	wS_gr01	wanden 1e verdieping		Eerste verdieping	kleur kern en koof (leerpleinen) en lambrisering klaslokalen	sigma pearl clean	mat	Groen	S 4020-G30Y	bemonsteren
	wS_gr02				kleur klaslokalen (boven lambrisering) en rond lockers	sigma pearl clean	mat	Groen	S 2020-G30Y	bemonsteren
	wS_gr03				kleur kantoren	sigma pearl clean	mat	Groen	S 5020-G10Y	bemonsteren
	wS_ge04				accent kleur in spreekkamers	sigma pearl clean	mat	licht geel	S 0540-G80Y	bemonsteren
	wS_bw01	wanden 2e verdieping		Tweede verdieping	kleur kern en koof (leerpleinen) en lambrisering klaslokalen	sigma pearl clean	mat	Blauw	S 5020-R90B	bemonsteren
	wS_bw02				kleur klaslokalen (boven lambrisering) en rond lockers	sigma pearl clean	mat	Blauw	S 2005-B	bemonsteren
	wS_bw03				kleur kantoren	sigma pearl clean	mat	Blauw	S 3020-R90B	bemonsteren
	wS_gr04				accent kleur in spreekkamers en waar aangegeven	sigma pearl clean	mat	licht groen	RAL 6019	bemonsteren
	wS_grijs 01	geschilderde rand praktijklokalen		begane grond: alle (praktijk) lokalen met installaties in zicht /rondom alle wanden	rand 500cm onder plafond	sigma pearl clean	mat	zijden grau		bemonsteren
	wS_grijs 01	omranding lockers		zie wandafwerkings tekeningen		sigma pearl clean	mat	zijden grau	RAL 7044	bemonsteren
	WL	LAMBRISERING								
		berkenmultiplex lat hoog 300, bovenkant 900+vlp op kleurenwand		tpv achterwand lokalen ter bescherming van de wand		multiplex	dekkend geschilderd mat	in kleur wand		
		getimmerde lambrisering gelakt		lambrisering in gangen 1200 hoog in vlak wand	essen gebeitst	essen, geschaafd en gelakt	RIGO skylt original	mat/whitewash	ntb % pigment	bemonsteren
			brandvertraging	waar nodig	brandvertragend behandelen met burnblock vlgns opgave leverancier					
		getimmerde lambrisering in kleur gebeitst		positie zie wandafwerking						
			wL-geel	begane grond	essen gebeitst	essen, geschaafd en gelakt	Lijnolie Satin Wood Oil	geel	ntb % pigment	bemonsteren
			wL-groen	eerste verdieping	essen gebeitst	essen, geschaafd en gelakt	Lijnolie Satin Wood Oil	groen	ntb % pigment	bemonsteren
			wL-blauw	tweede verdieping	essen gebeitst	essen, geschaafd en gelakt	Lijnolie: Satin Wood Oil	blauw	ntb % pigment	bemonsteren
		geperforeerd stalen panelen		machinekamers kunst voor gereedschappen	geperforeerd staal	gepoedercoat		groen	ntb % pigment	bemonsteren
inrichting school	WC	COATING								
	wC-ge01	epxoy/kunsthars coating		op alle wanden in leerling toiletten tot 100 mm boven plafond	coating	coating op basis van kunst hars		in kleur vloer		
	wC-bgr02			begane grond	coating	coating op basis van kunst hars	mat	geel	S 1030-G90Y	bemonsteren
	WC-bw03					coating op basis van kunst hars	mat	groen	S 2020-G30Y	bemonsteren
						coating op basis van kunst hars	mat	blauw	S 2005-B	bemonsteren
	wC-04	PU lak		achter wasbakken in lokalen waar nodig tot 1500	PU lak	watervast schilderwerk	mat	transparant		bemonsteren
		TEGELS								
	wT_geel	basis wandtegel sanitair		begane grond sanitair personeel en bezoekers	tot 1 tegel boven plafond	Maxus 15x15cm	glans	geel	PG-825 Pineapple	bemonsteren
	wT_groen			eerste verdieping sanitair personeel	tot 1 tegel boven plafond	Maxus 15x15cm	glans	groen	PG-515 Sea Green	bemonsteren
	wT_blauw			tweede verdieping sanitair personeel	tot 1 tegel boven plafond	Maxus 15x15cm	glans	blauw	PG-425 Powder Blue	bemonsteren
			voegen		speciaal voeg 706 WD	eurocol		licht grijs	zilvergrijs	bemonsteren
	wT_wit	tegels uitstort gootsteen		tpv uitstortgootsteen en wasbakken tot 1500mm hoogte		Maxus 15x15cm	glans	wit	PG-100 White	bemonsteren
			voegen			eurocol		licht grijs	zilvergrijs	bemonsteren
		wandtegels pantry's		niche pantry in personeel kamer		Motto by mosa 10X20 cm	glanzend	blauw	tide dark grey	bemonsteren
			voegen		speciaal voeg 706 WD	eurocol		licht grijs	zilvergrijs	bemonsteren
		wandtegels achter uitgifte aula		begane grond keuken/catering	tot 1 tegel boven plafond	Maxus 10x10	glans	geel	PG-825 Pineapple	bemonsteren
			voegen		speciaal voeg 706 WD	eurocol		licht grijs	zilvergrijs	bemonsteren

Bouwdeel	code	Onderdeel	sub onderdeel	Locatie	Omschrijvingen / eisen	Materiaal/ type	Afwerking	Kleur	Kleurnummer	Bemonsteren
		Vast meubilair (interieur uitwerking)								
		Entreeballe	blad	entree / Aula	essen	essen fineer, opgewerkt en gelakt	Rigo Skytl lak	blank	mat	bemonsteren
			meubel		essen met verticale latten	essen fineer, opgewerkt en gelakt	Lijnolie: Satin Wood Oil	groen	6-Verona	bemonsteren
										bemonsteren
			schuifloket	entree / Aula	aluminium kozijn met gehard /gelaagd glas		poedercoating	kieselgrau	RAL7032	
					essen	essen fineer, opgewerkt en gelakt	Rigo Skytl lak	mat	transparant	bemonsteren
					essen met verticale latten	essen fineer, opgewerkt en gelakt	Lijnolie: Satin Wood Oil	groen	6-Verona	
		Pantry	romp/kastjes	docentenkamer	FORMICA	HPL fineer		blauw dark sky birchply	F9229 NAT	bemonsteren
			aanrecht		massief essen werkblad	hout	Rigo Skytl lak	mat	transparant	bemonsteren
			eiland		tegels	Motto by mosa tide 15X20 cm	glanzend	blauw	dark grey	bemonsteren
		Uitgifte	spoelbak		RVS					
			blad	tpv keuken / Aula	essen	essen, opgewerkt en gelakt	Rigo Skytl lak	blank	mat	bemonsteren
			meubel		essen met verticale latten	essen, opgewerkt en gelakt	Lijnolie: Satin Wood Oil	groen	6-Verona	bemonsteren
			rolluik		transparante	lock'n roll type LR5	rvs en glas			
		zitnissen in locker wanden aula	mdf	aula		sauswerk	geschilderd	in 4 accentkleuren	Zie accentkleur verdiepingen	bemonsteren
		Installaties & Sanitair								
		luchtkanalen in het zicht	kanaal			aluminium	poedercoat	in kleur plafond	in kleur plafond	
			roosters			aluminium	poedercoat	in kleur wand./plafond	in kleur wand./plafond	
			bevestigingen				poedercoat	in kleur wand./plafond	in kleur wand./plafond	
			isolatie	waar nodig	In kleur andere onderdelen	ArmaceIIAF /armacel isolatie		grijs	grijs	
		rooster in zicht onder plafond					poedercoat	verschillend	in kleur plafond	bemonsteren
		roosters	in plafond			aluminium	poedercoat	in kleur plafond	in kleur plafond	bemonsteren
			in wand			aluminium		in kleur wand	in kleur wand	
		evt. kabel goten			bv Berke	R1 serie (ronde hoekjes) of R3 serie (rechte hoeken)		wit		bemonsteren
		schakelmateriaal inbouw			aesy lift	RVS, geborsteld		blank		bemonsteren
		liften	liftdeuren	ntb						bemonsteren
			vloer lift							bemonsteren
		brandslanghaspels	inbouw	in wand zie tekening	lambrisering	essen houten lambrisering	RIGO skytl original	mat/whitewash	met wit pigment	bemonsteren
			inbouw		volgens detaillering	MDF	mat	in kleur van de wand		
		verlichting			zie armaturenboek					bemonsteren
		watercloset			bv Duravit Starck 3	keramiek		wit		bemonsteren
		wastafels keramisch	900	in personeel en miva toiletten	volgens opgaven installatie adviseur	keramiek of solid surface		wit		bemonsteren
			600							
			fontein							
		wastafel rvs		meubel ter plaatse van alle toiletten leerlingen						bemonsteren
			fontein			rvs , rond bak		rvs	blank	
			hpl blad		hpl op multiplex plaat	hpl fineer (pfeiderer	donker grijs	in kleur volkernwand toilet	in kleur systemwand	
		toiletgarnituur				RVS, geborsteld		blank		bemonsteren
		diversen								
inrichting school	interieur school	gestofferde stoelen theater						donker blauw	donker blauw	bemonsteren
		locker	zie ook bouwdeeltekening locker	in witte wand	stalen lockers , zie ook bouwdeel tekening	staal	poedercoat	zijdengrijs	RAL 7044	bemonsteren
				in donker gele wand				licht geel	S 1030_G90Y	bemonsteren
				in donker blauwe wand				licht blauw	S 2005-B	bemonsteren
interieur school	interieur school			in donker groene wand				licht groen	S 2020-G30Y	bemonsteren
		bankjes in gangen en aula		houten bankjes	essen multiplex	gelakt	Rigo Skytl lak mat	kleurloos	kleurloos	bemonsteren
interieur school	interieur school	plafond haspels	pendelstroomverdeler	technasium en beta lokalen zie tekeningen installatie adviseur	Artikel-nr.: PENDEL SK merk brennstuhl +met ketting en haak	slagvaste kunststof behuizing + stalen ketting en haak ,		geel		