



**LEGENDA**  
Algemeen:

- plangrens oppervlakt 202.983,2 m<sup>2</sup>
- asfijn ontwerp
- u&gplangrens oppervlakt 14.236,7 m<sup>2</sup>
- bebouwing: 611 EGV, 45 MWG in 1 gebouw  
entreevlak: Boven K1, en Boven 2
- vp -3,80 vloerpeil
- 3,90 hoogmaat Lox, NAP
- talud
- huiden beschouwing / houten damwand  
lengte: 1.450 m
- waterlijn -0,20 NAP
- onderwaterkudijn

**Verharding:**  
Algemeen met kleur van bestrating:  
- Zijkanten met roestkleur: afzetten in Nobelhorst met Den Daas.  
- Gebakken mixbeten zijn meelkleur gebreed en gestraat.  
- Zijkanten van Houtenhorst, kleur hardsteen of gelijkwaardig  
invoegen met zwart brekerzand, soort n.l.b.

- oprijplaat 12x20  
lengte: 1.113,1 m
- tracéband 13,15 x 25 13cm dikte  
lengte: 7.333,7 m
- tracéband 13,15 x 25 4 nivo  
lengte: 1.222,2 m
- stootband  
lengte: 55,6 m
- verkeerspaal uitvoerbaar  
aantal: 10
- beplanting 12x20 boom 10  
aantal: 20 m rechthoekig  
aantal: 14,6 m 10x10 bloe  
schildepot / meubel 8 soorten waaiervormaat.  
aantal: 1.425,0 m<sup>2</sup>
- rijweg straatbalken, DF, keperverband  
oppervlakt: 12.273,3 m<sup>2</sup>
- tracé straatbalken WF, halfwijdte  
oppervlakt: 18.319,0 m<sup>2</sup>
- tracé straatbalken DF, ellipsverband  
oppervlakt: 1.050,0 m<sup>2</sup>
- rijweg straatbalken, MBL, de details  
oppervlakt: 3.650,0 m<sup>2</sup>
- parkeerplaats openbaar straatbalken, MBL, de details  
oppervlakt: 12.022,0 m<sup>2</sup>
- track wafel gepl.  
oppervlakt: 2.808,9 m<sup>2</sup>
- rijweg asfalt laagte vanaf hoofdrij  
oppervlakt: 4873,2 m<sup>2</sup>
- water  
oppervlakt: 4.873,7 m<sup>2</sup>
- drempelgang de detail
- thermogelast bevestiging en markering op asfalt
- haakstandopis 70x70

**Straatmeubilair:**  
- Riolering:  
- Riolering type P14-500, Riolerdelta dik 0, via de firma TBS Soest.  
- Straatkolk SF73 Riolerdelta via de firma TBS Soest 300 x 450

- riolering, ontwerp als afsluiting tekening
- transformatorhuis, plaatsing door 1 ladder  
afwerken met trottoir straatbalken DF, ellipsverband  
Nobelhorst met Den Daas.
- lichtmast, 4m paalhoop, Alubar led RAL 9005 glas  
naar verlichtingsverdeling volgens opmerking verlichting  
aantal: 280 st.
- valdeurgrond speelzand: 100m<sup>2</sup>
- valdeurgrond dekkende: 25m<sup>2</sup>
- valdeurgrond kunstgras zandkorrel: 125m<sup>2</sup>
- speeltoestel met fabriekster  
de fabriekster en tabel
- bank, type DAE Montigny 150 cm, 110x60x100cm afhoogte 45cm,  
brink hardhout FSC, behandeld met houtolie, zuren glanzig geveerd,  
kleur Nour Sabla met gronddekkers voor montage in maatsveld  
aantal: 10
- afvalbak Bammoes Capole  
aantal: 40
- laadpaal (reservering)
- ondergronds bromfiet depot
- oprijplaat met roestkleur (lijstpostering)  
maximaal 8 containers, de detail
- Engels kastje houten hekwerk met kluisje, uitvoerend, breed 1,50m,  
met heugplaat, gaat naar binnen open via firma Van Vliet  
lengte: 2,0m
- houten geluif  
lengte: 5,0m
- valdeurform, kokosmat met stalen plaat, hoogte 2,5m,  
lengte: 5,0m

**Groenvoorzieningen:**

- boom 1e orde grootte  
16 bomenrij
- boom 2e orde grootte  
26 bomenrij
- boom 3e orde grootte  
26 bomenrij
- solitaire heester  
16 bomenrij
- gras binnenveld behaar  
oppervlakt vlak: 3.630,2 m<sup>2</sup>  
oppervlakt talud: 332,0 m<sup>2</sup>
- gras veldrand behaar  
oppervlakt vlak: 19.821,9 m<sup>2</sup>  
oppervlakt talud: 7.801,1 m<sup>2</sup>
- mix A/B  
heesterbeplanting laag, de plantrij  
oppervlakt vlak: 3.364,4 m<sup>2</sup>
- mix C/D  
heesterbeplanting tot 80cm, de plantrij  
oppervlakt vlak: 8.927,4 m<sup>2</sup>



Project: **Bouwveld 18 5F4**  
Omschrijving: **Almere Hout Nobelhorst**  
Inrichtingsplan overzicht blad 0

Afdeling: GO	Tekeningnummer: 185F4 bouwveld 18	Formaat: A1v	Blad 0-9
Ontwerper: RH/SK	Documenttype: 1	Schaal: 1:1000	
Tekenaar: SK	Datum: 20-03-2026	Status: Definitief	Revisie: 0
Projectleider: KB			