



- ### LEGENDA
- #### Algemeen:
- klingsgrens oppervlakt 202.983,2 m²
 - spilijn ontwerp
 - uithoofdgrens oppervlakt 74.234,7 m²
 - bebouwing, 601 EDW, 45 MWG in 1 gebouw entreezijde (voocer KxL en Riolering)
 - vp = -3.80 vloerplaat
 - 3.90 hoogtemaat t.o.v. NAP
 - laluud
 - houten begroeiing / houten damwand lengte: 1,40 m
 - waterlijn -5,20 NAP
 - onderwaterludlijn
- #### Verharding:
- Algemeen met kleur van bestrating:
- Alle gebakken materialen uitvoeren in Nobelhorst mix Den Dax.
 - Cobakken materialen zijn machinaal gered en gestraat.
 - Alle banden via Mutsaershof, kleur hardsteen of grijskwaardig invliegen met zwart bekersand, soort n.v.b.
 - opstaakband 10x20 lengte: 17,131,1 m
 - traverseband 13/15 x 25 12cm dicht lengte: 2,232,0 m
 - traverseband 13/15 x 25 2 à nivó lengte: 1,232,0 m
 - stootband aantal: 106 st
 - verkeerspaal uitneembaar aantal: 1 st
 - inrichting 60x20 hoogte R=101 aantal: 14 st
 - schijngoot / molgoot: 8 strekken waalfmaat, kol: 30, x 45 oppervlakt: 4,440 m²
 - rijweg straatkasteel DF, keperverband oppervlakt: 17,279,2 m²
 - trotsak straatkasteel WF, halfsteens oppervlakt: 18,319,0 m²
 - trotsak straatkasteel DF, elleboogverband oppervlakt: 1,004,7 m²
 - rijweg grasbetonklinker, MBI, zie details oppervlakt: 3,850,4 m²
 - trotsak straatkasteel DF, elleboogverband oppervlakt: 10,822,8 m²
 - parkeerplaats openbaar grasbetonklinker, MBI, zie details oppervlakt: 17,279,2 m²
 - trotsak asfalt goet oppervlakt: 2,208,9 m²
 - rijweg asfalt (aanleg vanuit hoofdrijn) oppervlakt: 489,3 m²
 - water oppervlakt: 6,671,7 m²
 - drempelopening zie detail
 - thermoplaat betrijn en markering op asfalt
 - haakrandtegels 70x70
- #### Straatmeubilair:
- Riolering:
- buideldiel type PU-500, Rioleretta dok B, via de firma TBS Soest.
 - Straatkolk 59737 Rioler delta via de firma TBS Soest 300 x 450
 - riolgemeel, ontwerp via afdeling riolering
 - transformatorvande, plaatsing door Linder afwerken met trottoir straatkasteel DF, elleboogverband Nobelhorst mix Den Dax.
 - lichtmast, 4m paaltop, Albany led RAL 9005 glans naar verlichtingsberekening afdeling openbare verlichting aantal: 20 st
 - speeltoestel met fabrikanor valdegrond speelzand: 180m² zie themakant en tabel valdegrond deconode: 20m²
 - bank, type B&E Montney 150 cm, 100x80x80 cm hoogte 45cm, trako hardhout PSC, behandeld met houtolie, poten: gietijzer gecoat, kleur Rier Sabbe met grendakkers voor montage in metaal aantal: 2 st
 - afvalbak Barmens Caplote aantal: 1 st
 - laadpaal (freservering)
 - ondergronds inzamel depot
 - opstelplaats rolcontainers (blitzopstelling) maximaal 7 containers, zie detail
 - Eenige kastje houten hekerwerk met klaphok, eikenhout, breed 1,50m, met hoogglan, gaat naar binnen open via firma Van Wlat lengte: 250m
 - houten paterij lengte: 60m
 - geluudscherm, kekosmat met stalen plaat, hoogte 2,5m, lengte: 57m
- #### Groenvoorzieningen:
- boom 1e orde grootte zie bomenlijst
 - boom 2e orde grootte zie bomenlijst
 - boom 3e orde grootte zie bomenlijst
 - solaire heester zie bomenlijst
 - gras intensief beheer oppervlakt: 3,432,2 m² oppervlakt: 332,4 m²
 - gras extensief beheer oppervlakt: 19,822,2 m² oppervlakt: 7,711,8 m²
 - heesterbegroeiing laag, zie plantlijst oppervlakt: 3,364,4 m²
 - heesterbegroeiing tot 80cm, zie plantlijst oppervlakt: 8,921,4 m²

Project: Bouwveld 18 5F4		Tekeningnummer: Ipf4 bouwveld 18	
Omschrijving: Almere Hout Nobelhorst		Documenttype: 1	
Inrichtingsplan overzicht blad 2		Datum: 12-02-2025	Schaal: 1:200
Afdeling: GO	Tekenaar: SK	Status: Definitief	Revisie: 0
Ontwerper: RH / SK	Projectleider: KB	Formaat: A0	Blad 2-6