

9 stuks	Minimale eisen Type 1 MFP kleur 45 ppm
	Afdrukken
1	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
2	Afdruksnelheid minimaal 45 pagina's per minuut
3	Printen, kopiëren en scannen in zwart wit, grijstinten en kleur
4	Dubbelzijdig afdrukken
5	Apparaat maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
6	Scannen in zowel grijstinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
7	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
8	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn.
9	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: <ul style="list-style-type: none"> - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
10	4 papierlades, minimale capaciteit per lade 500 vel - A4 - 80gr/m ² (A3-A4-A5 formaat mogelijk)
11	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade en dient ook geschikt te zijn voor etiketten
12	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
13	Ladesloten
	Standaard uitvoering
14	Interne finisher: <ul style="list-style-type: none"> - Niet tot en met 30 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant)
15	Geïntegreerde multiscardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt

1 stuk	Minimale eisen Type 3 Repro kleur 80 ppm
	Afdrukken
18	Afdrukken op A5 - SRA3 formaat
19	Afdruksnelheid zwart/wit en kleur van minimaal 80 pagina's per minuut (geen snelheidsverlies tot 256 gram)
20	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
21	Dubbelzijdig afdrukken
22	Registratie tolerantie 0.5 mm per zijde
23	Machine maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
24	Scannen in zowel grijstinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
25	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 200 vel
26	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn, indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
27	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: <ul style="list-style-type: none"> - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
28	Minimaal 6 papierladen en een handinvoer, minimale invoercapaciteit 6.000 vel
29	Gramgewicht media via laden: 60 - 300 grams
30	Gramgewicht media via handinvoer 60 - 350 grams
	Printcontroller
31	Grafische printcontroller met 1 bedieningsdisplay voor kopiëren en printen
	Optioneel
32	Kaftinvoer, Cover Interposer
33	Booklet Finisher <ul style="list-style-type: none"> - Nietten minimaal 100 vel - Nietten op minimaal 3 posities (in de rug, links boven en linker zijkant) - Vouwen en nietten van boekjes 20 vel (80 pagina's)
34	Perforatie-unit t.b.v. externe finisher of boekjesfinisher