



Behoort bij: 40.884

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKEN				
100	BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN				
100060	Toepassen stamommanteling tot 0,30 m.	st	54,00V		
100070	Toepassen stamommanteling 0,30 tot 0,50 m.	st	35,00V		
100080	Toepassen stamommanteling 0,50 tot 0,80 m.	st	15,00V		
100090	Toepassen stamommanteling ca. 0,80 of meer.	st	5,00V		
101	VERWIJDEREN BEPLANTING				
101050	Verwijderen stobben.	st	17,00V		
102	OPBREKEN ASFALTBETONVERHARDING EN FUNDERING				
1021	<u>Opbreken asfalt</u>				
102100	Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,13V		
102110	Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	17,85V		
102120	Opbreken asfaltverharding aanzetten fietspad d:0,13 m.	m2	30,00V		
102130	Opbreken asfaltverharding fietspad afslag Oranjebaan d:0,13 m.	m2	169,00V		
102140	Opbreken asfaltverharding fietspad afslag Oranjebaan d:0,15 m.	m2	38,00V		
102150	Opbreken asfalt fietspad afslag Gr. v. Prinsterenlaan d:0,13 m.	m2	55,00V		
102160	Opbreken asfalt rood rijbaan afslag Gr. v. Prinsterenlaan d:0,15 m.	m2	51,00V		
102170	Opbreken asfalt rood rijbaan afslag Uilenstede d:0,15 m.	m2	32,00V		
102180	Opbreken asfalt rijbaan oversteek Handelsweg d:0,20 m.	m2	3,00V		
102190	Opbreken asfalt rijbaan afslag Uilenstede d:0,15 m.	m2	295,00V		
103	OPBREKEN BESTRATING				
103010	Opbreken betonstraatstenen, k.f. geel br. tot 1,5 m.	m2	12,00V		
103020	Opbreken betonstraatstenen, k.f. geel br. 1,5-3,0 m.	m2	15,00V		
103030	Opbreken betonstraatstenen, k.f. geel br. 3,0 m en meer.	m2	110,00V		
103040	Opbreken betonstraatstenen, k.f. grijs br. tot 1,5 m.	m2	4,00V		
103050	Opbreken betonstraatstenen, k.f. grijs br. 1,5-3,0 m.	m2	23,00V		
103060	Opbreken betonstraatstenen, k.f. wit br. 1,5-3,0 m.	m2	3,00V		
103070	Opbreken betonstraatstenen, k.f. rood br. 1,5-3,0 m.	m2	32,00V		
103090	Pakketteren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen KF.	m2	110,00V		
104	OPBREKEN TEGELVERHARDINGEN				
1040	<u>Opnemen machinaal of handmatig keuze aannemer</u>				
104010	Opbreken betegels 300x300x45 (kleur grijs), br. tot 1,5 m.	m2	368,00V		
104020	Opbreken betegels 300x300x45 (kleur grijs), br. 1,5-3,0 m.	m2	84,00V		
104030	Opbreken betegels 300x300x60, rood, br. 1,5-3,0 m.	m2	5.994,00V		
104040	Opbreken betegels 300x300x60, rood, br. 1,5-3,0 m.	m2	1.037,00V		
104050	Opbreken betegels 300x300x60, rood, br. 3,0 m >.	m2	3.970,00V		
104060	Opbreken betegels 300x300x70 VB, rood, br. 3,0 m >.	m2	558,00V		
104070	Opbreken grasbetontegels 600 x 400 mm, br. tot 1,5 m.	m2	12,00V		
104080	Pakketteren bestratingsmateriaal, betegels, dik 45 mm.	m2	305,00V		
104090	Pakketteren bestratingsmateriaal, betegels, dik 60 mm.	m2	51,00V		
1041	<u>Opnemen handmatig kritische wortelzone</u>				
104110	Opbreken betegels 300x300x45 (kleur grijs), br. tot 1,5 m.	m2	37,00V		
104120	Opbreken betegels 300x300x60, rood, br. 1,5-3,0 m.	m2	59,00V		
105	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
105010	Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm met steunrug in sp.	m	95,00V		
105020	Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm op zand.	m	245,00V		
105030	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	555,00V		
105050	Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm.	m	7.005,00V		
105090	Opbreken goottegel 300 x 150 x 60 mm.	m	32,00V		
107	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
107050	Volledig verwijderen lengtemarkering ononderbroken streep.	m2	0,95V		
107060	Volledig verwijderen figuraties dwarsmarkering.	m2	12,50V		
107090	Opnemen verharding van prefab. drempel element..	m2	10,00V		
108	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
108030	Verwijderen verkeerszuilen.	st	1,00V		
108050	Verwijderen verkeersbordpaal (3-4), inclusief bord.	st	1,00V		
108060	Verwijderen verkeersbordpaal (3-4), inclusief bord.	st	7,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
108070	Verwijderen verkeersbordpaal (4-5 m), inclusief ANWB-borden.	st	2,00V		
2	RIOLERINGEN				
2012	<u>Opbreken huis- en kolkafoerleidingen</u>				
201210	Verwijderen kunststofbuis diam. 125 mm, kolkaansluitingen.	m	450,00V		
201220	Verwijderen kunststofbuis diam. 160 mm, verzamelleiding.	m	1.000,00V		
210	AANBRENGEN EN VERWIJDEREN KOLKEN				
2101	<u>Verwijderen kolk.</u>				
210110	Verwijderen trottoirkolk.	st	14,00V		
2102	<u>Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie</u>				
210210	Aanbrengen geleidebandkolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	8,00V		
210220	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	8,00V		
2105	<u>Kolkaansluitingen (INCL. GRONDWERK)</u>				
210510	Aanbrengen PVC-buis (125 mm).	m	100,00V		
210520	Aanbrengen PVC-buis (125 mm).	m	300,00V		
210530	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht pvc (Ø 125 mm).	st	54,00V		
210540	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk pvc (Ø 125 mm).	st	10,00V		
4	GRONDWERKEN				
401	ONTGRAVEN GROND				
401210	Grond ontgraven uit cunet fietspaden d:0,10-0,20 m L&N.	m3	479,00V		
401220	Grond ontgraven uit cunet fietspaden d:0,10-0,20 m Ind.	m3	334,00V		
401230	Grond ontgraven uit cunet fietspaden d:0,05-0,10 m L&N.	m3	104,00V		
401240	Grond ontgraven uit cunet fietspaden d:0,05-0,10 m. Ind.	m3	185,00V		
401250	Grond ontgraven uit cunet rijweg uitbreiding d:0,40 m. L & N.	m3	10,00V		
401260	Grond ontgraven uit cunet fietspad d:0,25 m. Industrie.	m3	5,00V		
4013	<u>Ontgraven klei</u>				
401310	Klei ontgraven uit cunet fietspaden d:0,10-0,20 m. L & N.	m3	64,00V		
401320	Klei ontgraven uit cunet fietspaden d:0,05-0,10 m. L & N.	m3	11,00V		
4014	<u>Handmatig graven bij boomwortels</u>				
401410	Grond ontgraven uit cunet fietspaden L & N, handmatig.	m3	163,00V		
401420	Grond ontgraven uit cunet fietspaden Industr. handmatig.	m3	33,00V		
401430	Klei ontgraven uit cunet fietspaden L & N, handmatig.	m3	4,00V		
402	AANVULLEN GROND				
4021	<u>In cunet</u>				
402110	Zand verwerken in cunet d:0,25 m.	m3	5,00V		
402120	Zand verwerken in cunet d:0,20 m.	m3	77,00V		
402150	Drainzand verwerken in cunet fietspad betonplaten, d:0,10 m.	m3	800,00V		
402160	Sportvelden grond verwerken in bermen, d:0,15 m.	m3	59,00V		
402170	Zoet zand verwerken in bermen, d:0,15 m.	m3	597,00V		
402180	Zoet zand verwerken in vervallen cunet, d:0,15 m.	m3	8,00V		
402190	Compost zand verwerken in bermen, d:0,15 m.	m3	73,00V		
4028	<u>Leveren zand</u>				
402810	Leveren zand voor zandbed (vast m3's).	m3	82,00V		
402820	Leveren zoet zand (vaste m3's).	m3	605,00V		
402830	Leveren drainzand (vaste m3's).	m3	800,00V		
4029	<u>Verdichten en profileren aanvullingen</u>				
402910	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	7.998,00V		
402920	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	44,10V		
402930	Profileren van oppervlakken.	m2	4.033,00V		
402940	Profileren van oppervlakken.	m2	482,00V		
5	VERHARDINGEN				
501	FUNDERINGEN				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5011	<u>Voorbereidende werken</u>				
501110	Afwerken zandbed funderingen.	m2	5.090,00V		
501120	Afwerken zandbed.	m2	354,00V		
5012	<u>Aanbrengen ongebonden fundering</u>				
501210	Aanbr. ongebonden wegfundering menggranulaat, d: 0,20 m.	m2	5.090,00V		
5015	<u>Leverantie funderingsmateriaal</u>				
501510	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	2.036,00V		
502	ASFALTVERHARDING				
5020	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
502010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	338,00V		
5021	<u>Fietspad</u>				
502110	Lev. en aanbr. onderlaag AC 22 OL-A, d:70 mm.	ton	849,00V		
502120	Lev. en aanbr. 1e onderlaag AC 22 OL-B, d:70 mm.	ton	62,00V		
502130	Lev. en aanbr. 2e onderlaag AC 22 OL-B, d:70 mm.	ton	62,00V		
502140	Lev. en aanbr. tussenlaag AC 16 TL-A, d:50 mm.	ton	45,00V		
502150	Lev. en aanbr. deklaag AC 11 surf DL-A rood, d:35 mm.	ton	405,00V		
502160	Lev. en aanbr. deklaag AC 11 surf DL-A rood, d:40 mm.	ton	15,00V		
502170	Lev. en aanbr. deklaag AC 11 surf DL-A zwart, d:40 mm.	ton	22,00V		
502180	Aanbrengen kleeflaag.	m2	714,00V		
502190	Aanbrengen kleeflaag.	m2	4.985,00V		
5022	<u>Waterdichte laag brugdek</u>				
502210	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	415,00V		
502220	Lev. en aanbr. 1e laag van vloeistofdicht membraan.	m2	415,00V		
502230	Lev. en aanbr. 2e laag van vloeistofdicht membraan.	m2	415,00V		
502240	Lev. en aanbr. 1e deklaag AC 11 DL-B, d= 35 mm, br. 2,5 m >.	ton	37,00V		
502250	Lev. en aanbr. 2e deklaag AC 11 DL-B d= 35 mm, br. 2,5 m > rood.	ton	36,00V		
502260	Aanbrengen kleeflaag.	m2	825,00V		
503	BETONVERHARDINGEN				
5031	<u>Fietspad prefab betonplaten</u>				
503110	Engineering en voorbereiding leverantie prefab betonplaten.	EUR	N		
503120	Lev. en aanbr. prefab. betonplaten afm. 2,0x3,0 m recht.	st	728,00V		
503130	Lev. en aanbr. prefab. betonplaten, afm. 2,0x3,5 m recht.	st	336,00V		
503140	Lev. en aanbr. Easypath elementen, 3,00xvariabel m, bocht.	st	97,00V		
503150	Lev. en aanbr. Easypath elementen, 3,50xvariabel m, bocht.	st	29,00V		
503160	Lev. en aanbr. prefab. betonplatenbreedte 3,0 m verkanting.	st	19,00V		
503170	Lev. en aanbr. prefab. betonplaten breedte 3,5 m verkanting.	st	6,00V		
503180	Lev. + aanbr. voegafdichting fietspadelementen.	m	3.909,00V		
5032	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
503210	Inmeten fietspadtraject.	EUR	N		
503220	Pasmaken Easypath elementen.	st	2,00V		
5033	<u>Verkeersdrempel rijweg</u>				
503310	Aanbr. verharding prefab. verkeersdrempel element.	st	9,00V		
503320	Zagen betonverharding, verkeersdrempel element.	m	1,00V		
504	KANTOPSLUITINGEN				
504010	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm..	m	222,00V		
504020	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm.	st	15,00V		
504030	Aanbrengen geleideband 40/120x250 mm van beton.	m	237,00V		
504040	Pasmaken van betonbanden 40/120 x 250 mm.	st	6,00V		
504050	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm.	m	35,00V		
504060	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.	st	1,00V		
504070	Aanbrengen opsluitbanden van beton 80 x 200 mm.	m	15,00V		
504080	Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm.	st	10,00V		
505	BESTRATING				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5051	<u>Voorbereidende werken</u>				
505110	Afwerken zandbed.	m2	659,00V		
505120	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	659,00V		
5054	<u>Aanbrengen verkeerseilanden (-geleider)</u>				
505410	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. kleur wit, puntstukken.	m2	19,00V		
505420	Aanbrengen betonstraatstenen kf. kleur grijs, br. tot 1,5 m.	m2	56,00V		
505430	Aanbrengen betonstraatstenen kf. kleur grijs, br. 1,5-3,0 m.	m2	10,00V		
5056	<u>Aanbrengen verhoogd kruisingsvlak</u>				
505620	Aanbrengen betonstraatstenen kf. kleur geel br. tot 1,5 m.	m2	12,00V		
505630	Aanbrengen betonstraatstenen kf. kleur geel br. 1,5-3,0 m.	m2	19,00V		
505640	Aanbrengen betonstraatstenen kf. kleur geel br. 3,0 m en meer.	m2	252,00V		
506	TEGELVERHARDINGEN				
506020	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm grijs br. tot 1,5 m.	m2	213,00V		
506030	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm grijs br. 1,5-3,0 m.	m2	92,00V		
506040	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm rood br. 3,0 m >.	m2	51,00V		
506050	Zagen van betontegels, dik 45 mm.	m	20,00V		
6	WEGMEUBILAIEN MARKERING				
601	WEGBEBAKENING				
601010	Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal in bestrating.	st	1,00V		
601020	Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal in maaiveld.	st	7,00V		
601030	Aanbrengen ANWB verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
601040	Aanbrengen verkeerszuil.	st	1,00V		
603	MARKERING				
6031	<u>Voorbehandeling markeringen</u>				
603110	Voorbehandelen cement gebonden ondergrond.	m2	243,00V		
6032	<u>Markeringen koudplast</u>				
603210	Lev. en aanbr. doorgetr.str. (0.10) versp. koudplast, wit.	m	3,00V		
603220	Lev. en aanbr. doorgetr.str. (0.05) versp. koudplast, wit.	m	4.810,00V		
603230	Lev. en aanbr. 0,30-2,70 (0.10) versp. koudplast op asfalt, wit.	m	205,00V		
6033	<u>Markeringen thermoplast</u>				
603310	Aanbr. lengtemarkering -thermo ononderbroken br. 0,05 m.	km	2,60V		
603320	Aanbr. lengtemarkering -thermo ononderbroken br. 0,10 m.	km	0,13V		
603330	Aanbr. lengtemarkering onderbroken br. 0,30 m.	m	8,00V		
603340	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 0,30 - 2,70 m. br. 0,10 m.	km	0,81V		
603350	Aanbr. lengtemarkering onderbroken 0,5-0,5 en 1-1 m br. 0,10 m.	m	33,00V		
603360	Aanbr. figuraties markering -thermoplastisch materiaal-	m2	27,20V		
7	TRANSPORT				
7010	<u>Afvoeren</u>				
701010	Zand vervoeren L & N.	m3	756,00V		
701020	Zand vervoeren Industrie.	m3	557,00V		
701030	Klei vervoeren L & N.	m3	79,00V		
7012	<u>Vanaf grondbank Amstelveen/ Krijgsman</u>				
701210	Grond vervoeren.	m3	68,00V		
701220	Grond vervoeren.	m3	84,00V		
7021	<u>Afvoeren (asfaltgebonden)puin</u>				
702110	Transport puin.	ton	2.046,00V		
702120	Transport freesasfalt.	ton	53,00V		
702150	Transport teervrij asfalt, rood.	ton	31,00V		
702160	Transport teervrij asfalt, zwart.	ton	209,00V		
703	VERVOEREN PVC MATERIAAL				
703010	Transport PVC materiaal.	m	1.450,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	OVERIGEWERKZAAMHEDEN				
801	REVISIETEKENINGEN				
8010	<u>Rioleringtekeningen</u>				
801020	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	st	1,00V		
807	TER BESCHIKKING STELLEN				
8071	<u>Ter beschikking te stellen werknemers</u>				
807110	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
807120	Inzetten werknemer, straatmaker.	uur	40,00V		
807130	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	250,00V		
807140	Inzetten werknemer, ETW'er.	uur	24,00V		
8072	<u>Ter beschikking te stellen materieel</u>				
807210	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
807220	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00V		
807230	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	40,00V		
807240	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
807250	Mobiliseren van materieel, markeringsploeg.	keer	5,00V		
808	UITZETWERKZAAMHEDEN				
808010	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
808020	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR		N	
809	WERKPLANNEN EN COÖRDINATIE				
8091	<u>Nulmeting</u>				
809110	Uitvoeren nulmeting.	EUR		N	
8092	<u>Opstellen werkplannen</u>				
809210	Opstellen werkplannen	EUR		N	
809220	Opstellen BLVC-plan	EUR		N	
8093	<u>Faseringen</u>				
809310	Kosten t.b.v. gefaseerde uitvoering	EUR		N	
8094	<u>SROI</u>				
809410	Kosten SROI	EUR		N	
8095	<u>VGM-plan</u>				
809510	Opstellen en coördinatie VGM-plan.	EUR		N	
815	TOEPASSEN RIJPLATEN				
815010	Toepassen rijplatenbaan.	m	20,00V		
815020	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	5,00V		
815030	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	1.500,00V		
815040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	20,00V		
816	PROEFSLEUVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN				
816010	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
818	VERKEERSMAATREGELEN				
8181	<u>Aanbrengen bouwhekken (kunststof gaas)</u>				
818110	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	100,00V		
818120	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	30,00V		
818130	Verplaatsen tijdelijke afrastering.	keer	5,00V		
818140	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	100,00V		
8182	<u>Omleidingen</u>				
818210	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
818220	Opstellen verkeer- bebordingstekening(en).	EUR		N	
8183	<u>Maatregelen WIU Fase 1 Oranjebaan - Handelsweg</u>				
818310	Aanbrengen omleidingsroutes en afzettingen, Fase 1.	keer	1,00V		
818320	Instandhouden omleidingsroutes en afzettingen, Fase 1.	week	5,00V		
818330	Verwijderen omleidingsroutes en afzettingen, Fase 1.	keer	1,00V		
8184	<u>Maatregelen WIU Fase 2 Oranjebaan - Ouverture</u>				
818410	Aanbrengen omleidingsroutes en afzettingen, Fase 2.	keer	1,00V		
818420	Instandhouden omleidingsroutes en afzettingen, Fase 2.	week	5,00V		
818430	Verwijderen omleidingsroutes en afzettingen, Fase 2.	keer	1,00V		
8185	<u>Maatregelen WIU Fase 3 Gr. v. Prinstererlaan - Zonnestein</u>				
818510	Aanbrengen omleidingsroutes en afzettingen, Fase 3.	keer	1,00V		
818520	Instandhouden omleidingsroutes en afzettingen, Fase 3.	week	5,00V		
818530	Verwijderen omleidingsroutes en afzettingen, Fase 3.	keer	1,00V		
8186	<u>Maatregelen WIU Fase 4 Oranjebaan - Straat van Messina</u>				
818610	Aanbrengen omleidingsroutes en afzettingen, Fase 4.	keer	1,00V		
818620	Instandhouden omleidingsroutes en afzettingen, Fase 4.	week	5,00V		
818630	Verwijderen omleidingsroutes en afzettingen, Fase 4.	keer	1,00V		
8187	<u>Maatregelen WIU Fase 5 Uilenstede</u>				
818710	Aanbrengen omleidingsroutes en afzettingen, Fase 5.	keer	1,00V		
818720	Instandhouden omleidingsroutes en afzettingen, Fase 5.	week	5,00V		
818730	Verwijderen omleidingsroutes en afzettingen, Fase 5.	keer	1,00V		
8188	<u>Afzettingen</u>				
818810	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, figuur 96b-1302a.	keer	5,00V		
818820	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, figuur 96b-1302a.	week	25,00V		
818830	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, figuur 96b-1306a.	keer	5,00V		
818840	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg, figuur 96b-1306a.	week	15,00V		
819	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
8191	<u>Coördinatieverplichting</u>				
819110	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR		N	
8192	<u>Tijdelijk depot</u>				
819210	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				



RAW0685-156982

Besteknr. 40.884 Opwaarderen fietspaden Beneluxbaan fase 2 te Amstelveen
I&A_2025_0254 Incl. Nota v. Inlichtingen d.d. 13-05-2026
Projecten en Advies Buitenruimte, datum: 18-03-2026, Team projecten

Bladnr. 8
Afdrukdatum:
07-05-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost: kleine directie leveranties en/of werkzaamheden.	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost: extra kosten afzettingen zoals barriers.	EUR	10.000,00V		
950040	Stelpost: aanbrengen detectielussen in fietspaden.	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				