

NVI OVL gemeente Tynaarlo d.d. 11-5-2026			
Vraag	Onderwerp	Vraag	Antwoord
			<p>Mededeling van de directie Het bestek is op een aantal punten aangepast, de essentie van het bestek is niet gewijzigd, een aantal artikelen en besteksposten wel. Deze wijzigingen hebben betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De verdeling in hoeveelheden groter en kleiner dan 5 is vervallen - Frequent voorkomende handelingen (bijvoorbeeld overzetten van bebording) is geïntegreerd in de relevante besteksposten, - coordinatie met netbeheerder is opgenomen onder het algemene onderhoud, deze post (410014) is voorzien van een nadere omschrijving - maximeren van de kortingen is toegevoegd. - de posten 300010, 310010, 310020, 320010 zijn vervallen - de posten 410060, 432020, 721010 en 721020 zijn vervallen - de onderhoudsposten zijn per maand verrekenbaar in plaats van per week <p>Voor de eenduidigheid is besloten daarom een aangepaste versie van het bestek bij de Nvl te voegen (in plaats van een NSX bestand). Ook is een extra inlichtenronde toegevoegd.</p>
1	Uitstel inschrijving	<p>Geachte aanbestedende dienst,</p> <p>Met betrekking tot de aanbesteding van de gemeente Tynaarlo willen wij u vriendelijk verzoeken om uitstel van drie weken voor het indienen van de inschrijving.</p> <p>De aanbestedingen van de drie gemeenten, Midden-Drenthe - Noordenveld en Tynaarlo, kennen ieder een inschrijfperiode van vijf werkweken, lopen parallel en dienen bovendien op dezelfde datum te worden ingediend. Voor alle drie de aanbestedingen dient daarnaast een omvangrijk Plan van Aanpak te worden opgesteld.</p> <p>Daarbij komt dat deze termijn samenvalt met een drukke aanbestedingsperiode, meerdere feestdagen en de meivakantie, waardoor de beschikbare effectieve voorbereidingstijd aanzienlijk wordt beperkt.</p> <p>Om een zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige inschrijving te kunnen waarborgen, verzoeken wij u daarom beleefd om de inschrijftermijn met drie weken te verlengen.</p> <p>Wij danken u bij voorbaat voor uw overweging en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.</p>	De planning is aangepast, zie daarvoor de nieuwe termijnen in Tendernd.
2	Geen Leidraad of offerteaanvraag	Is het correct dat u geen Leidraad of offerteaanvraag heeft gepubliceerd? De andere contracten hebben dat wel.	De leidraad is gepubliceerd onder de titel: "Aanbestedingsleidraad onderhoud OVL gemeente Tynaarlo.pdf".
3	Bestek deel 3 art 34 17 04	In lid 04 wordt beschreven dat indien er een mast-adapter vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast, deze kosten te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Op voorhand is niet te bepalen voor welke armaturen dit geldt en ook is nog niet bekend wat de kosten van deze mast-adapter zijn. Kunt u aangeven hoe de aannemer hiermee dient om te gaan?	De mastadapter wordt verrekend obv artikel 34.17.02.
4	Bestek deel 3 art 34 16 02 lid 12	<p>In paragraaf 34.16.02 lid 12 wordt aangegeven dat, indien door de directie voorgeschreven, lichtmasten kunnen worden betrokken van de Mastenbank en dat de kosten van transport binnen de gemeente in de eenheidsprijzen moeten zijn inbegrepen. Het bestek geeft echter geen expliciete duidelijkheid over de verdeling en verrekening van kosten met betrekking tot het:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inspecteren en testen; - refurbishen / opknappen, en geschikt maken voor herplaatsing van lichtmasten die vanuit de Mastenbank worden ingezet. <p>Vraag: Kunt u aangeven op welke wijze de kosten voor het refurbishen en testen van lichtmasten afkomstig van de Mastenbank dienen te worden verrekend?</p>	Het betreft lichtmasten die via de Mastenbank worden betrokken en reeds geschikt zijn gemaakt voor herplaatsing. Het inspecteren, testen en eventueel refurbishen van deze masten valt buiten de scope van deze overeenkomst. De hiermee gemoede kosten maken derhalve geen onderdeel uit van de verrekening binnen dit contract. De aannemer dient deze masten te verwerken als aangeleverd materiaal.
5	Bestek deel 3 art 34 16 02 lid 12	In paragraaf 34.16.02 lid 12 is opgenomen dat de kosten van transport binnen de werkgrenzen van de gemeente naar de "plaats van verwerking" in de eenheidsprijzen moeten zijn inbegrepen, indien lichtmasten worden betrokken van of afgevoerd naar de Mastenbank. Vraag: Kunt u verduidelijken wat onder de term "plaats van verwerking" wordt verstaan?	De term "plaats van verwerking" betreft een binnen de RAW-systematiek gangbaar begrip en wordt gehanteerd conform de gebruikelijke betekenis binnen het leveren en verwerken van materialen. Zie bijvoorbeeld het leveren van masten.

6	Bestek deel 3 art34 16 02 lid 12	<p>In paragraaf 34.16.02 lid 12 is opgenomen dat, indien door de directie voorgeschreven, lichtmasten kunnen worden betrokken van of afgevoerd naar de Mastenbank, waarbij de kosten van transport binnen de werkgrenzen van de gemeente in de eenheidsprijzen moeten zijn inbegrepen.</p> <p>In het bestek zijn echter geen afzonderlijke besteksposten opgenomen voor:</p> <p>- het transport van lichtmasten van en naar de Mastenbank, en de hiermee samenhangende logistieke handelingen.</p> <p>Vraag: Gezien het feit dat dit transport op instructie van de directie kan worden opgedragen en de omvang en frequentie hiervan vooraf niet bekend zijn, verzoeken wij u te overwegen een aparte bestekpost (of toeslagpost) op te nemen voor het transport van lichtmasten van en naar de Mastenbank.</p> <p>Indien u hiervoor geen aparte bestekpost opneemt, ontvangen wij graag een bevestiging dat deze transportkosten generiek en volledig dienen te worden verdisconteerd in de eenheidsprijzen van de relevante lichtmast-gerelateerde posten, en dat hiervoor geen aanvullende of separate verrekening zal plaatsvinden.</p> <p>Graag uw verduidelijking, zodat alle inschrijvers dit op gelijke en eenduidige wijze kunnen meenemen in hun prijsstelling.</p>	<p>De opslag ten behoeve van de masten voor Mastenbank is gelocaliseerd binnen de gemeentegrenzen.</p> <p>De aanbestedende dienst ziet geen verschil in de wijze van transport tussen standaard masten en masten die worden betrokken via de Mastenbank.</p> <p>Er wordt geen aparte bestekspost of toeslagpost opgenomen. De kosten voor transport van en naar de Mastenbank, inclusief de daarmee samenhangende logistieke handelingen, dienen volledig te worden verdisconteerd in de eenheidsprijzen van de relevante lichtmast-gerelateerde posten.</p> <p>Er is geen sprake van een nadere instructie en er vindt geen aanvullende of separate verrekening plaats.</p>
7	Casus 2	<p>In de aanbestedingsdocumenten zijn voor Casus 1 (Storing) en Casus 3 (Circulariteit) expliciete eisen opgenomen ten aanzien van de maximale omvang en opmaak (aantal pagina's, lettertype).</p> <p>Voor Casus 2 – Project Hunze-As zijn dergelijke eisen niet benoemd.</p> <p>Kunt u aangeven of voor Casus 2 eveneens een maximale omvang geldt (aantal pagina's), en zo ja, welke?</p> <p>Tevens verzoeken wij u te bevestigen welke eisen (indien van toepassing) gelden ten aanzien van lettertype, lettergrootte en eventuele bijlagen, zodat alle inschrijvers Casus 2 op een gelijkwaardige en vergelijkbare wijze kunnen uitwerken.</p>	<p>Ook voor deze casus geldt: Werk deze casus uit in op maximaal twee bladzijden (A4 formaat, minimaal lettertype 10, Arial). Het is toegestaan één bijlage toe te voegen met beeldmateriaal, visualisaties of grafieken ter ondersteuning van uw plan. De bijlage mag geen nieuwe informatie bevatten, enkel eerdere informatie ondersteunen.</p>
8	Leidraad	<p>Is het toegestaan om bij de plannen van aanpak voor de casussen, naast het maximaal toegestane aantal pagina's, tevens een inhoudsopgave en een voorblad (kaft) toe te voegen?</p>	<p>Ja, dat is toegestaan.</p>
9	Leidraad K3: circulariteit	<p>In casus 3 Circulariteit wordt de inschrijver gevraagd om concrete en uitvoerbare circulaire maatregelen te beschrijven die gedurende de contractperiode worden toegepast. Dergelijke maatregelen (bijvoorbeeld extra sortering, inspectie, revisie, hergebruik, registratie of pilots) brengen in de praktijk aanvullende kosten met zich mee.</p> <p>In het bestek en de prijsbladen zijn echter geen afzonderlijke posten opgenomen voor circulaire maatregelen.</p> <p>Kunt u aangeven hoe de kosten van de in het plan van aanpak aangeboden circulaire maatregelen worden geacht te worden vergoed?</p> <p>Dienen deze maatregelen volledig te worden geacht inbegrepen in de inschrijfsom? Of ziet opdrachtgever ruimte om (na gunning) in overleg aanvullende afspraken te maken over verrekening, pilots of separate deelopdrachten?</p> <p>Graag ontvangen wij hierover een nadere toelichting, zodat inschrijvers hun plan realistisch en contractueel beheersbaar kunnen uitwerken.</p>	<p>Zoals aangegeven in de casus beschrijving zullen de in het plan van aanpak aangeboden circulaire maatregelen onderdeel uitmaken van de inschrijving en, na gunning, van de contractuitvoering.</p> <p>De kosten voor deze maatregelen dienen door de inschrijver te worden verdisconteerd in de inschrijfsom; hiervoor worden geen afzonderlijke posten opgenomen.</p> <p>De gemeente vraagt om een realistische en uitvoerbare aanpak die past binnen de aard van een onderhoudscontract. De aangeboden maatregelen worden daarbij beschouwd als een inspanningsverplichting.</p> <p>Na gunning worden de maatregelen in overleg vertaald naar uitvoerbare werkafspraken. Indien zich kansen voordoen voor aanvullende initiatieven buiten de inschrijving, kan de opdrachtgever in overleg bezien of hiervoor separate afspraken worden gemaakt.</p>
10	Bijlage 4	<p>Betreffende de levering van de armaturen geldt dit niet voor de armaturen in bijlage 6, aangezien hier meerdere leveranciers staan.</p> <p>Wij verzoeken de AD om dit ook aan te geven in bijlage 4 partijovereenkomst.</p>	<p>Ten behoeve van de verledning worden armaturen door de gemeente afzonderlijk aanbesteed. Levering van deze armaturen vindt plaats via de aannemer, waarvoor een 3-partijenovereenkomst van toepassing is.</p> <p>Armaturen die worden geleverd in het kader van onderhoudswerkzaamheden of kleinschalige projecten vallen niet onder deze regeling. Voor deze leveringen geldt dat deze onderdeel zijn van de overeenkomst met de aannemer en conform de daarin opgenomen afspraken worden geleverd.</p> <p>Deze armaturen worden geleverd op basis van bijlage 6.</p>
11	Bijlage 7	<p>Wij verzoeken de AD om te bevestigen dat de armaturen van bijlage 7 inclusief levering van aansluitsnoeren zijn.</p>	<p>Het fictieve karakter van de armaturen van de verledning brengt met zich mee dat een eventuele levering van snoer niet relevant is. Ook voor de post armaturen voor klein onderhoud wordt dit niet relevant geacht omdat het gebaseerd is op een kortingspercentage.</p>
12	Bijlage 6	<p>Wij verzoeken de AD om te bevestigen dat de armaturen van bijlage 6 inclusief levering van aansluitsnoeren zijn.</p>	<p>Dit wordt niet relevant geacht omdat het gebaseerd is op een kortingspercentage.</p>
13	Bestek bestekspost 432020	<p>Wij verzoeken de AD om uitleg waarom er maar 20 stuks toegepast worden voor 4 jaar terwijl er de afgelopen 3 jaar al 28 stuks niet verhaalbare schades waren,</p>	<p>BP 432020 is vervallen.</p>
14	Bestek bestekspost 432020	<p>Wij verzoeken de AD om uitleg waarom er maar 20 stuks toegepast worden voor 4 jaar terwijl er de afgelopen 3 jaar al 28 stuks niet verhaalbare schades waren,</p>	<p>BP 432020 is vervallen.</p>
15	Bestek bestekspost 432010	<p>Wij verzoeken de AD om uitleg waarom er maar 75 stuks toegepast worden voor 4 jaar terwijl er de afgelopen 3 jaar al 90 stuks aanrijdschades waren.</p>	<p>Dit aantal betreft de inschatting voor de komende periode.</p> <p>Het historisch overzicht is vervangen door een grafiek om het indicatieve karakter van de aantallen te onderstrepen (BIJLAGE 9 Storingsgrafiek)</p> <p>BP410020: de tekst 'Het veiligstellen geschiedt middels bestekpostgroep 43' wordt toegevoegd.</p> <p>BP43 is gesplitst in een bestekpost voor veiligstellen binnen normale uren en een bestekpost voor veiligstellen buiten normale uren.</p>
16	Bestek bestekspost 410110	<p>Omschreven staat dat de directie een overzicht verstrekt van de controleren wegen. Met deze omschrijving kan deze post niet afgeprijsd worden.</p> <p>Wij verzoeken de AD om aan te geven met hoeveel lichtpunten er gerekend moet worden om dit te kunnen afspreken,</p>	<p>Er mag worden uitgegaan van ca. 1.000 lichtobjecten (voornamelijk in het buitengebied).</p>
17	Bestek bestekspost 410050	<p>Wij verzoeken de AD om uitleg waarom er maar 600 stuks toegepast worden voor 4 jaar terwijl er de afgelopen 3 jaar al 1468 stuks storings waren.</p>	<p>Dit aantal betreft de inschatting voor de komende periode.</p> <p>Het historisch overzicht is vervangen door een grafiek om het indicatieve karakter van de aantallen te onderstrepen (BIJLAGE 9 Storingsgrafiek)</p> <p>BP410050: de hoeveelheid wordt aangepast naar 1.200 stuks.</p>
18	Bestek bestekspost 410040	<p>Wij verzoeken de AD om uitleg waarom er maar 300 stuks toegepast worden voor 4 jaar terwijl er de afgelopen 3 jaar al 489 stuks storings waren.</p>	<p>Dit aantal betreft de inschatting voor de komende periode.</p> <p>Het historisch overzicht is vervangen door een grafiek om het indicatieve karakter van de aantallen te onderstrepen (BIJLAGE 9 Storingsgrafiek)</p> <p>BP410040: de hoeveelheid wordt aangepast naar 150 stuks</p>

19	Bestek bestekspost 410030	Wij verzoeken de AD om uitleg waarom er maar 200 stuks toegepast worden voor 4 jaar terwijl er de afgelopen 3 jaar al 1116 stuks storings waren.	Dit aantal betreft de inschatting voor de komende periode. Het historisch overzicht is vervangen door een grafiek om het indicatieve karakter van de aantallen te onderstrepen (BIJLAGE 9 Storingsgrafiek) BP410030: de hoeveelheid wordt aangepast naar 700 stuks.
20	Bestek bestekspost 410020	Wij verzoeken de AD om uitleg waarom er maar 40 stuks toegepast worden voor 4 jaar terwijl er de afgelopen 3 jaar al 136 stuks storings waren.	Dit aantal betreft de inschatting voor de komende periode. Het historisch overzicht is vervangen door een grafiek om het indicatieve karakter van de aantallen te onderstrepen (BIJLAGE 9 Storingsgrafiek) BP410020: de hoeveelheid wordt aangepast naar 175 stuks
21	Bestek bestekspost 740020	Wij verzoeken de AD om een mastdeurtje te benoemen met een afmeting aangezien er verschillende uitvoeringen hiervan zijn.	BP740020 komt te vervallen
22	Bestek bestekspost 320010	De hoeveelheid resultaatverplichting is 250 st terwijl dit van de afgelopen 3 jaar totaal 1078 stuks was. Verwacht de AD dat de aantallen in de komende vier jaar afneemt aangezien er maar 250 stuks gevraagd worden?	BP 320010 is vervallen.
23	Bestek bestekspost 310010	In deze post staat het aantal kabelstorings. Deze behoren bij bestekspost 320010. Wij verzoeken de AD om deze uit de post te verwijderen.	BP310010 is vervallen, de werkzaamheden vallen onder BP410014.
24	Bestek bestekspost 300010	Indien het opnemen en herstellen van de sleufbedekking in deze post moet zitten verzoeken wij de AD om het aantal m2 op te geven.	BP300010 is vervallen.
25	Bestek bestekspost 300010	Kan de AD bevestigen dat de sleufbedekking opnemen en herstellen verrekend kan worden op bestekspost 5?	BP300010 is vervallen.
26	Bestek besteksposten 1 en 2	Worden de toegeleverde armaturen voorzien van een aansluitsnoer?	Ja, de armaturen die geleverd worden in het kader van de grootschalige verledning worden geleverd inclusief aansluitsnoer. Aangezien deze armaturen via de Aannemer geleverd worden is de Aannemer verantwoordelijk voor de juiste lengte van het aansluitsnoer.
27	Bestek deel 3 art 01 23 03	In dit artikel worden overleggen omschreven. Wij verzoeken de AD om een bestekspost op te nemen voor de maandelijkse voortgangsoverleggen.	De kosten voor de in het artikel genoemde overleggen worden geacht onderdeel uit te maken van de algemene kosten (staartkosten) van de aannemer. Hiervoor wordt geen afzonderlijke bestekspost opgenomen of vindt aparte verrekening plaats. NB in artikel 01.23.03 is toegevoegd dat de overleggen plaats vinden op het gemeentehuis of ten kantore van Montad Assen.
28	Leidraad hfst 6	In de aanbestedingsleidraad is beschreven dat de gunning plaatsvindt op basis van BPKV, bestaande uit een prijscomponent en een kwalitatieve beoordeling (plan van aanpak/casussen). Kunt u bevestigen dat het plan van aanpak (kwalitatieve beoordeling) wordt beoordeeld zonder dat de beoordelingscommissie kennis heeft van de ingediende prijzen en dat de prijs pas na afronding van de kwaliteitsbeoordeling wordt betrokken bij de beoordeling?	De inschrijfsom is niet bekend bij het beoordelingsteam ten tijde van de beoordeling van de kwalitatieve onderdelen. De beoordeling van het Plan van Aanpak en de casussen vindt derhalve onafhankelijk van de prijs plaats. Na afronding van de kwalitatieve beoordeling wordt de prijs betrokken bij de bepaling van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).
29	Bestek deel 3 art 34 16 11	Voor het adequaat en tijdig afhandelen van storings en schades is het noodzakelijk dat de opdrachtnemer gedurende de looptijd van de raamovereenkomst een standaard voorraad aanhoudt. Kunt u aangeven of de opdrachtgever voornemens is deze standaard storings- en schadevoorraad aan het einde van de contractperiode over te nemen, dan wel of ervan dient te worden uitgegaan dat deze voorraad volledig voor rekening en risico van de aannemer blijft?	Enige tijd vóór het einde van de contractperiode vindt afstemming plaats over de aanwezige voorraad en de eventuele overname daarvan door de gemeente. Uitgangspunt is dat de aannemer verantwoordelijk is voor de benodigde (storings- en schade)voorraad gedurende de contractperiode. De gemeente is in beginsel bereid om (een deel van) de resterende voorraad over te nemen, mits deze van redelijke omvang is en passend binnen het areaal.

30	Leidraad 1.5 Social return	In het kader van de Social Return-verplichting vragen wij u te bevestigen of het beschikken over een PSO-certificering trede 3 invloed heeft op de invulling van de SROI-verplichting. Geeft PSO trede 3 aanleiding tot een korting, vrijstelling of alternatieve invulling van de Social Return-verplichting, en zo ja, op welke wijze en onder welke voorwaarden?	Het beschikken over een PSO-certificering trede 3 leidt niet automatisch tot een korting, vrijstelling of vermindering van de Social Return-verplichting. De Social Return-verplichting van 2% van de aanneemsom exclusief btw blijft onverkort van toepassing. Wel kan de PSO-certificering, in overleg met de opdrachtgever en het Coördinatiepunt Social Return, worden betrokken bij de wijze van invulling van de Social Return-verplichting, mits deze inzet aantoonbaar bijdraagt aan arbeids- en/of participatie-effecten binnen de looptijd en in relatie tot de gegunde opdracht, en past binnen de Uitvoeringsvoorwaarden Social Return 3.0 (AMRG). Eventuele alternatieve invulling of maatwerk is uitsluitend mogelijk na voorafgaande afstemming en akkoord van de opdrachtgever en dient te worden verantwoord via de Social Return Monitor.
31	Bestek deel 3 art 01 02 04 lid 11	In Bestek deel 3, paragraaf 01 02 04 lid 11 wordt verwezen naar post 01 02 02. Deze post komt echter niet voor in het bestek. Kan de opdrachtgever aangeven: - Of deze verwijzing correct is en zo ja, naar welke bepaling/post wordt bedoeld; - Of dat de verwijzing naar 01 02 02 kan worden beschouwd als niet van toepassing.	Verwezen wordt naar 01.02.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
32	Bestek deel 3 art 01 02 06	In Bestek deel 3, paragraaf 01 02 06 (Kortingen/bonussen) is geregeld dat bij afwijkingen op KPI 1 t/m KPI 4 kortingen worden toegepast per kwartaal, zonder dat hierbij een expliciet maximaal kortingsbedrag wordt genoemd. Ter bevordering van proportionaliteit en voorspelbaarheid van de financiële risico's vragen wij of de opdrachtgever bereid is een expliciet geldelijk plafond vast te stellen voor de cumulatieve korting(en), bijvoorbeeld per kwartaal of per contractjaar. Kan de opdrachtgever aangeven of een dergelijk plafond wordt gehanteerd of kan worden toegevoegd, en zo ja, op welk niveau?	01.02.06 lid 06: de tekst 'halfjaarlijkse' wordt gewijzigd in 'kwartaal'. Artikel 01.02.06 is herschreven waarbij het maximaliseren is toegevoegd en ook aangegeven wordt hoe de registratie verloopt. Tevens is de consequentie van het bereiken van de maximale korting aangegeven. Artikel 01.02.06 dient vervangen te worden door: 01 Het niet voldoen aan de termijnen aspecten uit artikel 01.13.09 leidt tot opleggen van kortingen. 02 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd. De korting via de KPI's betreft de negatieve afwijking van de prestatie-percentages voor de KPI's. - Voor alle KPI 1 - 4: € 150,- per tiende % punt negatieve afwijking De termijnen voor klussen/projecten worden separaat bewaakt en verrekend als vastgesteld in een deelopdracht. 03 Op positieve resultaten in KPI's is een bonusregeling van toepassing. Deze is als volgt: - Voor alle KPI 1-4 geldt € 100,- per tiende % punt positieve afwijking 04 De afwijking wordt bepaald op basis van de periodieke prestatiemeting, waarbij de registratie en vaststelling van prestaties plaatsvindt op basis van gegevens uit het beheersysteem MOON. Deze gegevens zijn leidend voor de bepaling van de afwijkingen, tenzij de aannemer aantoont dat deze onjuist zijn. 05 De totale korting als bedoeld in dit artikel bedraagt maximaal 10% van de fictieve inschrijfsom zoals opgenomen op het inschrijfbiljet, herleid naar een jaarbedrag op basis van de contractduur van vier (4) jaar. De totale bonus is gemaximeerd tot een bedrag gelijk aan de maximaal op te leggen korting per jaar. 06 Opgelegde kortingen dient de aannemer te verrekenen op de termijnstaat en/of de factuur. 07 De Directie heeft het recht het contract te ontbinden indien: - Gedurende 2 kwartaal rapportages niet aan de gestelde criteria wordt voldaan - Gedurende 2 opeenvolgende maanden de ondergrens niet wordt gehaald. - De maximale korting wordt bereikt. 08 De eerste twee kwartalen van de eerste contractperiode, vindt geen verrekening van kortingen en bonussen plaats. 09 De Aannemer dient, indien daartoe verzocht door de Directie, een cc van de materiaalbestelling naar de Directie sturen ter onderbouwing van de tijdige bestelling van materialen
33	Leidraad/ bestek	In de aanbestedingsdocumenten worden op verschillende plaatsen omzettingindicaties genoemd, namelijk: in de Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.2 Raamovereenkomst: een geraamde waarde van circa € 2.000.000 excl. btw en een maximale contractwaarde van 150% daarvan; in Bijlage 2 – Onderhoudsbestek, paragraaf 01.21.10 (Omzettingindicatie): een indicatie van ten minste € 1.300.000 excl. btw aan deelopdrachten gedurende de contractduur (inclusief verlenging). Kunt u aangeven welke omzettingindicatie leidend is voor inschrijvers en hoe deze bedragen zich tot elkaar verhouden?	Sprake is van twee bedragen, het bestek geeft aan wat redelijkerwijs verwacht mag worden qua deelopdrachten. De leidraad geeft aan wat de maximale waarde van het totaal van de deelopdrachten mag zijn.
34	Bestek deel 3 art 62 12 01	In lid 01 wordt beschreven dat bij het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, kan bij het treffen van verkeersmaatregelen volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting, rijbaanafscherming d.m.v. een botsabsorber en/of signalering conform CROW-publicatie 96b. Het is een disproportionele eis om bij alle onderhoudswerkzaamheden een botsabsorber mee te nemen in de kosten. Wij verzoeken u om de tekst te wijzigen in "bij het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, kan bij het treffen van verkeersmaatregelen volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting, rijbaanafscherming d.m.v. de inzet van een werkvoertuig met eigen bekleding conform CROW-publicatie 96b."	De botsabsorber is per abuis opgenomen in de tekst. Uw voorstel tot aanpassing wordt overgenomen. De tekst bij bepaling 62.12.01 lid 02 wordt gewijzigd.
35	Bijlage 2 Bestek	Bestek bepaling 34 17 01 Hoe moet dit gelezen worden in relatie tot de bijlage kortingen armaturen?	Dit artikel heeft betrekking op armatuuronderdelen en -componenten.

36	Bijlage 2 Bestek	Bestek bepaling 26 07 04 U heeft hier keurig besteksposten voor aangemaakt. Wat bedoelt u?	De tekst in lid 01 wordt vervangen door: De kosten voor het aanvragen in de Enexis portal en het coördineren van de uit te voeren Enexis werkzaamheden vallen onder bp 410014.
37	Bijlage 2 Bestek	Bestek bepaling 01 20 07 Post 855010 bestaat niet, graag de post aanmaken zodat een deelopdracht oplevering plaats kan vinden. Gegadigde heeft geen inzicht in het aantal keer dat dit plaats gaat vinden en is niet te plaatsen in de procentuele staartkosten.	Bepaling 01.20.07 lid 03: De tekst in lid 03 is vervangen door: Het complete opleverdossier is onlosmakelijk verbonden met de daadwerkelijke oplevering van het werk. Het verzoek tot opnemning van het werk, als bedoeld in § 9 lid 1 van de UAV 2012, kan pas plaatsvinden als het opleverdossier, door de aannemer aan de directie is overhandigd en is goedgekeurd.
38	Bijlage 2 Bestek	Bestek bepaling 01 04 04 Welke regels hanteert u bij exceptionele prijsverhogingen zoals op dit moment plaats vindt?	Voor de omgang met (exceptionele) prijsverhogingen wordt aangesloten bij het bepaalde in § 47 van de UAV 2012 (kostenverhogende omstandigheden). Aanvullende regelingen worden in dit bestek niet opgenomen.
39	Bijlage 2 Bestek	Bestek post 413010 Wij verzoeken u om een afstand tov het beheersgebied op te geven. Reistijd wordt binnen de RAW gerekend in de besteksposten. Wat is de reden dat u dit binnen het beheergebied verlangt?	BP413010: de tekst 'binnen de grenzen van beheergebied' is gewijzigd in 'binnen de gemeentegrenzen'.
40	Bijlage 2 Bestek	Bestek posten incidentele werkzaamheden N ≤ 5 Wij begrijpen dat dit posten zijn voor bv schadelichtmasten te vervangen of te plaatsen. Wij verzoeken u de posten aan te passen naar N=1 zodat bij bv 4 masten in een deelopdracht u een normaal tarief heeft omdat dat in dagproducties gepland kan worden. Een enkele masthandeling heeft oa een andere reiskosten component en veel meer losse acties dan werken in dagproducties. U gaat zelf claimen en maakt gebruik van MOON Montad en verrekend volgens het convenant of het WBF. Wij verzoeken u om een eerlijke verrekening per stuk zoals bedoeld is binnen de regels van het WBF/verzekering en de gids proportionaliteit. Immers u ontvangt meer inkomsten dan hetgeen wij verrekenen via de besteksposten als N ≤ 5. Dat is niet redelijk en onjuist. Graag uw begrip.	De verdeling tussen meer en minder dan 5 stuks is verwijderd uit het bestek.
41	Bijlage 2 Bestek	Bestek bepaling 01 10 03 Gegadigde kan niet inschatten bij een raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden hoe vaak dit voor gaat komen. Wij verzoeken u om de werkelijke vergunningskosten/leges ed voor uw rekening te nemen en dat gegadigde de aanvraag vergunning ed verzorgt. Wij kunnen dit nu niet bepalen en opnemen in bv de staart kosten omdat dit percentage posten zijn. U heeft als enige zicht op de aantallen projecten en werken. Graag uw begrip voor de gemaakte afspraken in de gids proportionaliteit.	Verwezen wordt naar 01.10.03 lid 02: De legeskosten zullen door de gemeente niet in rekening worden gebracht.
42	Bijlage 2 Bestek	Bestek bepaling 01 09 05 en 01 09 06 Wij begrijpen dat de coördinatie bij de gegadigde ligt. Wij kunnen niet inschatten hoeveel hoe vaak en welke overleggen er gevoerd moeten worden omdat wij nu geen locatie specifieke gegevens hebben en kunnen dat nu niet inschatten. Kan gegadigde ervan uitgaan dat dit bedoeld is bij eenvoudige standaard situaties en bij afwijking dat er in overleg met de opdrachtgever een verrekening van de extra inspanningen plaats vinden? Zo nee, hoeveel en hoe vaak gaat dit voorkomen en welke inspanning wordt er verwacht? Graag uw begrip.	Dit betreft incidentele gevallen, waarbij de coördinatie geregeld dient te zijn.
43	Bijlage 2 Bestek	Bestek post 740010 U geeft aan cijfers en letters per gemeente, wat bedoelt u met per gemeente?	BP740010: de tekst 'per gemeente' vervalt.
44	Bijlage 2 Bestek	Bestek post 721020 U geeft aan dat t/m 15 stuks net bedoeld is voor projectmatige werkzaamheden. Als u bv 14 stuks gaat afnemen is dat dan geen deelopdracht/project? Graag meer informatie.	De besteksposten 721010 en 721020 zijn vervallen
45	Bijlage 2 Bestek	Bestek post 410060 Kan gegadigde ervan uitgaan dat in alle redelijkheid en billijkheid dit een normale lichtmast is welke met bv een standaard steiger/ladder of eenvoudig hulpmiddel is te bereiken. Denkt u aan een achterpad, steeg of parkje.	BP410060 komt te vervallen.
46	Bijlage 2 Bestek	Bestek post 410020 In de volgpост geeft u aan het herstellen van de gemelde storing of geconstateerde gebreken. Deze post is gemaakt voor schades en dergelijke. Bedoelt u het veilig stellen en dat de werkelijke nodige kosten op de betreffende besteksposten worden verrekend? U heeft al posten aangemaakt voor het veiligstellen van een lichtmast. Wat bedoelt u precies met het herstellen als dat voor gegadigde nu niet bekend is?	Het direct wegnemen van de gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld afzetten, spanningsloos maken of verwijderen). Dit wordt verrekend via de posten 422010 en 432020. Herstellen van de storing (post 410020) Dit betreft het opheffen van de storing bij prioriteit 1 calamiteiten, zodat de installatie weer veilig en functioneel is. Dit omvat het uitvoeren van de noodzakelijke herstelhandeling als onderdeel van het storingsonderhoud. In dat kader is toegevoegd onder artikel 34.42.04: Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 18:00 - 07:00 uur) mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat. Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het: - Isoleren van kabeleinden na schade; - Provisorisch verbinden van kabels na schade; - Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden; - Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden. Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het aansluitblok bevinden.

47	Bijlage 2 Bestek	Bestek post 410013 U geeft aan op een andere wijze bijvoorbeeld telefoon. Op welke wijze kan gegadigde verwachten hoe een storing gemeld wordt, graag alle manieren zoals SMS, Watch app, Mail, Melddesk, Moon, telefoon(wie mag er melden) enz.	De tekst "Ontvangst melding, via meldesk" dient vervangen te worden door "Ontvangst melding via MOON" Bij prio 1 wordt gemeld via de Telefoon
48	Bijlage 2 Bestek	Bestek post 310010 U vraagt om een aansluiting in het portaal enexis maar geeft een aantal kabelstoringen aan. Gaat het hier om een aansluiting/verplaatsing/verwijdering/vervanging van een mast of om daadwerkelijk kabelstoringen? In post 320010 staat dit wel goed, is dit per ongeluk gekopieerd? In de andere bestekken gaat dit wel goed.	De besteksposten 310010 en 310020 zijn vervallen, ze vallen onder post 410014
49	Bijlage 2 Bestek	Bestek post 300020 U geeft aan dat de Klic per deelgebied betreft, kunt u bevestigen dat het deelgebied niet het gebied is van alleen de deelopdracht maar ook van het afgebakende gebied per KLIC melding. (500 x 500) Maw als de deelopdracht groter is dan het gebied van 1 klic melding. Eea zoals u heeft aangegeven in 26 05 09	BP300020: de tekst 'Een KLIC-melding geldt per deelgebied en niet per mast' is gewijzigd in 'Een KLIC-melding geldt per deelgebied van maximaal 500 x 500 meter'.
50	Bijlage 2 Bestek	Bestek posten 122/222 U geeft hier aan en eventueel programmeren van een driver. Dat betekent niet bij elke handeling en maakt de post onzuiver om te beprizen. Wij verzoeken u om een separate post aan te maken voor het programmeren van een driver niet zijnde bij nieuw leveren van een armatuur..	Het programmeren van een driver komt te vervallen.
51	Bijlage 2 Bestek	Bestek posten 111/121/15/211/221/ U vraagt hier het programmeren van de driver, wij verzoeken u om dit niet in deze posten op te nemen en is armatuur gerelateerd. Bij het aanbrengen van een lichtmast wordt er in de regel een armatuur geleverd of er wordt een armatuur geleverd van een voorraad magazijn nieuw of gebruikt. Bij het verplaatsen van een mast kan het zijn dat het bestaande armatuur hergebruikt wordt of er wordt een ander armatuur op geplaatst. Wij verzoeken u om een separate post aan te maken voor het programmeren van de driver op straat en bij losse levering. Immers is daar speciale apparatuur voor nodig wat niet bij een standaard monteur in de bus aanwezig is, zal niet altijd plaats vinden en heeft een tijd nodig om uit te voeren. Graag uw begrip.	Zie antwoord bij vraag 53.
52	Bijlage 2 Bestek	Bestekposten 121010, 121020, 131010, 131020, 151010 en 151020 hier wordt aangegeven mast Voorzien van grondvleugels en/of grondplaat. In bestekpost 140010 wordt een toeslag verwijderen grondplaat gevraagd. Betekent dat bestekpost 140010 een toeslag is op de bestekposten 121010, 121020, 131010, 131020, 151010 en 151020? Kunt u bestekpost 121010, 121020, 131010, 131020, 151010 en 151020 en/of grondplaat tekstueel verwijderen?	Alle masten zijn voorzien van een voetplaat, deze post betreft een toeslag indien de voetplaat groter is dan standaard. De bestekstekst wordt aangepast: Betreft een toeslag voor het verwijderen van een een mast met een grote voetplaat, minimale afmetingen van 50 x 50 cm. Inclusief foto's van de verwijderde voetplaat en het lichtmastnummer ter verificatie.
53	Bepalingen 01 13 06 & 01 13 08	Wat verwacht opdrachtgever over een algemeen tijdschema zoals genoemd in 01 13 06, ten opzichte van 01 13 08, welke een planning is voor specifieke werken. Welke werken dienen in het algemeen tijdschema bedoeld in 01 13 06 te worden opgenomen aangezien het een raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden onderhoudswerkzaamheden betreft welke moeilijk in een planning kunnen worden weggezet.	01.13.08 is van toepassing op projectmatige werken.
54	Bijlage 2 Bestek		Hoofdstuk 26.07.05 lid 01: de tekst in lid 01 vervalt en wordt vervangen door: 'Werkzaamheden in opdracht van de netbeheerder dienen met de netbeheerder afgerekend te worden, niet met de Directie. De netbeheerder verrekenet de kosten met de Opdrachtgever.'
55	Bijlage 2 Bestek		Hoofdstuk 26.05.08 lid 05: de tekst 'Degeneratiekosten' wordt vervangen door 'Kosten voor herstel'.
56	Bijlage 2 Bestek		BP410020, BP410030, BP410040 en BP410050: de tekst 'bovengrondse' komt te vervallen.