

Bijlage 02: Richtlijnen takvrije zones

Bestek: RAW Beeldbestek onderhoud bomen, gemeente Beek
 Besteksnr.: 2026032460590
 Datum: maart 2026

1. Wegen

- Boven autowegen / gebiedsontsluitingswegen	5,0 m
- Boven overige wegen	5,0 m
- Boven fietspaden	5,0 m
- Boven voetpaden	4,2 m
- Boven kunstwerken wegen	2,0 m
- Naast wegen	5,0 m
- Boven landbouwgronden	5,0 m

2. Bebouwingen

Architectuur / visie architect afhankelijk van situatie

- Naast bebouwing / gevels	2,0 m
- Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.)	2,5 m
- Boven (particuliere) tuinen	5,0 m

3. Vaarwegen

- Boven vaarwegen (kanalen)	5,0 m
- Boven overige vaarwegen	5,0 m
- Boven insteek watergangen	5,0 m
- Kunstwerken vaarwegen	2,0 m
- Schouwpaden	3,5 m
- Naast vaarwegen	2,0 m

4. Verkeersmeubilair

- Verkeersregelinstanties	1,5 m
- Verkeersborden en bewegwijzering	1,5 m
- Verlichting	1,5 m
- Halte openbaarvervoer	1,5 m
- Hekwerken	1,5 m
- Overig verkeersmeubilair	1,5 m

5. Bovengrondse infrastructuur

- Hoogspanningsleidingen	25,0m
- Telefoonmasten / zendmasten	5,0 m

6. Openbare ruimte

- Speelvoorzieningen	1,0 m
- JOP's	1,0 m
- Overig straatmeubilair	1,0 m
- Verlichting	1,0 m
- Hekwerken	1,0 m
- Overig (verkeers)meubilair	1,0 m
- Openbaar groen	2,5 m
- Bomen levensbos	3,0 m