

HANDMATIGE ONDERSTEUNING GROENONDERHOUD.

RAW-RAAMOVEREENKOMST

<i>In opdracht van</i>	Gemeente Rijswijk
<i>Auteur(s)</i>	De Slijpkruik B.V. Stefan Morren Kiki Stielstra
<i>Contactpersoon</i>	Wendy Bakker
<i>Besteknummer</i>	SB-012-2026-01



RAW-Raamovereenkomst

Ondersteuning handmatig groenonderhoud

BESTEKNUMMER:
SB-012-2026-01

OPDRACHTGEVER:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk

Bezoekadres:
Generaal Spoorlaan 2
2283 GM Rijswijk

Postadres:
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

ADVISEURS:
De Slijpkruik BV

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk.

Bezoekadres:

Generaal Spoorlaan 2
2283 GM Rijswijk

Werkadres gemeentewerf en Binnenbaan:

Steenplaatsstraat 2A
2288 AA Rijswijk

02 Directie

De directie wordt door of namens de opdrachtgever gevoerd.

In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

De te bieden ondersteuning zal plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van de Gemeente Rijswijk.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Handmatige ondersteuning van het groenonderhoud in de openbare ruimte.

Er kan ondersteuning worden uitgevraagd voor zowel de eigen dienst als werkbedrijf De Binnenbaan.

Deze ondersteuning omvat onder andere, maar is niet gelimiteerd tot:

- Verwijderen van stam- en wortelopschot;
- Verwijderen van onkruid in beplanting;
- Maaien rondom bomen en/of obstakels;
- Verwijderen van onkruid op verharding;
- Verwijderen van zwerfafval in de openbare ruimte.

05 Tijdsbepaling

Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 1 juli 2026 t/m 30 juni 2028, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar. De raamovereenkomst inclusief alle mogelijke opties tot verlenging eindigt van rechtswege uiterlijk 30 juni 2030.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.

De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren. Voor de deelopdrachten met de uitvraag aan medewerkers geldt een startdatum van uiterlijk 2 weken na opdracht.

Het aantal uit te vragen medewerkers kan variëren. De aannemer dient er ten allen tijde rekening mee te houden dat maximaal 8 medewerkers tegelijkertijd kunnen worden uitgevraagd.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, startdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te laten voeren.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Benodigde gegevens ten behoeve van het onderhoud worden door de opdrachtgever na opdrachtverstrekking per deelopdracht in ArcGIS digitaal ter beschikking gesteld.
De aannemer krijgt hiervoor inloggegevens voor een account in ArcGIS.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G plan (ontwerpfase);
- ORBA Handboek Functiewaardering voor het Hoveniersbedrijf.

04 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen. Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Inzet t.b.v. ondersteuning Medewerkers die via deze besteksposthoofdgroep worden ingezet, zullen worden ingezet ter ondersteuning c.q. aanvulling van een uitvoeringsteam van de eigen dienst of werkbedrijf de Binnenbaan. Zij zullen binnen dit uitvoeringsteam werkzaamheden uitvoeren. Medewerkers dienen op de door de directie vastgestelde tijd aanwezig te zijn op de gemeentewerf of de werf van Binnenbaan. De directie zal nooit verplichten om eerder dan 07:00 uur aanwezig te zijn. De vergoeding start vanaf het moment zoals beschreven in lid 06 van bepaling 01 01 16 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Handgereedschap en middel van vervoer van de (gemeente)werf naar de werklocatie worden aan deze medewerkers ter beschikking gesteld.			
100010	100501		Inzetten van werknemer. Tarief: per uur, per werknemer Betreft de inzet van een medewerker groenvoorziening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	500,00	F
100020	100501		Inzetten van werknemer. Tarief: per uur, per werknemer Betreft de inzet van een assistent groenvoorziening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .2. Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	500,00	F
100030	100501		Inzetten van werknemer. Tarief: per uur, per werknemer Betreft de inzet van een groenvoorziener A. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .4. Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	500,00	F
100040	100501		Inzetten van werknemer. Tarief: per uur, per werknemer Betreft de inzet van een voorman/Wijkbeheerder. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .5. Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	500,00	F
100050	100501		Inzetten van werknemer. Tarief: per uur, per werknemer Betreft de inzet van een voorman A groenvoorziening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .6. Medewerker groen, functiegroep 6 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			Inzet individueel uitvoeringsteam Medewerkers die via deze besteksposthoofdgroep worden ingezet, zullen als individueel uitvoerend team worden ingezet ter ondersteuning van de uitvoeringsteams van de eigen dienst of werkbedrijf de Binnenbaan. Zij zullen op aanwijzing van de directie werkzaamheden uitvoeren. Medewerkers dienen op de door de directie vastgestelde tijd aanwezig te zijn op de gemeentewerf, de werf van De Binnenbaan of op de plaats van uitvoering. De directie zal nooit verplichten om eerder dan 07:00 uur aanwezig te zijn. De vergoeding start vanaf het moment zoals beschreven in lid 06 van bepaling 01 01 16 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Handgereedschap en middel van vervoer dient bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn. Vrijgekomen, af te voeren groenafval wordt bij de deelopdracht op stelpost verrekend.			
200010	100501		Inzetten van werknemer. Inclusief middel van vervoer en benodigd handgereedschap en klein motorgereedschap o.a. bladblazer, heggeschaar, bosmaaier, bramenmes, zaagblad en motorzaag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Uitvoeringsploeg bestaande uit: - 1 voorman, conform functiegroep 5 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf) - 2 uitvoerend medewerkers, conform functiegroep 1 en/of 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf) Tarief: per uur, per uitvoeringsploeg incl. alle benoemde benodigdheden.	uur	400,00	F
200020	100501		Inzetten van werknemer. Inclusief middel van vervoer en benodigd handgereedschap en klein motorgereedschap o.a. bladblazer, heggeschaar, bosmaaier, bramenmes, zaagblad en motorzaag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Uitvoeringsploeg bestaande uit: - 1 voorman, conform functiegroep 5 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf) met aantoonbare ervaring (min. 1 jaar) in het begeleiden van doelgroepmedewerkers; - 2 uitvoerend medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt, doelgroep overeenkomstig bepaling 01 26 02 in deel 3 van de raamovereenkomst Tarief: per uur, per uitvoeringsploeg incl. alle benoemde benodigdheden.	uur	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			Werkzaamheden van algemene aard			
80		Opstellen plannen			
800		Diversen			
800020	100199	V&G plan uitvoering	keer	1,00	F
		Betreft het opstellen van een veiligheid- en			
		gezondheidsplan uitvoeringsfase.			
		De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal			
		deelopdrachten.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024. Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 14 Overige algemene bepalingen

- 01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd.
- 02 De directie is gerechtigd opdrachten niet (meer) te verlenen indien een lopend dispuut of geschil over voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten nog niet is opgelost.
- 03 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 04 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte bestekpost in deel 2.2. is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 15 Onvolkomenheden in het bestek

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 16 Depot en voorzieningen

- 01 Mocht er behoefte zijn aan depot voor stalling van machines, materieel en materialen en/of groenafval dan dient aannemer hier zelf zorg voor te dragen. In overleg met de directie kan er tijdens de uitvoering een depot ingericht worden voor stalling machines en materieel. Dit geldt niet voor vrijgekomen materialen.
- 02 De kosten voor bovenstaande dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 03 Op de gemeentewerf sanitaire voorzieningen zoals een toilet aanwezig. Verder zijn er vanuit de opdrachtgever in principe geen sanitaire voorzieningen aanwezig. De aannemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.

HFD PAR ART LID

01 01 17 Werktijden

- 01 De toegestane werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warm draaien van materieel.
- 02 Er mag niet gewerkt worden op nationale feestdagen.
- 03 Het werken buiten de in lid 01 vermelde tijden/dagen is alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van de directie.
- 04 Bij schoolgebouwen, kantoorpanden en verzorgingsinstellingen kan het noodzakelijk zijn om werkzaamheden die veel geluid produceren in overleg met de beheerder te plannen.
- 05 Op de volgende wegen mogen alleen werkzaamheden plaatsvinden in het tijdvak tussen 09:30 en 15:30:
- Acacialaan;
 - Admiraal Helfrichsingel;
 - Broekmolenweg;
 - Burgemeester Elsenlaan;
 - De Bruyn Kopsstraat;
 - Delftweg;
 - Diepenhorstlaan tussen A4 en Visseringlaan;
 - Doctor H.J. van Mooklaan;
 - Geestbrugweg;
 - Generaal Spoorlaan;
 - Haagweg;
 - Huis te Landelaan;
 - Jan Thijsseweg;
 - Laan van Hoornwijk;
 - Lange Kleiweg;
 - Lindelaan;
 - Middendorpweg;
 - Noordweg;
 - Prinses Beatrixlaan;
 - Prinses Margrietsingel;
 - Prinses Marijkesingel;
 - Rembrandtkade;
 - Ruysdaelplein;
 - Sammersweg;
 - Schaapweg;
 - Sionsweg;
 - Sir Winston Churchilllaan;
 - Steenlaan;
 - Steenvoordelaan;
 - 't Haantje;
 - Treubstraat;
 - Van der Kooijweg;
 - Van Rijnweg;
 - Van Vredenburgweg tussen Pr. Beatrixlaan en Steenvoordelaan;
 - Veraartlaan;
 - Visseringlaan;
 - Volmerlaan;
 - Vrijenbanselaan;
 - Wethouder Brederodelaan;
 - Zuiderweg.
- 06 De vergoeding voor werkzaamheden start uitsluitend vanaf het moment dat de medewerker fysiek aanwezig is op de werf en terstond inzetbaar is voor werkzaamheden. Tijd die wordt besteed aan woon-werkverkeer, reistijd naar de werf of enige andere vorm van aanrijdtijd komt niet voor separate vergoeding in aanmerking.

Het woon-werkverkeer dient volledig te zijn inbegrepen in de aangeboden uurprijzen. Een afzonderlijke of aanvullende vergoeding of opslag voor woon-werkverkeer of reistijd wordt niet geaccepteerd.

HFD PAR ART LID

01 01 18 Reclameborden en herkenning

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen van zowel de hoofdaannemer als eventuele onderaannemers dienen herkenbaar te zijn als zijnde werkzaam voor de hoofdaannemer.
- 03 Indien directie dit nodig acht, zal kleding van de gemeente of Binnenbaan ter beschikking gesteld worden aan de medewerkers. In dit geval zijn medewerkers verplicht deze kleding te dragen.

01 01 19 Schades verhardingen en overige ondergronden

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 100,- per m2.
Schade aan ongebonden verhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 50,- per m2
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 400,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing van materieel mag niet voorkomen op verhardingen en halfverhardingen.
- 04 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen in onverharde bodems. Moddersporen mogen niet voorkomen in gazons.
- 05 Als de aannemer (meer dan de maximaal toegestane) insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven

01 01 22 Vertegenwoordiging aannemer

- 01 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 02 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. En er dient een communicatie schema door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 04 Betalingsregeling: risicoregeling

01 04 01 Wijzigingen in de loonkosten en kostenbestanddelen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexering

- 01 Indexering vindt plaats conform bepaling 01 21 10 van deze raamovereenkomst.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opnemingsacceptatie aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 02 De declaraties als bedoeld in art. 01.06.01 lid 02 van de Standaard per mail richten aan:

facturen@rijswijk.nl

o.v.v. het verplichtingsnummer of een boekpostnummer en kredietbeheerdersnummer zoals vermeld in de opdrachtbrief.

Facturen kunnen ook via e-factureren met Peppol worden ingediend.
- 03 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld, de bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering van dit bestek.
- 04 Facturatie dient ten allen tijde digitaal gedaan te worden. Facturen die per post binnenkomen, worden in principe niet in behandeling genomen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Vergunningen en ontheffingen

01 10 03 Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer

- 01 De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat alle benodigde vergunningen, beschikkingen, registratie en/of ontheffingen te worden aangevraagd en/of verzorgd.
- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar en/of beheerder.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat o.a. de navolgende werken in elkander grijpen:
- Uitvoeren bouwwerken;
 - Het leggen van kabels en leidingen;
 - Werkzaamheden aan verharding;
 - Reguliere onderhoudswerkzaamheden NUTS-voorzieningen;
 - Overige reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen;
 - Reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en riolering;
 - Reconstructiewerken (mogelijk), in het eerste werkoverleg zal de directie de aannemer hierover informeren;
 - Inboet bomen
 - Onderhoud begraafplaatsen
 - Onderhoud sportparken
 - Nazorgwerkzaamheden bomen door derden;
 - Maaien extensief gras;
 - Onderhoud watergangen;
 - Onderhoud rotondes;
 - Overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.
Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.

HFD PAR ART LID

- 03 De coördinatie van het in lid 01 en 02 gestelde behoort bij dit bestek, tijdens de bouwvergaderingen zal hierover tevens afstemming plaatsvinden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Bereikbaarheid

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
- 05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen/paden

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur, of zoveel eerder als het plantvak gereed is) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 16 Verzekering

01 16 01 WA-verzekering

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 2.500.000,- per geval te bedragen en minimaal € 5.000.000,- per jaar.

01 16 02 Verzekeringen door de aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 02 Hoedanigheid te verwerken materialen

- 01 Het bepaalde in artikel 01 17 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 05 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

- 01 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar de gemeentewerf, tenzij de directie anders vermeldt.
- 02 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag te zijn verzameld en afgevoerd.
- 03 Alle vrijkomende niet composteerbare materialen gescheiden van de composteerbare materialen afvoeren.
- 04 De werklocatie dient aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij van kleine resten en snippers te zijn.
De omschrijvingen in de leden 01 t/m 03 hebben betrekking op alle werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen dit bestek.
- 05 Acceptatiekosten van vrijkomende materialen bij regieposten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Beplanting

- 01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het wondoppervlak zodanig te worden afgewerkt dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. te handhaven vegetatie

- 01 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen. Te bestellen via: <https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/>
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten, bol- en knolgewassen en grassen/kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie;
€ 20,- per m1 spoorvorming in gras of kruidenvegetatie. Betreft de lengte van een enkel spoor;
€ 50,- per m2 bol- en knolgewassen;
€ 100,- per m1 haag.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01 18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij beschadiging aan bomen: minimaal € 500,- per boom per geval.
- 02 De directie kan besluiten de schadevergoeding te bepalen conform de richtlijnen van hoofdstuk 15 van het Handboek Bomen 2022 en deze dus te laten taxeren. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 03 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01 18 05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 06 Schadevergoeding i.v.m. obstakels

- 01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie-/vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 18 07 Overige schades

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan groenvlakken, bomen of andere objecten welke geen eigendom zijn van de gemeente dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking van hetgeen bepaald in de Standaard artikel 01.21.04 zijn eventuele ingevulde kortingspercentages ook gedurende de mogelijke verlengingsjaren van toepassing.

01 21 10 Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen

- 01 Op wijzigingen in kosten van brand- en bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groep niet van toepassing. Dit geldt ook voor de verlengingsjaren.
- 02 Het loonkostenbestanddeel wordt wel geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
 - Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 80% van de aanneemsom;
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen;
 - Er vindt 1x per jaar op 1 juli, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
 - Het indexeringspercentage welke per 1 juli voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand maart van het voorgaande contractjaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

1e indexering vindt plaats op 1 juli 2027 voor het contractjaar lopende van 1 juli 2027 t/m 30 juni 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen van maart 2026 en maart 2027);

Indien van toepassing, als gebruik wordt gemaakt van verlenging:

2e indexering vindt plaats op 1 juli 2028 voor het contractjaar lopende van 1 juli 2028 t/m 30 juni 2029 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen van maart 2027 en maart 2028);

3e indexering vindt plaats op 1 juli 2029 voor het contractjaar lopende van 1 juli 2029 t/m 30 juni 2030 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen van maart 2027 en maart 2028).

01 21 11 RAW-Raamovereenkomst: maximale waarde

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 1.700.000, - exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

HFD PAR ART LID

01 23 Informatieoverdracht

01 23 01 Bouwvergaderingen

- 01 De eerste bouwvergadering is minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoeringsperiode worden maandelijks, of indien de directie dit nodig acht frequenter of juist minder frequent, bouwvergaderingen gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 In de bouwvergaderingen kunnen diverse onderwerpen besproken worden, en kunnen afspraken gemaakt worden over het vervolg van de inzet van personeel en uitvoering van werkzaamheden.
- 04 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 02 Werkbespreking

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbesprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 03 Besteksadministratie

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in urenstaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De produktie-opgavestaten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week gewerkte aantal uren;
 - de in de betreffende week gewerkte aantal uren;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zo nodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".
- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijkijdig met de termijnstaat.

01 23 04 Meldplicht

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 24 Personeelsbekwaamheid

HFD PAR ART LID

01 24 01 Onvoldoende bekwaam personeel

- 01 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door de aannemer ingezet personeel niet voldoet aan de ORBA functie-vereisten zoals opgenomen in de besteksposten in deel 2.2, zal de opdrachtgever dit eerst schriftelijk aan de opdrachtnemer melden. Partijen treden vervolgens binnen 3 werkdagen in overleg om de geconstateerde tekortkomingen te bespreken en de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een toelichting te geven.
- 02 Indien na bedoeld overleg vaststaat dat het betreffende personeel niet voldoet aan de gestelde functie-vereisten, is de opdrachtgever gerechtigd dit personeel overeenkomstig § 6 lid 17 UAV 2012 van het werk te laten verwijderen. De opdrachtnemer dient binnen 3 werkdagen na verwijdering geschikt vervangend personeel aan te leveren dat wel aan alle functie-vereisten voldoet.

01 24 02 Uitval personeel

- 01 De aannemer waarborgt dat te allen tijde voldoende en gelijkwaardig gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Bij uitval van ingezette medewerkers, ongeacht de oorzaak, draagt de aannemer er zorg voor dat binnen drie werkdagen een gelijkwaardige vervanger wordt ingezet voor de betreffende werkzaamheden.

01 26 Inzet personen in het kader van Uitvoeringsprotocol SROI

01 26 01 Social-returnverplichting

- 01 De aannemer moet minimaal 5% van zijn aannemingssom inzetten voor social return.
- 02 De social-returnverplichting dient volgens de bijlage 'Uitvoeringsprotocol Social Return Rijswijk' te worden ingevuld.

01 27 Werknemers en materieel

01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers en overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Rondom gebouwen en kantoorpanden welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 03 De samenstelling van de door de aannemer op het werk in te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau bij de directie worden aangegeven. Na verzoek van de directie dient de aannemer deze gegevens binnen tien dagen bij de directie aan te leveren. Gedurende de werkzaamheden mag de ploegsamenstelling alleen wijzigen als daarover overeenstemming is met de directie.
- 04 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 05 Als er werkzaamheden op locatie uitgevoerd worden, dient hier altijd minimaal 1 Nederlands sprekend aanspreekpunt van de aannemer aanwezig te zijn op de locatie.
- 06 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de aannemer/entiteit die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 07 De medewerkers die op dit werk worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben. Dit dienen ze op verzoek van de opdrachtgever in het veld aan te kunnen tonen.

HFD PAR ART LID

01 27 02 Door de aannemer in te zetten materieel

- 01 De gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.
- 02 Het lekken van machines mag niet voorkomen. ARBO- en milieuregels dienen te worden nageleefd. Alle kosten voortvloeiend uit schade door, of vanwege lekkende machines worden verhaald op de aannemer.

01 28 Kortingen

01 28 01 Kortingen

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 30 Milieueisen

01 30 01 Mobiele machines

- 01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines en voertuigen dienen ten allen tijde te voldoen aan de volgende eisen:

Materieel	Vermogen	Eis
Licht materieel	<19 kW	geen eis
Licht materieel	19 – 37 kW	Stage IIIa
Licht materieel	37 – 56 kW	Stage IIIb
Middelzwaar materieel	56 – 130 kW	Stage IV met roetfilter*
Zwaar materieel	130 – 560 kW	Stage IV met roetfilter*

* Met 'roetfilter' wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.

- 02 Mobiele machines en voertuigen dienen, indien gebruik makend van een verbrandingsmotor, gebruik te maken van brandstof welke voldoet aan de NEN-EN 590 of NEN-EN 15940 norm.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijslast kunnen aanleveren, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eisen.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Weersomstandigheden

- 01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Kosten die voortvloeien uit deze tijdelijke onderbreking komen niet ten laste van de opdrachtgever.

51 02 02 Rijden over fiets- en voetpaden

- 01 Het is zonder schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en voetpaden te rijden.

51 02 03 Knippen hagen en bodembedekkende heesters

- 01 Na het knippen moeten gladde snoeiwonden zichtbaar zijn. Een rafelig beeld is niet toegestaan.
- 02 Het is niet toegestaan dat na het knippen knipresten op beplanting blijft liggen.

51 02 08 Invasieve soorten

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 7 van deze bepaling.
- 02 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 04 In geval een invasieve soort wordt ontdekt dient de locatie waarop de invasieve soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet te worden met rood-wit lint.
- 05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 06 Met invasieve soorten vervuuld maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 02 24 Randensnoei beplanting

- 01 Het snoeien van randen dient dusdanig te worden uitgevoerd dat de natuurlijke vorm van de betreffende beplanting behouden blijft. Dit zal in veel gevallen tot gevolg hebben dat bij het snoeien van randen de te snoeien takken tot op de stobbe of stam afgezet dienen te worden.

51 02 29 Verwijderen wortelopslag en zaailingen

- 01 Opschot en zaailingen dienen volledig met wortel en al verwijderd te worden. Het is niet toegestaan om deze af te knippen.

HFD PAR ART LID

51 02 31 Onkruidvrij maken beplanting

- 01 Schoffelen van vakken met vaste planten/siergrassen is niet toegestaan, onkruidvrij maken van vakken met vaste planten dient te worden gedaan door middel van wieden en/of plukken. Kosten voor uitval van vaste planten door schoffelen zijn voor rekening van de aannemer, de kosten worden bepaald conform bepaling 01 18 02 lid 02.
- 02 Gebruik van machines en/of heet water ten behoeve van onkruidbestrijding in plantvakken is in niet toegestaan. Onkruidbestrijding dient handmatig zonder machines/machinale inzet uitgevoerd te worden.

51 03 Informatie overdracht

51 03 01 Invasieve soorten

- 01 Het signaleren van Eikenprocessierups, Aziatische duizendknoop, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien en andere invasieve soorten dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen direct schriftelijk aan de toezichthouder te worden gemeld.

51 03 03 Bijmaaien

- 01 Bomen zodanig bijmaaien dat de bast van de bomen niet geraakt wordt.

51 03 04 Uitval in beplanting en gras

- 01 Als tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitval, vernieling, beschadigingen en dergelijke in beplanting of grasvegetaties die veroorzaakt zijn door derden worden geconstateerd, moet dit aan de directie worden gemeld.

51 03 06 Aanwezigheid van eikenprocessierups

- 01 Het signaleren van Eikenprocessierups dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen direct aan de directie te worden gemeld.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 05 Schade aan materieel

- 01 De opdrachtgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades in gevolge van obstakels en dergelijke tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

51 05 Bijkomende verplichtingen

51 05 03 Onderhoud

- 01 Bij uitvoering van de werkzaamheden van ieder type wordt tevens gerekend het verwijderen van grof- en fijn zwerfvuil. Bij iedere onderhoudsronde dient dus alle voorkomende grof- en fijn zwerfvuil van het betreffende terrein te worden verwijderd. Grof- en fijn zwerfvuil gescheiden houden van knipresten en afvoeren naar een inrichting. Stort- en acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever en worden bij de deelopdracht op stelpost verrekend.

51 05 04 Administratie en registratie

- 01 De aannemer dient de uitgevoerde werkzaamheden digitaal te registreren. Dit is inclusief een foto van het plantvak bij afmelding/oplevering.
- 02 Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur indien zij met een individueel team werkzaam is. De beheergegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in ArcGis online.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

HFD PAR ART LID

51 22 03 Maaien rondom bomen

- 04 De bast van de bomen mag in geen geval geraakt worden.

51 22 25 Steken van harde kanten

- 01 Onder harde kanten wordt ook verstaan de graskanten rondom putafdekkingen en kolken.
- 02 De harde kant steken op een mesdikte achter de verhardingsrand.
- 03 Vrijgekomen materialen bij het kantensteken dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 30 Onderhoud heesters

- 01 Solitaire heesters binnen de plantvakken dient de aannemer gelijktijdig met de overige beplanting te onderhouden, maar daarbij volgens de onderhoudsbehoefte van de betreffende soort. Dit betekent dat snoei, vorming en overige werkzaamheden worden uitgevoerd zoals past bij de specifieke soort en groeivorm.
- 02 De randen van de beplanting mogen niet loodrecht worden gesnoeid, maar met een vloeiende lijn ruim afgerond. Met uitzondering van locaties waar dit niet mogelijk is. De rand van de beplanting dient globaal twee centimeter op de betonband of vakrand te vallen, gezien vanaf het plantvak, om explosieve onkruidgroei te voorkomen. Rond solitaire beplantingen handmatig bij snoeien om beschadiging aan de solitaire plant te voorkomen.
- 03 Voor alle in dit bestek vermelde besteksposten waarin snoeiwerkzaamheden zijn opgenomen, geldt dat bij uitvoering geen gebruik mag worden gemaakt van snoei door middel van klepelen. Rafelige wonden en/of kneuzingen zijn niet toegestaan. Mulchen is tevens niet toegestaan.

51 42 31 Onderhoud hagen

- 01 Bij het knippen van hagen is mulchen niet toegestaan.
- 02 Na het knippen moeten gladde snoeiwonden zichtbaar zijn. Een rafelig beeld is niet toegestaan.
- 03 Het is niet toegestaan dat na het knippen knipresten op beplanting blijft liggen.
- 04 Bij het knippen van hagen dienen de knipresten dezelfde werkdag verzameld en afgevoerd te worden.
- 05 Bij het knippen van hagen dienen in alle gevallen de kopse zijden van de haag ook geknipt te worden.
- 06 Zowel blok- als lijnhagen dienen gesnoeid te worden tot op de oude snoeilijn, tenzij door de directie anders opgedragen wordt.

51 45 Bijkomende verplichtingen

51 45 04 Onderhoud

- 01 Tot het onkruid verwijderen wordt tevens gerekend het volledig wegnemen, inclusief wortels, d.m.v. rooien, van uitlopers van de onderstam en opschot/opslag van zaailingen.
- 02 In afwijking op artikel 51.81.02 van de Standaard, wordt tot het onkruid verwijderen tevens gerekend het volledig wegnemen van mossen en vetplanten (Sedum).
- 03 Als de aannemer afwijkingen waarneemt tussen de tekening en de werkelijke situering buiten die betrekking hebben op het uit te voeren werk, dan dient hij dat in het eerst volgende overleg aan de directie te melden.

51 8 Onkruidbeheersing op verharding

51 81 Begrippen

HFD PAR ART LID

51 82 Eisen en uitvoering

51 82 01 Onkruid verwijderen op verhardingen

- 01 Het gebruik van chemische middelen is niet toegestaan.
- 02 Onder onkruid verwijderen op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

51 82 32 Onkruid verwijderen op (half)verharding

- 01 Tot obstakels behoren alle zich binnen en langs het areaal bevindende punt-, lijn- en vlakobjecten.
- 02 Tot het te bewerken oppervlak behoren tevens de gedeelten (binnen 0,5 m afstand tot obstakels) rondom en langs alle aanwezige obstakels, hiervoor gelden dezelfde (beeld)kwaliteitseisen als die aan de overige oppervlakten zijn gesteld. Dit geldt ook voor het deel rondom straat en trottoirkolken en ander putten en kolken.
- 03 Tot het verwijderen van onkruid wordt tevens het verzamelen en afvoeren van dode onkruidresten gerekend.
- 04 Bij onkruid verwijderen op halfverhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en gazon inbegrepen. Deze dienen dus schoon gehouden te worden.
- 05 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
- 06 Het materieel/voertuigen van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 01 19 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 01 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen

- 01 Aannemer dient aan directie te melden als er wegafzettingen benodigd zijn.
Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.
- 02 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.
- 03 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie is.
- 04 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.
- 05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.
- 06 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 07 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, kunnen plaatsvinden.
- 08 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer, dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.
- 09 Wanneer het werk stilgelegd moet worden i.v.m. niet nakomen van besteksvoorschriften kan geen aanspraak worden gedaan op een stagnatievergoeding.
- 10 Voor bovenstaande (lid 01 t/m 09) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen. De aannemer dient hierover, indien benodigd, afstemming met de directie te zoeken.

62 02 02 Handhaving verkeersmaatregelen

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde te brengen.
- 02 In aanvulling op hetgeen gesteld is in lid 01 zal er tevens een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 2.500,- per situatie per dag.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Algemeen

64 01 Flora & fauna

64 01 01 Omgevingswet

- 01 Op dit werk is de gedragscode Soortbescherming gemeenten (Stadswerk en VHG) van toepassing. Deze gedragscode is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van Stadswerk: <https://www.stadswerk.nl>
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn uitsluitend gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 Het betreft werkzaamheden die uitgevoerd worden met een frequentie die hoger is dan 1x per 5 jaar.
- 04 De aannemer dient zijn werkwijze, conform de regelgeving uit de Omgevingswet, zodanig uit te voeren dat schade aan Flora en verstoring van Fauna wordt voorkomen en dient hier alle benodigde maatregelen voor te treffen.
- 05 De kosten van de werkzaamheden ten behoeve van deze bepaling worden geacht te zijn inbegrepen in de uurprijzen op de inschrijvingsstaat.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: SB-012-2026-01

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SB-012-2026-01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SB-012-2026-01

.....

INSCHRIJVINGSSTA AT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de
Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit,
bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Inzet t.b.v. ondersteuning				
100010	Inzetten werknemer, Medewerker groenvoorziening.	uur	500,00F		
100020	Inzetten werknemer, Assistent groenvoorziening.	uur	500,00F		
100030	Inzetten werknemer, Groenvoorziener A.	uur	500,00F		
100040	Inzetten werknemer, Voorman/Wijkbeheerder.	uur	500,00F		
100050	Inzetten werknemer, Voorman A groenvoorziening.	uur	500,00F		
2	Inzet individueel uitvoeringsteam				
200010	Inzetten uitvoeringsploeg van 3 personen, regulier.	uur	400,00F		
200020	Inzetten uitvoeringsploeg van 3 personen, SROI.	uur	400,00F		
8	Werkzaamheden van algemene aard				
80	Opstellen plannen				
800	Diversen				
800020	V&G plan uitvoering	keer	1,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				