

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk:

G E M E E N T E O S S

AFDELING INRICHTING BEHEER OPENBARE RUIMTE (IBOR).

RAADHUISLAAN 2, 5341 GM OSS.

POSTBUS 5, 5340 BA OSS.

BESTEKNUMMER: IBOR 004-26

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN

\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*  
\* RECONSTRUCTIE HERTOGENSINGEL \*  
\* LOCATIE, TE OSS \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*

Oss, Telefoon: 14 0412.

### **Behandeling door bestekhouders gestelde vragen**

Zie lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd op het aanbestedingsplatform

### **Wijzigingen door de opdrachtgever**

Geen wijzigingen

#### **Deel 1 - Algemeen**

Geen wijzigingen

#### **Deel. 2.1 - Algemene gegevens**

Geen wijzigingen

#### **Deel 2.2 - Nadere beschrijving**

De volgende besteksposten zijn komen te vervallen:

n.v.t.

De volgende besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de Nota van Inlichtingen weergegeven:

101050 - 163310 - 168110 - 483020

De volgende besteksposten zijn toegevoegd en in de Nota van Inlichtingen weergegeven:

101010 - 180050 - 180060 - 483000

#### **Deel 3 - Bepalingen**

01.02.01      Percentage gewijzigd

#### **Werkendam 28 april 2026**

B.M.H. Verstraaten - Atab Civiele Techniek

## 2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101010			NIEUWE BESTEKSPPOST			
101010	510502		Grond zuigen uit sleuf. Nv1: NIEUWE BESTEKSPPOST Situering: bomen nabij kabels en leidingen welke verwijderd moeten worden volgens bestekshoofdstuknr. 1100 1. Hoeveelheid te zuigen grond per sleuf: 0,50 m3 .3. Zuigen tot een diepte van: 1,00 m .1. Locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg .9 Vrijgekomen grond van het grondzuigen na verwijderen van de stobben hergebruiken t.b.v. het aanvullen van het ontstane gat	st	20,00	V
101050			GEWIJZIGD			
101050	102103		Opsporen kabels en leidingen. Betreft; huisaansluitingen Nv1: GEWIJZIGD Opsporingsmethode: keuze aannemer. Situering: zie tekeningnummer 050-25_05, 050-25_06, 050-25_07 en 050-25_08 op diverse locaties binnen het werkgebied Betreft: de kosten ten behoeve van het opsporen en in kaart brengen van de aanwezige huisaansluitingen.	st	10,00	V
163310			TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
163310	831711		Opbreken betonbanden. Nv1: TEKSTUEEL GEWIJZIGD Situering: t.p.v. trottoirbanden grenzend aan een groenvak 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 50 mm mortellaag Afmetingen en materiaal steunrug: 250 x 250 mm. Beton sterkteklasse B 25. Helling: 45 graden. .3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be- of verwerkingsinrichting. Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.	m	2.555,00	V
168110			TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
168110	831705		Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Nv1: TEKSTUEEL GEWIJZIGD Situering: langs op te breken asfalt 1.2. Bestaand uit 2 streklagen .2. In cementmortel op zand .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be- of verwerkingsinrichting. Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.	m	2.466,00	V
180050			NIEUWE BESTEKSPPOST			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
180050	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Nv1: NIEUWE BESTEKSPPOST Betreft: vrijgekomen stenen volgens bestekspostnummer: 131120 Straatbakstenen: standaard keiformaat 3. D.m.v. schudden 2. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 457300 (205m2) 1.	m2	205,00	V
180060			NIEUWE BESTEKSPPOST			
180060	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Nv1: NIEUWE BESTEKSPPOST Betreft: vrijgekomen betontegels volgens bestekspostnummer: 132200 (172m2), 132230 (0,45m2) en 132300 (122m2) 7. Betontegels 1. D.m.v. kloppen 1. Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr. 475200 (170m2), 475230 (0,45m2) en 475300 (120m2) 9 Afvoeren van onbruikbare materialen is voorzien in de bestekspost van het opbreken	m2	294,45	V
483000			NIEUWE BESTEKSPPOST			
483000	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. Nv1: NIEUWE BESTEKSPPOST Situering: diverse plaatsen in het werk 1. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 47 Betontegels 300 x 300 x 45 mm. 1. Pasmaken door middel van zagen 1. Dikte tot 50 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend bewerkings- of verwerkingsinrichting. Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.	m	100,00	V
483020			HOEVEELHEID GEWIJZIGD			
483020	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. Nv1: HOEVEELHEID GEWIJZIGD Situering: diverse plaatsen in het werk. 1. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 47 Betontegels 300 x 300 x 80 mm. 1. Pasmaken door middel van zagen 3. Dikte 80 tot 100 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend bewerkings- of verwerkingsinrichting. Acceptatie-; en stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.	m	20,00	V

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**

**01 02 01 BETALINGEN**

05 NvI1: PERCENTAGE GEWIJZIGD

Oplevering van het werk is alleen mogelijk indien alle gevraagde gegevens zijn overgedragen en zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.

Zijn de revisiegegevens niet aangeleverd of onvolledig zal er 2 % van de aanneemsom ingehouden worden.

06 Indien de verklaring Social Return (bijlage IIa) niet door de projectcoördinator is ondertekend wordt 3% van de aanneemsom ingehouden.