



Dienstjaar 2026

Bestek nr. 04

Nota van Inlichtingen voor: WOONRIJP MAKEN WETHOUDERSBUURT TE EDE IN DE GEMEENTE EDE

01 MEI 2026

RAII
SYSTEMATIEK



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk:

Nota van Inlichtingen behorende bij Nvl 1.0 van bestek nr. 04 van 2026

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:
WOONRIJP MAKEN WETHOUDERSBUURT TE EDE
IN DE GEMEENTE EDE

1. A l g e m e e n

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bijbehorende bestekstekeningen :

Tekeningnummer:	Omschrijving:	Datum:
3506-BE-WRM-D13	Opbreekplan - blad 3 van de 3	10-04-2026
3506-BE-WRM-D33	Ondergrondse infrastructuur - blad 3 van de 3	10-04-2026
3506-BE-WRM-D43	Bovengrondse infrastructuur - blad 3 van de 3	10-04-2026
3506-BE-WRM-D53	Groenplan - blad 3 van de 3	10-04-2026
3506-BE-WRM-D63	Bebordingsplan - blad 3 van de 3	10-04-2026
3506-BE-WRM-D70	Dwarsprofielen & details	10-04-2026

Onderstaande tekeningen zijn ter info bij het bestek gevoegd :

Tekeningnummer:	Omschrijving:	Datum:
3506-BE-WRM-T33	Ondergrondse infra. + KLIC - blad 3 van de 3	10-04-2026
3506-BE-WRM-T80	Fasering	10-04-2026

04 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- 01. Inschrijfstaat perceel 1; woonrijp maken civiel (d.d. 01-05-2026);
- 02. Inschrijfstaat perceel 2; groenwerkzaamheden (d.d. 01-05-2026);
- 03. Inschrijfbiljet (d.d. 01-05-2026);
- 13. Plantlijst.

De volgende bijlagen zijn ter inlichting bij het bestek gevoegd:

- 18. Straatkwerkplan

08 Plant en zaai periode

Niet planten of inzaaien tijdens een vorstperiode

Planten bomen en beplanting van 1 november tot en met 1 april

Bloembollen planten van 1 september tot 31 oktober

Inzaaien terreinen van augustus tot en met november of maart tot en met april.

2.2 Nadere beschrijving

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Perceel 1: Woonrijp maken civiel			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
134112			Bestekspost is gewijzigd.			
134112	252221		Aanbrengen PP-buis. Betreft het leveren en aanbrengen van PP-buis ø 125 mm Situering: ter plaats van de nieuw aangebrachte kolken.	m		55,00 I
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 - volwandige buis - kleur zwart (RWA) .1.2. Nominale middellijn 125 mm .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m		55,00 L
134120			Bestekspost is gewijzigd.			
134120	252199		Aanbrengen kolkaansluiting. Betreft: leveren en aanbrengen leidingen t.b.v. kolkaansluitingen RWA, aansluiten op uitleggers BRM-fase. Inclusief benodigd grondwerk Materiaal: Pragma PP Ø160 mm Aansluitingen aansluiten op uitleggers die gerealiseerd zijn in de BRM fase tenzij anders aangegeven e.e.a. conform tekening 'Ondergrondse infrastructuur'.	m	168,00 V	
135240			Bestekspost is gewijzigd.			
135240	252299		Aanbrengen PP-buis. Betreft het leveren en aanbrengen van een PP standpijp ø 125 mm Situering: enkel daar waar een inlaat op de hoofdriolering gemaakt dient te worden, e.e.a. conform tekening 'ondergrondse infrastructuur'	st	22,00 V	
			Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 volwandige buis Kleur zwart Standpijp op inlaat lengte gemiddeld 0,70 m Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m		16,00 L
139110			Bestekspost is gewijzigd.			
139110	257511		Rioolput reinigen. Betreft: het reinigen van de bestaande rioolputten Situering: binnen het projectgebied. Aard te reinigen oppervlak: beton .2. Reinigen putwanden en putbodem .9. Puthoogte: van ca. 2,0 tot 4,0 m .2. Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2 .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 - gerekend met 1,8 ton/m3 .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139150	st ton	65,00 V	29,30 I
139120			Bestekspost is gewijzigd.			
139120	257521		Reinigen kolken. Betreft het reinigen van kolken Situering: ter plaatse van nieuw aangebrachte kolken binnen het projectgebied. 1. Straatkolk .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Uitgaan van verontreiniging bestaande uit: zand/modder/slib - gerekend met 1,8 ton/m3 .1. Machinaal reinigen .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139150	st ton	161,00 V	2,90 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
139130			Bestekspost is gewijzigd.			
139130	257501	. 1. 2. 9. 1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het onder hoge druk reinigen van bestaande riolering; betreft buizen ø 300 mm en ø 600 mm Situering: bestaande RWA/infiltratie buizen gerealiseerd in BRM fase Grootste putafstand: ca. 60 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): ø 300 mm en ø 600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding - gerekend met 1,8 ton/m3 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 139150	m ton	1.128,00 V	57,40 I
139140			Bestekspost is gewijzigd.			
139140	257501	. 3. 2. 9. 1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het onder hoge druk reinigen van bestaande riolering; betreft buizen ø 250 mm Situering: bestaande VWA buizen gerealiseerd in BRM fase Grootste putafstand: ca. 60 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): ø 250 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding - gerekend met 1,8 ton/m3 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 139150	m ton	750,00 V	6,60 I
139150			Bestekspost is toegevoegd.			
139150	257531	 1.	Rioolslib vervoeren. Betreft het vervoeren van vrijgekomen slib uit de posten 139110, 139120, 139130 en 139140. Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting.	ton	96,20 V	
141430			Bestekspost is gewijzigd.			
141430	831101	. .6. 9.	Aanbrengen straatlaag. Betreft: het aanbrengen van een straatlaag Situering: onder de parkeervakken in grasbetontegels binnen het projectgebied. Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 60 mm en ten hoogste 80 mm Op een funderingslaag aangebracht in BRM-fase en eventueel bewerkt conform bestekspostnr. 141340 of 141350 Urban grastegelfundatie 60 - 40 Leveren conform bestekspostnr. 141440	m2 m3	1.603,00 V	112,20 I
141440			Bestekspost is gewijzigd.			
141440	220321	. 9. 7. 1.	Leveren grond. Betreft het leveren van Urban grastegelfundatie 60-40 o.g. Aangebracht conform bestekspostnr. 141430 Schone grond, ongereinigd, volgens het Bouwstoffenbesluit Grondsoort: Urban grastegelfundatie 60 - 40. - organisch stofgehalte: 1,0 - 4,0 %. - lutum: 2,0 - 5,0 %. Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	112,20 V	112,20 L
142110			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
142110	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het leveren en aanbrengen van opsluitbanden 100 x 200 mm in beton. Situering: langs trottoirs, grenzend aan groenvoorzieningen/particulier terrein binnen het projectgebied.	m	4.171,00	V
		3.	Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton - gerekend met ca. 0,02 m3 / m.	m3		83,40 L
		.5.	Profiel 100 x 200 mm Rechte banden Werkende lengte: 1,00 Kleur: grijs	st		4.171,00 L
142610			Bestekspost is gewijzigd.			
142610	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het leveren en aanbrengen van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. Situering: als kantopsluiting in de parkeerkoffers.	m	900,00	V
		3.	Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton - gerekend met ca. 0,04 m3 / m.	m3		36,00 L
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm Rechte banden Werkende lengte: 1,00 Kleur: grijs	st		900,00 L
142620			Bestekspost is gewijzigd.			
142620	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het leveren en aanbrengen van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. Situering: als kantopsluiting in de parkeerkoffers.	m	98,00	V
		3.	Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton - gerekend met ca. 0,04 m3 / m.	m3		3,90 L
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm Standaard bochtbanden Straal =====	st		124,00 I
			R= 0,50 m	st		36,00 L
			R= 2,00 m	st		12,00 L
			R= 3,00 m	st		25,00 L
			R= 5,00 m	st		29,00 L
			R= 10,00 m	st		4,00 L
			R= 12,00 m	st		12,00 L
			R= 15,00 m	st		6,00 L
			Werkende lengte: 0,785 Kleur: grijs			
142640			Bestekspost is gewijzigd.			
142640	831399		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het leveren en aanbrengen van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. Situering: als kantopsluiting in de parkeerkoffers.	st	40,00	V
			Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton - gerekend met ca. 0,04 m3 / st.	m3		1,60 L
			Profiel 130/150 x 250 mm Standaard hoekstuk 90° Beenlengte: 0,40 Kleur: grijs	st		40,00 L
142910			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
142910	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft het leveren en aanbrengen van een molgoot, keiformaat, 4 streklagen Situering: t.p.v. scheiding tussen parkeervakken en rijbaan. 1. Bestaand uit 4 streklagen .9. In cementspecie aanbrengen op fundering - gerekend met 0,06 m3/m .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: Baleno rood 050 Fabricaat: Struyk Verwo o.g. - gerekend met 20 st/m	m	434,00 V	
143110			Bestekspost is gewijzigd.			
143110	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen keiformaat Situering: in het wandelpad vanaf de IJssel de Schepperlaan richting de kringloop. 2. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Formaat: waalformaat Afmeting: ca. 206 x 51 x 80 mm Type: Aragon Fabricaat: VanderSanden o.g. Kleur: rood-bruin genuanceerd - gerekend met 93 st/m2 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .2. Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	130,00 V	
143230			Bestekspost is gewijzigd.			
143230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van betonstraatstenen. Situering: in de parkeervakken in de parkeerkoffers, e.e.a. conform principedetails. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In streklagen conform principe detail .1. Op straatlaag .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: Baleno grijs 050 Type: Baleno (Struyk Verwo o.g.) - gerekend met ca 45 st/m2 .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	377,00 V	
143510			Bestekspost is gewijzigd.			
				st		26,00 L
				st		8.680,00 L
				st		12.090,00 L
				m3		1,30 L
				m2		16.965,00 L
				m3		3,80 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143510	831199		Aanbrengen grasbetontegels. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels Situering: in de parkeervakken binnen het projectgebied. Op straatlaag Verband: blokverband, e.e.a. conform principeprofielen Fabricaat: Struyk Verwo o.g. Type: Hydro Lineo model blok Afmeting: 300x300 mm Dikte: 100 mm Gem. begroeibaar oppervlak: 40% Veling: Normale velling Standaard betonnen uiterlijk Kleur: grijs Standaard - gerekend met 11,1 st/m2 Elementen afrillen, openingen vervolgens afvullen met Urban grastegelsubstraat, grastegelsubstraat gemengd met graszaadmengsel 'Rapide SV7' - afvullen tot 0,02 m onder bovenkant verharding - verdichten tot maximaal 1,5 MPa Leveren conform bestekspostnr. 143511 en 143512	m2	1.603,00	V	
				st			17.794,00 L
				m3			80,20 L
143511			Bestekspost is gewijzigd.				
143511	220321		Leveren grond. Betreft het leveren en verwerken van Urban grastegelsubstraat. Schone grond, ongereinigd, volgens het Bouwstoffenbesluit Grondsoort: Urban grastegelsubstraat. - organisch stofgehalte: 4.0 % - 7.0 %. - M50-cijfer: 250 - 350 mu. - lutum: 1,0 - 5,0. - D60/ D10: < 3,0 Gerekend met 0,05 m3/m2 Leveren op de plaats van verwerking	m3			80,20 I
				m3			80,20 L
143512			Bestekspost is gewijzigd.				
143512	512199		Leveren gazon mengsel. Betreft het leveren van gazon mengsel Rapide SV7 (o.g.) Samenstelling: 85% Engels raaigras 15% Veldbeemd Te leveren gazon mengsel Rapide SV7 (o.g.): - gerekend met 25 gr/m2 Leveren op: plaats van verwerking. Inclusief laden en lossen. Transport kosten dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.	m2			1.603,00 I
				kg			40,10 L
163410			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
163410	722011		Aanbrengen hek. Betreft: het leveren en aanbrengen dubbelstaafmat hekwerk Situering: de hekwerken ter afscheiding met particulier terrein. Dient voorzien te worden met heesterbeplanting. Heesterbeplanting wordt aangebracht conform besteksposten m.b.t. klimbeplanting in perceel 2 en conform de plantlijst in de bijlage.	m	271,00	V
		1.	In het maaiveld			
		.2.	Staalmathekwerk	m		271,00 L
			Staalmatelement			
			Fabricaat: Vallei Hekwerk BV			
			Type: DMLC200			
			Hoogte: 2000 mm			
			Materiaal: staal			
			Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt			
			Uitvoering: poedercoating zwart, RAL 9005			
			Staalmat:			
			- maasafmeting: 50 x 200 mm			
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm			
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm			
			- aantal bevestigingspunten aan paal: 4			
			Elementen aan paal bevestigen met langlipbeugels			
			Hekwerk voorzien van heesterbeplanting			
			Heesterbeplanting bevestigen aan hekwerk middels binddraad.	m		813,00 L
			Binddraad:			
			- 0,7 - 1,0 mm dikte			
			- Verzinkt			
			- Groen geplastificeerd			
			Er is rekening gehouden dat de heesterbeplanting op minimaal 3 hoogtes vast gezet dient te worden aan het hekwerk.			
		.9.	Palen van metaal	st		107,00 L
			Fabricaat: Vallei Hekwerk BV			
			Type: DMLC200 eind- en tussepalen			
			Profiel: buis Ø 60,3 mm			
			Materiaal: staal			
			Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt			
			Uitvoering: poedercoating zwart, RAL 9005			
			Bovenzijde met kunststof afsluitkap			
			Hoogte paalkop boven maaiveld: 2100 mm			
			Paalafstand h.o.h.: 2580 mm			
			Staander inheien			
			Diepte onder maaiveld: 900 mm			
		.1.	Staander(s) te lood aanbrengen			
		.3.	Bovenkant hek >1,5 m boven maaiveld			
182110			Bestekspost is gewijzigd.			
182110	100599		Hulp bij ophalen huisvuil Betreft het aanbieden en verrichten van hulp bij het op de juiste plaats aanbieden van huisvuil. Gedurende het werk zullen de aantal huizen waar dit voor nodig is variëren, aannemer dient samen met de ophaaldienst voor elke nieuwe fase of eenmalig voor de start van het werk af te stemmen waar het vuil opgehaald kan worden en waar de hulp van de aannemer benodigd is. Het betreft de straten waar de ophaaldienst niet kan komen of doorheen kan rijden.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
96			Bijdragen				
960020			Bestekspost is verwijderd.				
960020			Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
960030			Bestekspost is toegevoegd.				
960030			Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,25%)	EUR		N	
							
							

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2		.	Perceel 2: Groenwerkzaamheden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
211180			Bestekspost is gewijzigd.				
211180	510299		Aanbrengen bosstrooisel.	m2	1.860,00	V	
			Betreft het leveren en aanbrengen van Vigro				
			bosstrooisel og.				
			Situering: conform tekening 'ondergrondse				
			infrastructuur'.				
			Vigro bosstrooisel dient te bestaan uit 100% Vigro	m3			93,00 L
			bosstrooisel o.g.				
			Laagdikte: 0,05 m				
			Aanbrengen na aanplant werkzaamheden.				
220010			Bestekspost is gewijzigd.				
220010	515212		Leveren bomen.	st	83,00	V	
		9.	Betreft het leveren van bo(o)m(en).				
			Bo(o)m(en) voor stedelijke en landschappelijke				
			toepassing.				
		.9.	Te leveren bo(o)m(en): soort(en) kwaliteit en stuks	st			83,00 L
			volgens de bijgevoegde plantlijst bij dit bestek.				
			Te leveren bo(o)m(en) afprijzen in de bijgevoegde				
			plantlijst bij dit bestek.				
		. .2. . . .	Leveren op: op plaats van verwerking.				
			Inclusief laden en lossen.				
			Transport kosten dienen in de eenheidsprijs te zijn				
			opgenomen.				
221			Paragraaf is verwijderd				
221010			Bestekspost is verwijderd.				
221010	514214		Leveren plantmateriaal.	st	32,00	V	
			Betreft het leveren van bosplantsoen.				
			Bosplantsoen voor stedelijke en landschappelijke				
			toepassing.				
225010			Bestekspost is gewijzigd.				
225010	514214		Leveren plantmateriaal.	st	41,00	V	
			Betreft het leveren van (sier)heesters solitair.				
			(Sier)heester(s) voor stedelijke en landschappelijke				
			toepassing.				
		9.	Te leveren (sier)heester(s): soorten, kwaliteit en stuks	st			41,00 L
			volgens de bijgevoegd plantlijst bij dit bestek.				
			Te leveren (sier)heester(s) afprijzen in de bijgevoegde				
			plantlijst bij dit bestek.				
		.2.	Leveren op: op plaats van verwerking.				
			Inclusief laden en lossen.				
			Transport kosten dienen in de eenheidsprijs te zijn				
			opgenomen.				
229000			Bestekspost is gewijzigd.				
229000	514214		Leveren plantmateriaal.	st	1.355,00	V	
			Betreft het leveren van klimplanten..				
			Klimbeplanting voor stedelijke en landschappelijke				
			toepassing.				
		9.	Te leveren klimbeplanting: soorten, kwaliteit en stuks				
			volgens de bijgevoegd plantlijst bij dit bestek.				
			Te leveren klimbeplanting afprijzen in de bijgevoegde				
			plantlijst bij dit bestek.				
		.2.	Leveren op: op plaats van verwerking.				
			Inclusief laden en lossen.				
			Transport kosten dienen in de eenheidsprijs te zijn				
			opgenomen.				
230110			Bestekspost is gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230110	510303		Maken plantgat. Betreft het maken van de plantgaten tbv het planten van bomen met draadkluit. Situering: t.p.v. nieuwe locaties bomen. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .6. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m .5. Diepte: 0,80 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	83,00 V	
230210			Bestekspost is gewijzigd.			
230210	515213		Planten bomen. Betreft het planten van bomen in plantvak. Situering: t.p.v. nieuwe locaties bomen. Geleverd volgens bestekpostnr. 220010 Periode van planten : volgens deel 2.1 lid 8 plant en zaai periode. 2. Bomen met kluit .9. In gemaakte plantgaten volgens bestekpostnr. 230110 .9. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein .1. De boomspiegel vlak afwerken .9 Nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr(s). 240110 en 240120.	st	83,00 V	83,00 I
230310			Bestekspost is gewijzigd.			
230310	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft het leveren en aanbrengen van boompalen en boombanden. Situering: t.p.v. nieuwe locaties bomen 2. Verankering door middel van 2 boompalen per boom .1. Boompaal: Lengte: 2,50 m Diameter: 0,07 - 0,08 m Onbewerkt kastanje hout .1. Boomband: BioBoomband (o.g.) - Op basis van Biopolymeren van agroproducten. - Voldoet aan de NEN 13432 norm. - Open gewezen structuur - UV bestendig .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m	st	83,00 V	166,00 L
230320			Bestekspost is gewijzigd.			
230320	515399		Aanbrengen watergeefranden. Betreft het leveren en aanbrengen van watergeefranden Situering: t.p.v. nieuwe locaties bomen Product eigenschappen: - duurzaam en UV-bestendig. - hoogwaardig gerecycled HDPE van 2 mm (met UV stabilisator niet afbreekbaar) - levensduur van minimaal 5 jaar. - hoogte: 30 cm hoog. - kleur: zwart Gemiddelde lengte per boom: 3,00 m. Toepassing: - bewatering van de wortelkluit. Watergeefrand ingraven in de grond: +/- 0,10 m. Watergeefrand bovengronds zichtbaar: +/- 0,20 m. Wand afsluiten met dubbelzijdig tape of kit en vastspijkeren en plaatsen aan de binnenkant van de boompalen. Omvang / Ø wortelkluit = Omvang / Ø watergeefrand met een minimale Ø van 0,90 m en een opslagcapaciteit van 140 liter.	st	83,00 V	83,00 L
				m		249,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231			Paragraaf is verwijderd			
2311			<u>Paragraaf is verwijderd</u>			
231110						
231110	514205		Planten van bosplantsoen.	st	32,00 V	
			Betreft het aanplanten van bosplantsoen			
			Situering: t.p.v. nieuwe locaties bosplantsoen			
			Plantmateriaal: leveren volgens bestekpostnr. .	st		32,00 I
			Grootte per perceel: e.e.a. conform tekening 'groenplan'			
234110			Bestekspost is gewijzigd.			
234110	510303		Maken plantgat.	st	41,00 V	
			Betreft het maken van de plantgaten tbv het planten van			
			solitaire heester.			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.9.	Plantgat ter grootte van de kluit.			
		.1.	Diepte: 0,30 m			
		.1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren			
234210			Bestekspost is gewijzigd.			
234210	514299		Planten heesters.	st	41,00 V	
			Betreft het planten van solitaire heesters met draadkluit.			
			Situering: t.p.v. nieuwe solitaire heesters			
			Plantmateriaal: geleverd volgens bestekpostnr. 225010	st		41,00 I
			Plantgat vullen met naast gelegen grond die is			
			vrijgekomen volgens bestekpostnr. 234110			
			Overgebleven grond gelijkmatig verdelen in het plantvak.			
			Nazorg en plantgarantie volgens bestekpostnr(s).			
			240510, 240520 en 240530			
237010			Bestekspost is gewijzigd.			
237010	512101		Zaaien.	are	32,50 V	
			Betreft het zaaien van bermen met bermmengsel GD -			
			62. (o.g.).			
			Situering: e.e.a. conform tekening 'groenplan'.			
			Geleverd volgens bestekpostnr. 227010.			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30			
			mm			
		.9.	Zaadmengsel ten behoeve van kruidenberm (GD-62	kg		4,90 I
			o.g.)			
			Hoeveelheid: 1,5 gr/ m2.			
		.2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond			
			aandrukken			
		.9	Nazorg en onderhoud volgens bestekpostnr(s). 240810,			
			240820 en 240840			
239010			Bestekspost is gewijzigd.			
239010	514299		Planten klimbeplanting.	st	1.355,00 V	
			Betreft: het aanbrengen van beplanting aan een			
			staafmathekwerk.			
			Situering: langs het hekwerk binnen het projectgebied.			
			Plantmateriaal: Beplanting langs hekwerk,	st		1.355,00 I
			klimbeplanting, e.e.a. conform plantlijst			
			Plantmateriaal: geleverd volgens bestekpostnr 229000			
			Bevestigd, middels binddraad aan hekwerk conform			
			bestekspostnr. 163410			
			Eventueel overgebleven grond gelijkmatig verdelen over			
			direct aangelegen groen.			
			Aanbrengen conform voorschriften leverancier.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
240110			Bestekspost is gewijzigd.			
240110	515699		Begeleidingssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	83,00	V
			Betreft de begeleidingssnoei van de bomen.			
			Situering: de aangeplante bomen volgens			
			bestekpostnr(s). 230210			
			Geen vrije takval mogelijk			
			Wegnemen van waterlot tot 1 m boven maaiveld en van			
			opslag van stamvoet.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een energiecentrale die door het bevoegd gezag			
			vergund is voor het verwerken van biomassa			
240120			Bestekspost is gewijzigd.			
240120	515699		Nazorg en hergroeigarantie bomen	st	83,00	V
			Betreft alle benodigde maatregelen (excl.			
			begeleidingssnoei) volgens de eisen uit Handboek			
			bomen hoofdstuk 7 'Nazorg en hergroeigarantie bomen'.			
			Dit omvat onder andere de volgende onderdelen			
			gedurende 3 groeiseizoenen na aanplant die in de			
			eenheidsprijs inbegrepen dienen te zijn:			
			-Garant staan voor de structurele hergroei van de			
			bomen (inclusief inboet en een telkens wederkerende			
			garantietermijn van 3 groeiseizoenen na inboet)			
			Waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van de			
			conditie en hergroei van de bomen			
			Het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en			
			gecontroleerde watergift. Aannemer dient rekening te			
			houden met minimaal 12 watergiften per jaar.			
			Het zo vaak als nodig controleren, bijstellen en			
			functioneel houden van de specifieke voorzieningen,			
			waaronder de verankering en het watergeef- en indien			
			van toepassing beluchtingssysteem			
			Onkruidvrij houden van de boomspiegel.			
			Verwijderen en afvoeren van de boompalen en tijdelijke			
			watergeefsystemen na afloop van de nazorg termijn.			
			Stort-, weeg- en acceptatiekosten voor rekening van de			
			aannemer.			
2402			<u>Paragraaf is verwijderd</u>			
240210			Bestekspost is verwijderd.			
240210	514499		Watergeven bosplantsoen	st	640,00	V
			Betreft het watergeven van de bosplantsoen			
			Situering: aangeplant volgens bestekpostnr. .			
			Frequentie: 20 keer per jaar.			
			Watergeven dient te gebeuren met behulp van een			
			broeskop.			
240220			Bestekspost is verwijderd.			
240220	514421		Uitmaaïen beplantingsvak.	are	64,00	V
			Betreft het uitmaaïen van het beplantingsvak van het			
			bosplantsoen			
			Situering: aangeplant volgens bestekpostnr. .			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Soort en leeftijd van de beplanting: volgens plantlijst			
240230			Bestekspost is verwijderd.			
240230	514451		Inboeten bosplantsoen.	st	4,00	V
			Betreft het inboeten van het bosplantsoen			
			Plantmateriaal: in te boeten soort en kwaliteit			
			vergelijkbaar met hetgeen wat is uitgevallen.			
			Aanplanten volgens bestekpostnr. .			
			Gerekend is met 10%.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
240310			Bestekspost is gewijzigd.			
240310	514499		Watergeven meerstammige heesters. Betreft het watergeven van de meerstammige heesters. Situering: aangeplant volgens bestekpostnr. 232320 Frequentie: 20 keer per jaar. Watergeven dient te gebeuren met behulp van een broeskop.	st	120,00 V	
240410			Bestekspost is gewijzigd.			
240410	514499		Watergeven heesters Betreft het watergeven van de heester Situering: de aangeplante heesters volgens bestekpostnr(s): 233210 Frequentie: 20 keer per jaar. Watergeven dient te gebeuren met behulp van een broeskop.	m2	48.680,00 V	
240420			Bestekspost is gewijzigd.			
240420	514499		Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesters. Betreft het onkruidvrij houden van de plantvakken met sierheesters. Situering: de aangeplante heesters volgens bestekpostnr(s): 233210 Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Stort-, weeg- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	24.340,00 V	
240510			Bestekspost is gewijzigd.			
240510	514499		Watergeven solitaire heester. Betreft het watergeven van de solitaire heester. Situering: de aangeplante heesters volgens bestekpostnr(s): 234210 Frequentie: 20 keer per jaar. Watergeven dient te gebeuren met behulp van een broeskop.	st	820,00 V	
240520			Bestekspost is gewijzigd.			
240520	514499		Onkruidvrij maken beplantingsvak, solitaire heester. Betreft het onkruidvrij houden van de plantvakken met solitaire heester. Situering: de aangeplante solitaire heester volgens bestekpostnr(s): 234210 Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Stort-, weeg- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	410,00 V	
240530			Bestekspost is gewijzigd.			
240530	514452		Inboeten sierplantsoen. Betreft het inboeten van de solitaire heester. Plantmateriaal: in te boeten soort en kwaliteit vergelijkbaar met hetgeen wat is uitgevallen. Aanplanten volgens bestekpostnr. 234210 Gerekend is met 20%. 1. In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Stort-, weeg- en acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st st	8,00 V	8,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
240810			Bestekspost is gewijzigd.			
240810	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	16,00	V
			Betreft: het maaien van bermen			
			Situering: de ingezaaide bermen e.e.a. conform			
			tekeningen groenplan.			
			Aantal percelen: ca. 40 stuks			
		.4. . . .	Kruidachtige vegetatie			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2.	Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
			verwerker.			
			Stort-, weeg- en acceptatiekosten voor rekening			
			aannemer.			
240840			Bestekspost is gewijzigd.			
240840	512599		Verwijderen van storingssoorten	are	1,60	V
			Betreft het verwijderen van storingssoorten.			
			Situering: ingezaaide bermen.			
			Het verwijderen van storingssoorten zoals bijvoorbeeld:			
			ridderzuring, melde, akkerdistel en bijvoet.			
			Verwijderen inclusief wortel.			
			Soorten en locatie op aanwijzing van directie.			
			Rekenen met 4 werkgangen per jaar.			
			- gerekend met 5% van het totale oppervlak.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerker.			
			Stort-, weeg- en acceptatiekosten voor rekening			
			aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
960010			Bestekspost is verwijderd.				
960010			Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020			Bestekspost is verwijderd.				
960020			Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen; kosten van bouwstofgroepen**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 01 van de Standaard 2020 vindt geen verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstoffen plaats.
- 06 In aanvulling op artikel 01.04.02 zal er geen geen verrekening plaatsvinden voor de gevolgen van de op 1 juli 2026 in te voeren vrachtwagenheffing.

