

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Perceel 1: Woonrijp maken civiel				
11	Opbreekwerkzaamheden				
111	Vorbereidende algemene werkzaamheden				
1111	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
111110	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
111120	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
111130	Opstellen verkeerstekening	EUR		N	
111140	Toepassen vooraankondigingsbord.	st	6,00V		
1112	<u>Tijdelijk depot</u>				
112	Verwijderen groenvoorzieningen				
112010	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	
112020	Toepassen tijdelijk gronddepot.	EUR		N	
1121	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
112130	Maken boombeschermingsplan	EUR		N	
1122	<u>Verwijderen bomen</u>				
112210	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,25 - 0,50 m.	st	1,00V		
113	Opnemen elementenverhardingen				
1131	<u>Opnemen en afvoeren betonstraatstenen</u>				
113110	Opn+afv. betonstraatstenen, 200x200x80 mm, grijs.	m2	30,00V		
113120	Opn+afv. betonstraatstenen keiformaat, grijs.	m2	1.012,00V		
113130	Opn+afv. betonstraatstenen keiformaat, rood.	m2	41,00V		
1132	<u>Opnemen en afvoeren betontegels</u>				
113210	Opn+afv. betontegels, 300x300 mm, dik 45 mm grijs	m2	430,00V		
113220	Opn+afv. betontegels, 300x300 mm, dik 60 mm grijs	m2	260,00V		
113230	Opn+afv. betontegels, 150x300 mm, dik 60 mm grijs	m2	72,00V		
114	Opnemen kantopsluitingen en goten				
1141	<u>Opnemen en afvoeren opsluitbanden</u>				
114110	Opn+afv opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	27,00V		
114120	Opn+afv opsluitbanden 120 x 250 mm, incl. fund.	m	118,00V		
1142	<u>Opnemen en afvoeren trottoirbanden 130/150 in beton</u>				
114210	Opn+afv trottoirbanden 130/150x250mm, incl. fund.	m	137,00V		
1143	<u>Opnemen en afvoeren inritbanden in beton</u>				
114310	Opn+afv. inritbanden, 650x200x300 mm.	m	1,50V		
114320	Opn+afv. inritbanden, 900x100/200x500 mm.	m	5,00V		
115	Opnemen funderingen				
1151	<u>Opnemen en opslaan steenmengsels</u>				
115110	Verwijderen puin, gem. 0,25 m dik, t.p.v. nieuwe kolkaansluitingen.	m2	80,00V		
115120	Verwijderen puin, gem. 0,25 m dik, t.p.v. verwijderen puinbaan.	m2	2.115,00V		
1152	<u>Opnemen en afvoeren steenmengsels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115210	Deels verwijderen puin, 0 - 50 mm dik, t.p.v. verwijderen puinbaan.	m2	1.177,00V		
115220	Deels verwijderen puin, 50 - 100 mm dik, t.p.v. verwijderen puinbaan.	m2	178,00V		
115230	Transport- en acceptatiekosten teervrije fundering, puin.	ton	721,80V		
116	Opnemen waterhuishouding				
1161	<u>Opnemen en afvoeren kolkaansluitingen kunststof</u>				
116110	Verwijderen kolkaansluiting, PVC Ø125 mm.	m	64,00V		
116120	Lev+aanbr PVC-hulpstuk eindkap Ø 125 mm	st	16,00V		
1162	<u>Opnemen en afvoeren putafdekkingen</u>				
116200	Opn+afv afdekplaat uit BRM-fase, staal, incl. grondwerk.	st	55,00V		
116210	Opn+afv. putrand met deksel.	st	15,00V		
1163	<u>Opnemen en afvoeren kolken</u>				
116300	Opn+afv straatkolk, afm. ca. 350x350 mm.	st	8,00V		
116310	Opn+afv trottoirkolk, afm. ca. 350x450 mm	st	8,00V		
117	Opnemen wegbebakening en terreininrichting				
1171	<u>Opnemen en afvoeren bebording</u>				
117100	Opn. + afv. verkeersbordpalen, paallengte 3 tot 4 m.	st	4,00V		
117110	Opn. + afv. verkeersborden, type I.	st	11,00V		
12	Grondwerk				
121	Vorbereidende werkzaamheden grondwerk				
121110	Wion-verplichtingen	EUR	N		
121120	Graven proefsleuven	st	12,00V		
122	Grond ontgraven				
1221	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
122110	Grond ontgraven uit cunet te verlagen puinbaan, (0,20 m).	m3	15,00V		
122120	Grond ontgraven uit cunet trottoir betontegels, (0,20 m).	m3	650,00V		
122130	Grond ontgraven uit cunet trottoir straatbaksteen, (0,25 m).	m3	130,00V		
122140	Grond ontgraven uit cunet trottoir halfverharding, (0,30 m).	m3	225,00V		
1222	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
122210	Grond ontgraven uit depot, zand.	m3	15,00V		
122220	Grond ontgraven uit depot, gemengde grond.	m3	1.005,00V		
123	Grond vervoeren				
1231	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
123110	Zand vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	15,00V		
123120	Gemengde grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	1.005,00V		
1232	<u>Grond vervoeren van depot naar het werk</u>				
123210	Zand vervoeren van tijdelijk depot naar het werk.	m3	15,00V		
1233	<u>Grond afvoeren</u>				
123310	Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen grond.	EUR	N		
123320	Gemengde grond afvoeren (maximaal klasse	m3	1.005,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	'landbouw').				
124	Grond verwerken				
1241	<u>Grond verwerken in cunetten</u>				
124110	Grond verwerken in cunet verwijderde puinbaan Klauterlust, (0,25 m).	m3	180,00V		
124120	Grond verwerken in cunet te verhogen puinbaan, (0,15 m).	m3	90,00V		
124130	Grond verwerken in cunet voetpaden nieuwbouw, (0,10 m).	m3	330,00V		
124140	Grond verwerken in cunet halfverharding, (0,10 m).	m3	75,00V		
124150	Uitvullen bestaand zandbed trottoir (0,05 m).	m3	30,00V		
1242	<u>Grond verwerken in depot</u>				
124210	Grond verwerken in depot, zand.	m3	15,00V		
124220	Grond verwerken in depot, gemengde grond.	m3	1.005,00V		
126	Grond leveren				
126010	Leveren zand voor zandbed.	m3	690,00V		
13	Waterhuishouding				
131	Vorbereidende werkzaamheden kolkaansluitingen				
1311	<u>Opnemen en afvoeren eindkappen</u>				
131110	Opnemen en afvoeren hulpstuk, eindkap PVC Ø125 mm.	st	86,00V		
132	Putten, putafdekkingen en uitstroomvoorzieningen				
1321	<u>Leveren en aanbrengen putranden</u>				
132110	Lev+aanbr putrand met deksel VWA.	st	24,00V		
132120	Lev+aanbr putrand met deksel RWA, hoogte 170 mm.	st	1,00V		
132130	Lev+aanbr putrand met deksel RWA, hoogte 240 mm.	st	40,00V		
132140	Lev+aanbr putrand straatpot brandkraan, beton+GY deksel 315.	st	3,00V		
132150	Lev+aanbr putrand controleput VWA in openbare ruimte, NeBo 14162.	st	1,00V		
132160	Lev+aanbr putrand controleput HWA in openbare ruimte, NeBo 14162.	st	5,00V		
133	Maken aansluitingen				
1333	<u>Maken aansluiting op beton put</u>				
133310	Lev+aanbr aansluiting ø 125 mm op prefab put	st	8,00V		
134	Aanbrengen leidingen				
1341	<u>Leveren en aanbrengen kolkaansluitingen PP</u>				
134110	Lev. + aanbr. kolkaansluitingen (PP ø125 mm, RWA).	m	464,00V		
134120	Lev. + aanbr. kolkaansluitingen (Pragma PP ø160 mm, RWA).	m	168,00V		
135	Aanbrengen hulpstukken kunststof				
1351	<u>Hulpstukken t.b.v. kolkaansluitingen Ø125 mm</u>				
135110	Lev+aanbr enkele kolkaansluiting Ø 125 mm	st	1,00V		
135120	Lev+aanbr dubbele kolkaansluiting Ø 125 mm	st	20,00V		
1352	<u>Overige hulpstukken kolkaansluitingen Ø125 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135210	Lev+aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	161,00V		
135220	Lev+aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk 90°.	st	8,00V		
135230	Lev+aanbr. PVC-hulpstuk, verloopstuk Ø125 - Ø160 mm.	st	5,00V		
135240	Lev+aanbr PP-buis. ø 125 mm, standpijp.	st	22,00V		
1354	<u>Overige hulpstukken kolkaansluitingen Ø160 mm</u>				
135410	Lev+aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	6,00V		
135420	Lev+aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 90°.	st	1,00V		
135430	Lev+aanbr Pragma PP-buis. ø 160 mm standpijp	st	1,00V		
1355	<u>Leveren en aanbrengen inlaat in betonbuis</u>				
135510	Lev+aanbr inlaat Ø 125 mm (Permeo Ø 600 mm)	st	21,00V		
136	Kolken en lijnafwatering				
1361	<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>				
136110	Lev+aanbr straatkolk, STR 7030, incl. bochtstukken.	st	161,00V		
139	Reiniging, inspectie, controle en revisie				
1391	<u>Reinigen riolering</u>				
139110	Rioolput reinigen.	st	65,00V		
139120	Reinigen kolken.	st	161,00V		
139130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton.	m	1.128,00V		
139140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), kunststof.	m	750,00V		
139150	Rioolslib vervoeren.	ton	96,20V		
1392	<u>Inspecteren riolering</u>				
139210	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	1.878,00V		
14	Verhardingen				
141	Funderingen				
1411	<u>Afwerken zandbed</u>				
141110	Afwerken zandbed.	m2	5.729,00V		
1413	<u>Aanbrengen vrijgekomen steenmengsel</u>				
141310	Aanbrengen menggranulaat, t.p.v. nieuwe inlaten op hoofdriolering (250 mm).	m2	80,00V		
141320	Aanbrengen menggranulaat, halfverharding en Solid elementen (100 mm).	m2	750,00V		
141330	Aanbrengen menggranulaat, inritconstructie (100 mm).	m2	137,00V		
141340	Uitvullen menggranulaat uit BRM-fase in rijbaan/parkeervakken. (0-50 mm).	ton	165,00V		
141350	Uitvullen menggranulaat uit BRM-fase in rijbaan/parkeervakken. (50-100 mm).	ton	68,10V		
141360	Herprofilen van menggranulaat uit BRM-fase in rijbaan/parkeervakken.	m2	4.410,00V		
1414	<u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u>				
141410	Lev. + aanbr. straatlaag, dik 50 mm.	m2	5.673,00V		
141420	Lev. + aanbr. straatlaag, dik 70 mm.	m2	6.334,00V		
141430	Aanbrengen straatlaag, dik 70 mm, grastegelfundatie	m2	1.603,00V		
141440	Leveren Urban grastegelsubstraat.	m3	112,20V		
142	Kantopsluitingen en goten				
1421	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm</u>				
142110	Lev + aanbr opsluitbanden 100x200 mm, recht, in beton	m	4.171,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142120	Lev + aanbr opsluitbanden 100x200 mm, bocht, in beton	m	275,00V		
142130	Lev + aanbr opsluitbanden 100x200 mm, hoekstuk 90°, in beton.	st	180,00V		
1422	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100x400 mm</u>				
142210	Lev + aanbr opsluitbanden 100x400 mm, recht, in beton	m	31,00V		
1423	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm</u>				
142310	Lev + aanbr opsluitbanden 150x250 mm, recht, in beton	m	56,00V		
142320	Lev + aanbr opsluitbanden 150x250 mm, bocht, in beton	m	7,00V		
1424	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm</u>				
142410	Lev + aanbr opsluitbanden 200x250 mm, recht, in beton	m	68,00V		
142420	Lev + aanbr opsluitbanden 200x250 mm, bocht, in beton	m	38,00V		
1425	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden 400x200 mm</u>				
142510	Lev + aanbr opsluitbanden 400x200 mm, recht, in beton	m	93,00V		
142520	Lev + aanbr opsluitbanden 400x200 mm, bocht, in beton	m	117,00V		
1426	<u>Leveren en aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
142610	Lev. + aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht, in beton.	m	900,00V		
142620	Lev. + aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht, in beton.	m	98,00V		
142630	Lev. + aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok, in beton.	st	20,00V		
142640	Lev. + aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 90°, in beton.	st	40,00V		
142650	Lev. + aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, inritverloopbanden, in beton.	st	67,00V		
142660	Lev. + aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm - 150x250 mm, in beton.	st	10,00V		
1427	<u>Leveren en aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
142710	Lev. + aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht, in beton.	m	960,00V		
142730	Lev. + aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 - 200x250 mm, in beton.	st	34,00V		
142740	Lev. + aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 - 130/150 x 250 mm, in beton.	st	2,00V		
142750	Lev. + aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, inritverloopbanden, in beton.	st	16,00V		
1428	<u>Leveren en aanbrengen inritbanden</u>				
142810	Lev+aanbr inritblok 900x100/200x500mm	st	245,00V		
142820	Lev. + aanbr. inritbanden, 600x200x300 mm in beton.	m	1,20V		
142830	Lev. + aanbr. inritbanden, 650x200x300 mm in beton.	m	12,60V		
1429	<u>Leveren en aanbrengen molgoten en gootlagen in betonstraatsteen</u>				
142910	Lev+aanbr molgoot, BSS KF, 4 streklagen, grijs.	m	434,00V		
142920	Lev+aanbr schijngoot, BSS KF, 4 streklagen, grijs.	m	30,00V		
142930	Lev. + aanbr. gootlaag, BSS KF, 1 streklaag	m	2.227,00V		
143	Aanbrengen elementenverharding				
1431	<u>Leveren en aanbrengen straatbakstenen</u>				
143110	Lev+aanbr straatbakstenen WF, Aragon, wandelpad.	m2	130,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143120	Lev+aanbr straatbakstenen WF, Lerida, wandelpad.	m2	1.075,00V		
1432	<u>Leveren en aanbrengen betonstraatstenen</u>				
143210	Lev+aanbr betonstraatstenen keiformaat, rood, rijbaan.	m2	5.840,00V		
143220	Lev+aanbr betonstraatstenen keiformaat, bruin, collectieve buitenruimte.	m2	21,00V		
143230	Lev+aanbr betonstraatstenen keiformaat, grijs, parkeervakscheiding grasbetontegels.	m2	377,00V		
143240	Lev. + aanbr. betonstraatstenen, plateau-oprit.	m2	53,00V		
143250	Lev. + aanbr. betonstraatstenen, drempel-oprit.	m2	81,00V		
143260	Lev+aanbr betonstraatstenen 200x200x80 mm, grijs, imitconstructie.	m2	396,00V		
1433	<u>Leveren en aanbrengen betontegels</u>				
143310	Lev+aanbr betontegels, 300x300x45 mm, voetpad.	m2	3.635,00V		
143320	Lev+aanbr betontegels, 300x300x60 mm, inrit in voetpad.	m2	190,00V		
143330	Lev+aanbr betontegels, 150x300x45 mm, oversteekplaats.	m2	17,00V		
143340	Lev+aanbr betontegels, 150x300x60 mm, inrit in voetpad.	m2	63,00V		
1435	<u>Leveren en aanbrengen grasbetontegels</u>				
143510	Lev. + aanbr. Hydro Lineo blok.	m2	1.603,00V		
1438	<u>Leveren en aanbrengen symbooltegels</u>				
143810	Lev+aanbr opstelplaats vuilcontainers-tegel, dik 80 mm	st	24,00V		
1439	<u>Leveren en aanbrengen geleidelijntegels</u>				
143910	Lev. + aanbr. geleidelijntegels, 7 golven.	st	83,00V		
143920	Lev. + aanbr. noppentegels 300x300x60/65 mm.	st	84,00V		
146	Aanbrengen halfverharding				
1461	<u>Leveren en aanbrengen halfverharding</u>				
146110	Lev. + aanbr. halfverharding Schots Graniet 0-5mm.	m2	750,00V		
147	Bijkomende werkzaamheden				
1471	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
147110	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	300,00V		
147120	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 400 mm.	st	5,00V		
147130	Pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm.	st	20,00V		
147140	Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.	st	30,00V		
147150	Pasmaken van opsluitbanden 400 x 200 mm.	st	20,00V		
147160	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm	st	100,00V		
147170	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm	st	50,00V		
1472	<u>Opnieuw stellen banden</u>				
147210	Opnieuw stellen opsluitbanden, 100x200 mm.	m	30,00V		
147220	Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150x250 mm.	m	10,00V		
1473	<u>Herstraten elementenverharding</u>				
147310	Herstraten betontegels, 300x300 mm, t.p.v. aansluitingen op trottoir.	m2	55,00V		
147320	Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, rijbaan.	m2	10,00V		
147330	Herstraten sierbestrating op particulier terrein.	m2	120,00V		
16	Markering, bebording en terreininrichting				
161	Aanbrengen markering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1611	<u>Leveren en aanbrengen markering in bestrating</u>				
161110	Lev. + aanbr. dwarsmarkering in elementenverharding, parkeervakken.	m	637,00V		
161120	Lev. + aanbr. figuratie in elementenverharding, taxi.	m2	2,00V		
162	Aanbrengen bebording				
1621	<u>Leveren en aanbrengen verkeersbordpaal</u>				
162140	Lev+aanbr verkeersbordpaal (l=3,90 m)	st	13,00V		
1622	<u>Leveren en aanbrengen verkeersborden</u>				
162220	Lev+aanbr verkeersborden type 'I',Diamond Grade	st	22,00V		
163	Aanbrengen straatmeubilair				
1631	<u>Leveren en aanbrengen straatmeubilair</u>				
163110	Lev. + aanbr. afzetpaal, Rondo (grijsen o.g.).	st	10,00V		
1633	<u>Leveren en aanbrengen zit elementen beton</u>				
163310	Lev. + aanbr. zitrandelementen prefab beton, Solid bocht, R= 1,20 m.	st	3,00V		
163320	Lev. + aanbr. zitrandelementen prefab beton, Solid bocht, R= 2,00 m.	st	5,00V		
163330	Lev. + aanbr. zitrandelementen prefab beton, Solid bocht, R= 15,50 m.	st	15,00V		
163340	Lev. + aanbr. zitrandelementen prefab beton, Solid bocht, R= 3,00 m, v.v. houten zitelement	st	6,00V		
1634	<u>Leveren en aanbrengen hekwerk</u>				
163410	Lev. + aanbr. dubbelstaafmat hekwerk, v.v. heesterbeplanting	m	271,00V		
18	Werkzaamheden van algemene aard				
181	Ter beschikking stellen				
1811	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
181120	T.b.s. werknemers, grondwerker	uur	40,00V		
181130	T.b.s. werknemers, stratenmakerskoppel	uur	8,00V		
181150	T.b.s. werknemers, koppel verkeersregelaars	uur	16,00V		
181160	T.b.s. werknemers,landmeter inclusief apparatuur	uur	24,00V		
181170	T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening	uur	40,00V		
181180	Inzetten werknemer, European TreeTechnician.	uur	40,00V		
181190	T.b.s. werknemers, European Treeworker	uur	40,00V		
1812	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
181210	T.b.s. vrachtauto.	uur	8,00V		
181220	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	24,00V		
181230	T.b.s. hydraulische mini-graafmachine.	uur	48,00V		
181240	T.b.s. wiellader.	uur	24,00V		
181250	T.b.s. tractor + dumper	uur	24,00V		
182	Werken die in elkander grijpen				
1821	<u>Hulp derden</u>				
182110	Hulp bij ophalen huisvuil	EUR		N	
1822	<u>Coördinatie derden</u>				
182210	Coördinatie werken derden	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1823	<u>Communicatie derden</u>				
182310	Communiceren met derden.	EUR		N	
1824	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
182410	Bijkomende werkzaamheden t.b.v. kerst/zomer reces	EUR		N	
183	Meten en berekenen				
1831	<u>Landmeten</u>				
183110	Uitzetten	EUR		N	
184	Bijkomende werkzaamheden oplevering, aan te leveren documenten				
1841	<u>Revisie</u>				
184110	Metten,berekenen en verstrekken gegevens.	EUR		N	
184120	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
1845	<u>Opleverdossier</u>				
184510	Opstellen overdrachtdossier	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Veiligheid & Gezondheidsplan	EUR		N	
910020	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910030	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost leveren te kort komende materialen privé tuinen.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost verkeersmaatregelen.	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960030	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				