

Nota van inlichtingen behorend bij:

Bestek met kenmerk: Herinrichting Compagnie Oefenterrein Oirschotse heide; besteknummer 21268

CONCEPT

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
230210							Aantal stuks aangepast			
230210	472201						Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis Betreft: nieuwe en te vervangen duikers Situering: zie tekening N02 Fundering: op staal, verdicht volgens bpnr. 230220 In aardebaan, inclusief grondwerk zand, dekking van 0,2 m op duiker verdichten bpnr. 230220 Verlagen waterstand niet toegestaan Lengte tot 11 m, 35 st	m	331,00 V	
			3				Ronde buis Nominale middellijn 300 mm	m		331,00 L
				1			Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring			
					1		Uiteinden duiker: spie-einden			
230320							Aantal stuks aangepast			
230320	472201						Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis Situering: zie tekening N02 Fundering: op staal, verdicht volgens bpnr. 230340 In aardebaan, grondwerk volgens bpnr. 230310 en 230330 Verlagen waterstand niet toegestaan Lengte tot 11 m, 7 st	m	61,00 V	
			4				Ronde buis Nominale middellijn 300 mm	m		61,00 L
				1			Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring			
					1		Uiteinden duiker: spie-einden			
250010							Verwijzing bestekspostnr. aangepast			
250010	220201						Grond vervoeren. Grondsoort: zand Zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 24 Vervoeren naar: nabijgelegen (verbrede) zandbaan Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 24 (deel zand duikende verharding moet op verharding aangebracht worden)	m3	4.400,00 V	
			2							
				2						
					1					
250020							Methode van hoeveelheidsbepaling aangepast			
250020	220301						Grond verwerken in zandbaan. Vervoerd volgens bestekspostnr. 250010 Grondsoort: zand Gemiddelde hoogte 0,2 m Breedte bovenzijde 10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Egaliseren volgens bestekspostnr. 250070	m3	4.400,00 V	
				1			Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking			
					3					
						9				
						2				
310020							Percentage bijmenging en hoeveelheid ter levering aangepast			

