Behoort bij: D2025-23135

ROVK groot onderhoud elementenverhardingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**GRONDWERK**					
11	**GRONDWERK T.B.V. CUNETTEN**					
1100	Grond ontgraven					
110010	Grond gescheiden ontgraven uit cunet (h=0-10 cm)	m3	2.000,00	F		
110020	Grond gescheiden ontgraven uit cunet (h=11-20 cm)	m3	2.000,00	F		
110030	Grond gescheiden ontgraven uit cunet (h=21-40 cm)	m3	1.000,00	F		
110040	Grond gescheiden ontgraven uit cunet (h=41-60 cm)	m3	1.000,00	F		
110050	Grond gescheiden ontgraven uit cunet (h=61-80 cm)	m3	1.000,00	F		
110060	Grond gescheiden ontgraven uit cunet h=81-100 cm)	m3	500,00	F		
110070	Grond gescheiden ontgraven uit cunet (h=101-120 cm)	m3	500,00	F		
1101	Grond en zand verwerken					
110110	Grond verwerken in cunet, zand h= 0.00 tot 0.20 m	m3	10.000,00	F		
110120	Grond verwerken in cunet, zand h= 0.21 tot 0.40 m	m3	1.000,00	F		
110130	Grond verwerken in cunet, zand h= 0.41 tot 0.60 m	m3	1.000,00	F		
110140	Grond verwerken in cunet, zand h= 0.61 tot 0.80 m	m3	500,00	F		
110150	Grond verwerken in cunet, zand h= 0.81 tot 1.20 m	m3	500,00	F		
110160	Aanvullen bermen met vrijgekomen grond	m2	1.000,00	F		
110170	Aanvullen bermen met te leveren teelaarde, 0-0.20 m	m2	1.000,00	F		
1103	Verdichten en profileren					
110310	Verdichten zand, h<=1.00	m3	10.000,00	F		
110320	Profileren van oppervlakken, cunet, <2.00 m	m2	30.000,00	F		
110330	Profileren van oppervlakken, cunet, >2.50 m	m2	30.000,00	F		
110340	Profileren van oppervlakken, bermen	m2	5.000,00	F		
14	**GROND VERVOEREN**					
141	**Grond vervoeren naar plaats van verwerken**					
1410	Naar plaats van verwerking					
141010	Grond vervoeren 0 - 500 m	m3	2.000,00	F		
141020	Grond vervoeren 500 - 1500 m	m3	2.000,00	F		
142	**Grond afvoeren**					
1421	Grond en zand afvoeren					
142110	Grond afvoeren, klasse Natuur/Landbouw	m3	5.000,00	F		
142120	Grond afvoeren, klasse Wonen	m3	1.000,00	F		
142130	Grond afvoeren, klasse Industrie	m3	1.000,00	F		
16	**CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160	**Grondbewerking**					
160410	Frezen	are	30,00	F		
160440	Profileren van oppervlakken, t.p.v. bermen	m2	3.000,00	F		
160450	Zaaien bermen horizontaal, B3	are	15,00	F		
160460	Zaaien bermen horizontaal, R1	are	15,00	F		
162	**Plantgatverbetering**					
162010	Grond verwerken in plantvakken	m3	1.000,00	F		
162020	Verdichten grond t.p.v. plantvakken/bermen	m2	2.000,00	F		
17	**LEVERANTIE GROND**					
170020	Leveren straatzand	m3	5.000,00	F		
170030	Leveren brekerzand.	m3	75,00	F		
170040	Leveren M3C zand.	m3	75,00	F		
170050	Leveren WD06 inveegzand	m3	75,00	F		
170060	Leveren split 2/6	ton	40,00	F		
170090	Leveren teelgrond	m3	200,00	F		
170100	Leveren bomengrond	m3	1.000,00	F		
3	**LEIDINGWERK**					
31	**VERWIJDEREN LEIDINGWERK**					
3111	Verwijderen buizen					
311110	Verwijderen PVC buis incl. grondwerk	m	500,00	F		
3112	Verwijderen kolken					
311210	Verw. straatkolk (afvoeren)	st	50,00	F		
311230	Verw. straatkolk. (hergebruik)	st	50,00	F		
311240	Verw. trottoirkolk (afvoeren)	st	50,00	F		
311260	Verw. trottoirkolk. (hergebruik)	st	50,00	F		
3113	Verwijderen putrand					
311310	Verwijderen putrand met deksel (afvoeren)	st	50,00	F		
311320	Verwijderen putrand met deksel. (hergebruik)	st	100,00	F		
32	**AANBRENGEN LEIDINGWERK**					
3210	Aanbrengen PVC-leidingen					
321010	Aanbrengen PVC-buis HWA 125 mm	m	500,00	F		
321020	Aanbrengen PVC-buis HWA 160 mm	m	500,00	F		
3211	Aanbrengen PVC-hulpstukken 125 mm					
321110	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steek-/schuifmof 125 mm	st	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 45 gr. 125 mm	st	50,00	F		
321150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap 125 mm	st	50,00	F		
321180	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Bochtstuk 45 gr. 125 mm	st	500,00	F		
321190	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Verloopstuk 160/125 mm	st	250,00	F		
3212	Aanbrengen PVC-hulpstukken 160 mm					
321210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steek-/schuifmof 160 mm	st	500,00	F		
321220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 45 gr. 160 mm	st	50,00	F		
321230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, zettingsmof 160 mm	st	25,00	F		
321240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, keilinlaat 160 mm	st	25,00	F		
321250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap 160 mm	st	50,00	F		
321260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45 gr. 160 mm	st	500,00	F		
3213	Maken aansluiting op bestaand riool					
321320	Maken aansluiting op bestaand riool, 160 mm	st	50,00	F		
3221	Aanbrengen putrand					
322110	Aanbrengen putrand met deksel. (hergebruik)	st	50,00	F		
322120	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	50,00	F		
322130	Leveren betonnen stelringen, hoog 70 mm	st	25,00	F		
322140	Leveren betonnen stelringen, hoog 100 mm	st	25,00	F		
322150	Leveren betonnen stelringen, hoog 150 mm	st	25,00	F		
322160	Leveren betonnen stelringen, hoog 40 mm	st	25,00	F		
322170	Aanbrengen putrand met deksel (nieuw)	st	50,00	F		
3223	Aanbrengen kolken nieuw					
322310	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer. rb of pv	st	100,00	F		
322320	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer.	st	100,00	F		
322330	Aanbr straatkolk van beton/gietijzer tpv tegelwerk	st	100,00	F		
322350	Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer.	st	100,00	F		
322360	Aanbr. RWS-trottoirkolk van beton/gietijzer.	st	50,00	F		
3224	Aanbrengen kolken hergebruik					
322410	Vervoeren kolken van/naar depot, 500 m	st	50,00	F		
322420	Vervoeren kolken van/naar depot, 1200 m	st	50,00	F		
322430	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer (hergebr)	st	50,00	F		
322440	Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer (hergebr)	st	50,00	F		
4	**VERHARDINGEN**					
40	**VERWIJDEREN/OPBREKEN VERHARDING**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400	**ASFALT**					
400010	Frezen van teerhoudend asfalt, 0-70 mm	m2	300,00	F		
400020	Frezen van teerhoudend asfalt, 80-160 mm	m2	100,00	F		
400030	Zagen van bitumineuze verharding tot 10 cm	m	200,00	F		
400040	Zagen van bitumineuze verharding tot 20 cm	m	200,00	F		
404	**VERW. BETONTEGELS, SBS, BSS EN, BANDEN**					
4040	Verwijderen betontegels, b<1.50 m					
404010	Opbreken betontegels 300x300x50, afvoeren	m2	1.000,00	F		
404030	Opbreken betontegels 300x300x80, afvoeren	m2	1.000,00	F		
404040	Opbreken betontegels 300x300x50, hergebruik	m2	1.000,00	F		
404060	Opbreken betontegels 300x300x80, hergebruik	m2	1.000,00	F		
404070	Opbreken figuratietegels	m2	20,00	F		
4041	Verwijderen betontegels, b>=1.50 m					
404110	Opbreken betontegels 300x300x50, afvoeren	m2	5.000,00	F		
404130	Opbreken betontegels 300x300x80, afvoeren	m2	10.000,00	F		
404140	Opbreken betontegels 300x300x50, hergebruik	m2	2.500,00	F		
404160	Opbreken betontegels 300x300x80, hergebruik	m2	1.500,00	F		
4043	Verwijderen straatbakstenen <1.50 m					
404310	Opbreken straatbaksteen, keiformaat	m2	600,00	F		
404320	Opbreken straatbaksteen, dikformaat	m2	1.500,00	F		
404330	Opbreken straatbaksteen, waalformaat	m2	1.000,00	F		
4044	Verwijderen straatbakstenen >=1.50 m					
404410	Opbreken straatbaksteen, keiformaat	m2	5.000,00	F		
404420	Opbreken straatbaksteen, dikformaat	m2	2.500,00	F		
404430	Opbreken straatbaksteen, waalformaat	m2	1.000,00	F		
4046	Verwijderen betonstraatstenen, b<1.50 m					
404610	Opbreken bss, keiformaat	m2	500,00	F		
404620	Opbreken bss, dikformaat	m2	750,00	F		
404630	Opbreken bss, waalformaat	m2	250,00	F		
4047	Verwijderen betonstraatstenen, b>=1.50 m					
404710	Opbreken bss, keiformaat	m2	4.000,00	F		
404720	Opbreken bss, dikformaat	m2	250,00	F		
404730	Opbreken bss, waalformaat	m2	100,00	F		
4048	Verwijderen betonbanden					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
404810	Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm	m	2.500,00	F		
404820	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm	m	2.500,00	F		
404830	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm	m	500,00	F		
404840	Opbreken opsluitband 80 x 200 mm	m	500,00	F		
404850	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm	m	500,00	F		
404860	Opbreken opsluitband 150 x 250 mm	m	500,00	F		
4049	Divers					
404920	Verwijderen betonverharding (jumboblok)	st	100,00	F		
404940	Opbreken inritband 450 x 200 x 500 mm	m	250,00	F		
404950	Opbreken inritband 750/800 x 200 x 500 mm	m	250,00	F		
41	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDING**					
412	**STRAATPOTTEN**					
4121	Straatpotten					
412120	Op hoogte brengen straatpotten (bestrating)	st	500,00	F		
413	**VRIJGEKOMEN BESTRATINGSMATERIAAL**					
4133	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond					
413310	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (tegels)	m2	6.000,00	F		
413320	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (bss kf)	m2	4.500,00	F		
413330	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (bss df)	m2	1.000,00	F		
413340	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (bss wf)	m2	350,00	F		
413350	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (sbs df).	m2	4.000,00	F		
413360	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (sbs kf).	m2	5.600,00	F		
413370	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (sbs wf)	m2	2.000,00	F		
4134	Formatteren en paletteren bestratingsmateriaal					
413410	Formatteren bestratingsmateriaal (waalformaat)	m2	2.350,00	F		
413420	Formatteren bestratingsmateriaal (dikformaat)	m2	5.000,00	F		
413430	Formatteren bestratingsmateriaal (keiformaat)	m2	10.100,00	F		
414	**VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL**					
4140	Vervoeren bestratingsmateriaal					
414010	Vervoeren bestratingsmateriaal (tot 500 m)	m2	15.477,00	F		
414020	Vervoeren bestratingsmateriaal (van 500 tot 1500 m)	m2	4.690,00	F		
414030	Vervoeren bestratingsmateriaal (tot 5 km)	m2	3.120,00	F		
414040	Vervoeren kantopsluitingen (tot 500 m)	m	700,00	F		
414050	Vervoeren kantopsluitingen (500-1500 m)	m	700,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4142	Bestratingsmateriaal afvoeren					
414210	Afvoeren bestratingsmateriaal (stort).	m2	4.570,00	F		
414220	Afvoeren niet hergebruikte bestratingsmaterialen	m2	2.640,00	F		
414230	Afvoeren niet hergebruikte bestratingsmaterialen	m2	2.000,00	F		
414240	Afvoeren kantopsluitingen	m	4.900,00	F		
415	**AFWERKEN ZANDBED**					
4150	Afwerken zandbed					
415000	Afwerken zandbed.	m2	50.000,00	F		
416	**STRAATLAAG**					
4161	Aanbrengen straatlaag					
416110	Aanbrengen straatlaag.	m2	50.000,00	F		
44	**AANBRENGEN BESTRATINGEN**					
440	**TEGELVERHARDING**					
4401	Aanbrengen betontegels, grijs					
440100	Aanbrengen betontegels, 50 mm, b<1.50 m	m2	2.000,00	F		
440110	Aanbrengen betontegels, 50 mm, b>=1.50 m	m2	3.200,00	F		
440150	Aanbrengen betontegels, 80 mm (inritconstr.), b<1.50 m	m2	490,00	F		
440160	Aanbrengen betontegels, 80mm (inritconstr), b>=1.50 m	m2	490,00	F		
4402	Aanbrengen betontegels, rood					
440210	Aanbrengen betontegels, 80 mm, b<1.50 m	m2	500,00	F		
440220	Aanbrengen betontegels, 80 mm, b>=<1.50 m	m2	2.000,00	F		
440240	Aanbrengen betontegels, 60 mm, >=1.50 m	m2	500,00	F		
440250	Opnemen en herplaatsen wolfskuilen	st	10,00	F		
4403	Herstraten betontegels					
440310	Herstraten betontegels, 50 mm, b<1.50 m	m2	500,00	F		
440320	Herstraten betontegels, 50 mm, b>=1.50 m	m2	2.000,00	F		
440350	Herstraten betontegels, 80 mm, b<1.50 m	m2	1.000,00	F		
440360	Herstraten betontegels, 80 mm, b>=1.50 m	m2	1.000,00	F		
4404	Goottegels					
440430	Aanbrengen betontegels, 80 mm (stroomlaag)	m2	100,00	F		
441	**STRAATBAKSTENEN**					
4410	Aanbrengen straatbaksteen keiformaat					
441010	Aanbrengen straatbakstenen, b<1.50 m	m2	600,00	F		
441020	Aanbrengen straatbakstenen, b>=1.50 m	m2	5.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4411	Aanbrengen straatbaksteen dikformaat					
441110	Aanbrengen straatbakstenen, b<1.50 m	m2	1.500,00	F		
441120	Aanbrengen straatbakstenen, b>=1.50 m	m2	2.500,00	F		
4412	Aanbrengen straatbaksteen waalformaat					
441210	Aanbrengen straatbakstenen, b<1.50 m	m2	1.000,00	F		
441220	Aanbrengen straatbakstenen, >=1.50 m	m2	1.000,00	F		
4413	Herstraten straatbakstenen					
441320	Herstraten straatbakstenen (keiformaat), b>=1.50 m	m2	1.000,00	F		
441340	Herstraten straatbakstenen (dikformaat), b>=1.50	m2	1.500,00	F		
441350	Herstraten straatbakstenen (waalformaat), b<1.50 m	m2	100,00	F		
441360	Herstraten straatbakstenen (waalformaat), b>=1.50 m	m2	100,00	F		
4414	Inwassen					
441400	Inwassen bestrating met brekerzand	m2	25.000,00	F		
441410	Inwassen bestrating met zand M3C	m2	25.000,00	F		
442	**BETONSTRAATSTENEN**					
4420	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat					
442010	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, b<1.50 m	m2	500,00	F		
442020	Aanbrengen betonstraatstenen, kf b>=1.50 m	m2	4.000,00	F		
442090	Aanbrengen betonstraatstenen T.P.V. blauwe zone	m2	800,00	F		
4421	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat					
442110	Aanbrengen betonstraatstenen, df, b<1.50 m	m2	750,00	F		
442120	Aanbrengen betonstraatstenen, df b>=1.50 m	m2	250,00	F		
4422	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat					
442210	Aanbrengen betonstraatstenen, wf, b<1.50 m	m2	250,00	F		
442220	Aanbrengen betonstraatstenen, wf b>=1.50 m	m2	100,00	F		
4423	Herstraten betonstraatstenen					
442320	Herstraten betonstraatstenen (Keiformaat), b>=1.50 m	m2	2.000,00	F		
4426	Aanbrengen bestrating t.b.v. figuratie verkeer					
442610	Aanbr. betonstraatstenen KF talud drempels	m2	200,00	F		
442630	Aanbr. betonstraatstenen KF ringen punaises	m2	100,00	F		
442650	Aanbrengen tekst schoolzone variant 1	m2	100,00	F		
442660	Aanbrengen tekst schoolzone variant 2	m2	100,00	F		
443	**EASYPATH**					
443010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	1.500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443020	Leveren Easypath betonplaten	st	1.500,00	F		
445	**KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN**					
4451	Kantopsluitingen van betonstraatsteen					
445160	Aanbrengen molgoot, bss op zandbed	m	1.200,00	F		
445170	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen	m	800,00	F		
445180	Aanbrengen kantopsluiting van bss in blauwe zone	m	800,00	F		
445190	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	800,00	F		
4453	Geleidebanden					
445310	Aanbrengen geleideband 50/200x200 mm op zandbed	m	1.500,00	F		
4454	Trottoirbanden					
445410	Aanbrengen trottoirband 130/150 x250 mm (zandbed)	m	2.250,00	F		
445420	Aanbrengen trottoirband 130/150 x250 mm (steunrug)	m	1.000,00	F		
445430	Opnieuw stellen trottoirband 130/150 x 250 mm	m	1.000,00	F		
445440	Aanbrengen trottoirbanden van beton 150x400x1000	m	50,00	F		
445450	Aanbrengen trottoirband 180/200 x250 mm op zandbed	m	1.200,00	F		
445460	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm - steunrug	m	600,00	F		
4455	Opsluitbanden					
445500	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm op zandbed	m	1.000,00	F		
445520	Aanbrengen opsluitband 150x250 mm op zandbed	m	200,00	F		
445530	Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm	m	400,00	F		
445550	Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm	m	400,00	F		
445570	Opnieuw stellen opsluitband 150 x 250 mm	m	50,00	F		
445580	Aanbrengen opsluitband 60x200 mm op zandbed	m	200,00	F		
4456	Inritbanden en overige banden					
445620	Aanbrengen inritband.450x200x500 mm op specie	m	100,00	F		
445630	Opnieuw stellen inritband 450x200x500 mm	m	100,00	F		
445650	Aanbrengen inritband 750x200x500 mm op specie	m	100,00	F		
445670	Opnieuw stellen inritband van beton 750x200x500 mm	m	100,00	F		
445680	Aanbrengen L- banden 600 x 400 mm op zandbed	m	30,00	F		
4457	Boomkransbanden					
445710	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	204,00	F		
446	**DIVERSE AANBRENGEN BESTRATINGEN**					
4460	Invalide op- en afritten					
446010	Aanbrengen Invalide op- en afritten	st	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
447	**LEVERANTIES BESTRATINGSMATERIAAL EN OPSLUITINGEN**					
4470	Tegels, lichtgrijs					
447010	Leveren betontegels, 300x300x50, lichtgrijs	st	56.810,00	F		
447020	Leveren betontegels, 150x300x50, lichtgrijs	st	11.960,00	F		
447030	Leveren betontegels, 300x300x60, lichtgrijs	st	5.462,00	F		
447040	Leveren betontegels, 150x300x60, lichtgrijs	st	1.150,00	F		
447050	Leveren betontegels, 300x300x80, lichtgrijs	st	10.706,00	F		
447060	Leveren betontegels, 150x300x80, lichtgrijs	st	2.254,00	F		
4471	Tegels, Frans rood					
447110	Leveren betontegels, 300x300x80, Frans rood	st	38.240,00	F		
447120	Leveren betontegels, 150x300x80, Frans rood	st	8.050,00	F		
4472	Tegels, speciaal					
447210	Leveren betontegels, 300x300x50, noppentegels	st	20,00	F		
447220	Leveren betontegels, 300x300x50, geleidelijntegels	st	20,00	F		
4473	Leveren straatbakstenen					
447310	Leveren straatbakstenen keiformaat	st	309.120,00	F		
447320	Leveren straatbakstenen dikformaat	st	335.800,00	F		
447330	Leveren straatbakstenen waalformaat	st	21.390,00	F		
4474	Leveren betonstraatstenen grijs en kleurvast geel					
447410	Leveren betonstraatstenen kleur grijs, keiformaat	st	62.100,00	F		
447420	Leveren betonstraatstenen kleur grijs, dikformaat	st	21.000,00	F		
447430	Leveren betonstraatstenen kleur grijs, waalformaat	st	9.360,00	F		
447440	Leveren bss Spectrum, kleur geel, keiformaat	st	14.700,00	F		
447450	Leveren bss Spectrum, kleur geel, dikformaat	st	14.000,00	F		
447460	Leveren bss Spectrum, kleur geel, waalformaat	st	17.800,00	F		
447480	Leveren bss, Bisschopsmuts standaard, grijs	st	250,00	F		
447490	Leveren bss, Bisschopsmuts Spectrum, geel	st	330,00	F		
4475	Leveren betonstraatstenen rood en kleurvast bruin					
447510	Leveren betonstraatstenen kleur rood, keiformaat	st	62.100,00	F		
447520	Leveren betonstraatstenen kleur rood, dikformaat	st	21.000,00	F		
447530	Leveren betonstraatstenen kleur rood, waalformaat	st	9.360,00	F		
447540	Leveren bss Spectrum, kleur bruin, keiformaat	st	14.700,00	F		
447550	Leveren bss Spectrum, kleur bruin, dikformaat	st	14.000,00	F		
447560	Leveren bss Spectrum, kleur bruin, waalformaat	st	17.800,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
447580	Leveren bss, Bisschopsmuts standaard, rood	st	250,00	F		
447590	Leveren bss, Bisschopsmuts Spectrum, bruin	st	330,00	F		
4476	Leveren trottoirbanden					
447610	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm	st	3.250,00	F		
447620	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm	st	490,00	F		
447630	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm	st	1.800,00	F		
447640	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm	st	270,00	F		
447650	Leveren rechte geleideband 50/200 x 200 mm	st	1.500,00	F		
447660	Leveren gebogen geleideband 50/200 x 200 mm	st	150,00	F		
447670	Leveren rechte band 150 x 400 mm	st	50,00	F		
447680	Leveren gebogen band 150 x 400 mm	st	5,00	F		
4477	Leveren opsluitbanden					
447710	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm	st	400,00	F		
447720	Leveren gebogen opsluitband 60 x 200 mm	st	40,00	F		
447750	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	1.000,00	F		
447760	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	150,00	F		
447770	Leveren rechte opsluitband 150 x 200 mm	st	200,00	F		
447780	Leveren gebogen opsluitband 150 x 200 mm	st	20,00	F		
4478	Leveren overige banden					
447810	Leveren rechte gazonband 100 x 200 mm	st	1.000,00	F		
447820	Leveren gebogen gazonband 100 x 200 mm	st	100,00	F		
447830	Leveren inritband 450 x 200 x 500 mm	m	200,00	F		
447840	Leveren inritband 750 x 200 x 500 mm	m	200,00	F		
447850	Leveren boomkransband 45x20	st	800,00	F		
447860	Leveren boomkransverlengstuk	st	100,00	F		
447890	Leveren L-wand, 600x400	st	30,00	F		
4479	Leveren betonstraatstenen geel en kleurvast zwart					
447910	Leveren betonstraatstenen kleur geel, keiformaat	st	62.100,00	F		
447920	Leveren betonstraatstenen kleur geel, dikformaat	st	21.000,00	F		
447930	Leveren betonstraatstenen kleur geel, waalformaat	st	9.360,00	F		
447940	Leveren bss Spectrum, kleur zwart, keiformaat	st	14.700,00	F		
447950	Leveren bss Spectrum, kleur zwart, dikformaat	st	14.000,00	F		
447960	Leveren bss Spectrum, kleur zwart, waalformaat	st	17.800,00	F		
447980	Leveren bss, Bisschopsmuts standaard, geel	st	250,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
447990	Leveren bss, Bisschopsmuts Spectrum, zwart	st	330,00	F		
448	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
4480	Leveren betonstraatstenen zwart					
448010	Leveren betonstraatstenen kleur zwart, keiformaat	st	62.100,00	F		
448020	Leveren betonstraatstenen kleur zwart, dikformaat	st	21.000,00	F		
448030	Leveren betonstraatstenen kleur zwart, waalformaat	st	9.360,00	F		
448080	Leveren bss, Bisschopsmuts standaard, zwart	st	250,00	F		
4481	Pasmaken bestratingsmateriaal					
448110	Pasmaken bestratingsmateriaal. tot 50 mm.	m	1.500,00	F		
448120	Pasmaken bestratingsmateriaal. 50 tot 80 mm.	m	1.500,00	F		
4482	Pasmaken betonbanden					
448210	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm.	st	500,00	F		
448220	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.	st	500,00	F		
448230	Pasmaken van geleidebanden 50/200 x 200 mm.	st	200,00	F		
448240	Pasmaken van opsluitbanden 60 x 200 mm.	st	250,00	F		
448250	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	500,00	F		
448260	Pasmaken van gazonbanden 80 x 200 mm.	st	100,00	F		
448270	Pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm.	st	100,00	F		
448280	Pasmaken van opsluitbanden 150 x 400 mm.	st	50,00	F		
5	**MARKERINGEN, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR**					
50	**VERW. MARKERING, BEBAKENING EN WEGMEUBILAI**					
502	**VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR**					
5022	Verwijderen palen, hergebruik					
502210	Verwijderen stalen afzetpaal met betonvoet	st	50,00	F		
502220	Verwijderen kunststof sierpaal	st	200,00	F		
502240	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	50,00	F		
5023	Verwijderen palen, afvoeren					
502300	Verwijderen betonnen sierpaal	st	50,00	F		
502310	Verwijderen stalen afzetpaal met betonvoet	st	50,00	F		
502320	Verwijderen kunststof sierpaal	st	100,00	F		
502330	Verwijderen houten sierpaal	st	50,00	F		
502340	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	10,00	F		
503	**Verwijderen div. straatmeubilair, hergebruik**					
503010	Verwijderen stalen afvalbak	st	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
503030	Verwijderen RVS fietsleunhek, Velopa	st	20,00	F		
503040	Verwijderen RVS fietsleunhek	st	20,00	F		
51	**AANBR. MARKERING, BEBAKENING EN WEGMEUBILAI**					
510	**AANBRENGEN MARKERINGEN**					
5105	Aanbrengen markeringen in verhardingen					
510510	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken	m	200,00	F		
510520	Aanbrengen lengtemarkering 1 - 1	m	200,00	F		
510530	Aanbrengen lengtemarkering 0.20 - 0.20	m	200,00	F		
510540	Aanbrengen lengtemarkering 1 - 3	m	180,00	F		
510550	Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 (d=60)	m	100,00	F		
510560	Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 (d=80)	m	100,00	F		
510570	Aanbrengen figuraties pijlen e.d.	m2	10,00	F		
510580	Aanbrengen figuraties 30 km zone	m2	24,00	F		
510590	Aanbrengen verdrijvingsvlak	m2	50,00	F		
5106	Aanbrengen markeringen in verhardingen					
510600	Aanbrengen dwarsmarkering V.O.P.	m2	240,00	F		
510610	Aanbrengen figuraties symbool- en teksttegels	m2	20,00	F		
512	**STRAATMEUBILAIR**					
5121	Aanbrengen palen					
512120	Aanbrengen stalen afzetpaal met betonvoet	st	50,00	F		
512130	Aanbrengen kunststof sierpaal	st	200,00	F		
512140	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	50,00	F		
5122	Aanbrengen div. straatmeubilair					
513	**AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR HERGEBRUIK**					
513010	Aanbrengen stalen afvalbak	st	20,00	F		
513020	Aanbrengen RVS fietsleunhek	st	20,00	F		
513030	Aanbrengen RVS fietsleunhek	st	20,00	F		
6	**BEPLANTING**					
601	**Verwijderen beplanting**					
601010	Verwijderen begroeing	are	10,00	F		
8	**WERK VAN ALGEMENE AARD**					
81	**T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL**					
8100	WERKNEMERS					
810010	T.b.s. werknemer, grondwerker	uur	240,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810020	T.b.s. stratenmakerskoppel.	uur	800,00	F		
810030	T.b.s. werknemer, verkeersregelaar	uur	800,00	F		
810040	T.b.s. werknemer, ETW-er	uur	240,00	F		
8101	MATERIEEL					
810110	Inzetten vrachtauto, 12 ton	uur	400,00	F		
810120	Inzetten vrachtauto, 16 ton	uur	80,00	F		
810130	T.b.s. hydraulische graafmachine, midigraver	uur	160,00	F		
810140	T.b.s. wiellader, bakinhoud 2 m3	uur	80,00	F		
810150	T.b.s. knikmops	uur	800,00	F		
810160	T.b.s. minigraver	uur	160,00	F		
810170	T.b.s. grondzuigwagen	uur	240,00	F		
82	**VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERKZAAMHEDEN**					
8201	Afzettingen en omleidingsroutes					
820110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F		
820120	Toepassen langsafzetting op enkelbaansweg	keer	500,00	F		
820130	Toepassen voertuigkerende barrier	keer	200,00	F		
820140	Plaatsen vooraankondiging	keer	50,00	F		
820150	Toepassen omleidingsroutes start omleiding	keer	100,00	F		
820160	Toepassen omleidingsroutes volgborden	keer	400,00	F		
820170	Toepassen bord opheffing parkeren/wegsleepregeling	keer	400,00	F		
8202	Tijdelijke bebording en markering					
820210	Toepassen bebording overeenk. verkeersplan	keer	200,00	F		
820220	Toepassen tekstborden overeenk. verkeersplan	keer	200,00	F		
820230	Toepassen lengtemarkering, ononderbroken	keer	200,00	F		
8204	Boombescherming					
820410	Toepassen stamommanteling, boom tot 0.30 m diam.	st	200,00	F		
820420	Toepassen stamommanteling, 0.30-0.50 m	st	200,00	F		
820430	Toepassen stamommanteling, 0.50-0.80 m	st	200,00	F		
820440	Toepassen stamommanteling, >0.80 m	st	100,00	F		
84	**REVISIE**					
840010	Inmeten en verwerken revisiegegevens buitenruimte	keer	30,00	F		
840020	Samenstellen opleverdossier project	keer	30,00	F		
85	**TIJDELIJKE VOORZIENINGEN**					
8500	Voetgangersvoorzieningen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850010	Toepassen kunststofplaten t.b.v. voetgangers.	keer	4.000,00	F		
8501	Rijplaten					
850110	Toepassen rijplaten	keer	1.000,00	F		
8502	Bouwhekken					
850210	Aanbr., instandhouden en verw. tijdelijke afrastering	keer	100,00	F		
8510	Tijdelijk depot					
851010	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	m2	500,00	F		
86	**OVERIGE**					
861	**Opstellen deelopdrachten**					
861010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	20,00	F		
861020	Opstellen tekening en werkstaat	keer	20,00	F		
862	**Werkplannen**					
862010	Straatwerkplan	keer	20,00	F		
862020	Opstellen verkeersplan en verkeerstekeningen	keer	20,00	F		
862030	Kwaliteitsborging aannemer	keer	20,00	F		
863	**Voorbereidende werkzaamheden**					
8630	Proefsleuven					
863010	Proefsleuf, niet mech. 1,20 -mv incl. str. werk	m	100,00	F		
863020	Graven proefsleuf.	m	100,00	F		
864	**Communicatie en coordinatie**					
8640	Gebruik VISI-systematiek					
864010	Gebruik VISI systematiek	keer	20,00	F		
8641	Communicatie omwonenden					
864110	Communicatie omwonende en bedrijven	keer	50,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					