



Legenda

Algemeen

Werkgrens

Groen

- Gras / gazon c.f. standaard. recreatiemengsel type tegvast lima grain advanta 2kg/m²

- Bloemenweidemengsel 01 Onderbegroeiing boszoom

- Vogelbos (door derden)

- Heesters (door derden)

- Gemengde haag (door derden)

Bomen (door derden)

Ac

Boom Ac, Acer campestre

Maat 20-25, 4xv, met kluit

Cb

Boom Cb, Carpinus betulus

Maat 20-25, 4xv, met kluit

Cl

Boom Cl, Crataegus laevigata

Maat 20-25, 4xv, met kluit

Cm

Boom Cm, Cornus mas

Maat 20-25, 4xv, met kluit

Ia

Boom Ia, Ilex aquifolium

Maat 20-25, 4xv, met kluit

Pl

Boom Pl, Prunus lusitanica

Maat 20-25, 4xv, met kluit

Qi

Boom Qi, Quercus ilex

Maat 20-25, 4xv, met kluit

(Gemengde) Haag (door derden)

Afk.	Latijnsenaam	Nederlandsenaam	Stuks per m1
H	Acer campestre	Vederesdoorn	20%
	Carpinus betulus	Haagbeuk	20%
	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	20%
	Fagus sylvatica	Beuk	20%
	Ulmus minor	Iep	20%

Heesters (door derden)

Afk.	Latijnsenaam	Nederlandsenaam	Stuks per m2
Cj	Chaenomeles japonica	Japanse dwergkwee	5 st
Cs	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 st
Ds	Diervilla splendens	Amerikaanse weigelia	5st
Ee	Euonymus europaeus 'Compactus'	Kardinaalsmuts	1 st
Hh	Hedera hibernica 'Arbori Compact'	Dwergstruik klimop	5 st
Sj	Spiraea japonica 'Little Princess'	Spierstruik	5 st

Vogelbosjes (door derden)

Aanplanten: 1st/m² wildverband. Soorten evenredig verdelen over de vakken

Afk.	Latijnsenaam	Nederlandsenaam	1 st per m2
V	Cornus mas	Gele kornoelje	15 %
	Corylus avellana	Hazelaar	15 %
	Euonymus europaeus	Wilde kardinaalsmuts	15 %
	Frangula alnus	Vuilboom	10 %
	Sambucus nigra	Gewone vlier	15 %
	Prunus spinosa	Sleedoorn	15 %
	Viburnum opulus	Gelderse roos	15 %

Voorzieningen

Boom voorzieningen:

- Twee boompalen 150 meter lang waarvan ±100 meter in de grond paal Ø80mm
- Bomen verankeren middels boomband (bioboomband of jute boomband) aan de boompalen
- Voor het watergeven een gietrand aanbrengen deze 1/3 in de grond aanbrengen en vastmaken aan boompalen.
- Beluchting is niet nodig op plaatsen waar bomen in opengrond worden aangebracht.
- In de gietranden een laag van ±5cm mulchlaag aanbrengen.
- Per boom 5m Substrado Actisoil doormengen (tenzij anders aangegeven)

Beplantingswerkzaamheden wordt uitgevoerd door derden, na uitvoering dit bestek. Beplanting ter informatie aangegeven. Gras en bloemenzaad zijn onderdeel dit bestek.

Versie	Datum	Tekenaar	Wijziging
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Garderen
Prins Bernhardschool
Beplantingsplan

gemeente
Barneveld

Realisatie

Getekend R. Bos

Schaal 1:200

Tekeningnummer REA_7536_B21_Beplanting_DWijzA_01042026

Bestandnaam REA_7536_B21_Beplanting_DWijzB_01042026.dwg

Datum 01-04-2026

Formaat A1

Status Definitief

Versie 1.0