



Nota van inlichtingen

Europees openbare aanbesteding,
conform de ARW2016 hoofdstuk 2

ROK aanleg-onderhoud groenvoorzieningen

Versie	1.0
Datum	12-05-2026
Besteknummer	26030

Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandelt de vragen van gegadigden en/of wijzigingen die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Inhoudsopgave

1.	Behandeling vragen en antwoorden.....	3
2.	Behandeling overige informatie.....	14
Bijlage 1	Gewijzigde / nieuwe documenten	15

1. Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-1.	Bestek deel 2.1 Algemene gegevens 03 Kwaliteitsborging	Stoppunt keuring plantmateriaal per deelopdracht. Dient er ook een stopmoment te zijn indien de beplanting door OG wordt geleverd?	Verwezen wordt naar deel 3 artikel 51.04.05 lid 01. Indien de beplanting door de aannemer wordt geleverd is het stopmoment van toepassing. Indien de beplanting door de opdrachtgever wordt geleverd is het stoppunt niet van toepassing. Tevens wordt verwezen naar vraag en antwoord 1.-27.
1.-2.	BPN 311010 Spitten of ploegen	Doorspitten van storende lagen in plantvakken van bomen. Kunt u aangeven wat de maximale opp van een boomplantplaats is die gespit moet worden?	Grootte door te spitten perceel per boom is tot ca. 10 m2.
1.-3.	BPN3110	Dienen de plantplaatsen van bomen alleen gespit te worden. Wordt er geen groeiplaatsverbetering voor de bomen toegepast?	De werkzaamheden opgenomen in de raamovereenkomst hebben betrekking op het aanbrengen en onderhouden van groenvoorzieningen als onderdeel van civieltechnische projecten. De civieltechnische aannemers (derden) dragen zorg voor de groeiplaatsverbeteringen. De groeiplaatsverbetering/ bemesting behoort dus niet tot de Raamovereenkomst.
1.-4.	BPN3201	Vindt er buiten de bemesting van BPN211020 geen groeiplaatverbetering plaats?	Verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-3.
1.-5.	BPN3310	Vindt er buiten de bemesting van BPN211020 geen groeiplaatverbetering plaats?	Verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-3.
1.-6.	BPN3402	Vindt er buiten de bemesting van BPN211020 geen groeiplaatverbetering plaats?	Verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-3.
1.-7.	BPN361050	Planten van bollen conform beplantingslijst. Kunt u de plantlijst toevoegen aan de aanbestedingsdocumenten?	De plantlijst wordt niet aangeleverd, aangezien de aan te planten soorten momenteel onbekend zijn. De leverantie komt te vervallen. Bol- en knolgewassen worden ter beschikking gesteld.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-8.	BPN 412020	Begeleidingsnoei. Betreft het in deze post alleen bomen geplant binnen de deelopdrachten van de ROK?	Ja.
1.-9.	Deel 3 010116	Voorwaarschuwing omwonenden. Op welke post kunnen de kosten voor de communicatie richting bewoners en eventueel andere stakeholders zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer en hulpdiensten worden verrekend?	Post 531010 Informatievoorziening d.m.v. brief wordt toegevoegd aan Raamovereenkomst. Communicatie met overige stakeholders, zoals openbaar vervoer en hulpdiensten wordt verzorgd door de Directie.
1.-10.	1.1 leidraad	In paragraaf 1.1 van de leidraad wordt gesteld dat de contractduur één jaar is met 3 maal 1 jaar verlenging. Het bestek geeft 2 jaar + 2 x 1 jaar verlenging aan. Wat is hierin leidend?	Het aanbestedingsdocument is correct, het bestek is aangepast.
1.-11.	1.6 Leidraad	Wat is de maximale contractwaarde van de raamovereenkomst?	Zoals in paragraaf 1.6 vermeld: <i>“De totale omvang in geld bedraagt gemiddeld € 500.000,= per jaar.”</i>
1.-12.	01.01.16	Kan in deel 2 een bestekpost worden opgenomen voor het opstellen en verspreiden van een bewonersbrief?	Verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-9.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-13.	01.04.01	In deze paragraaf wordt verwezen naar de index GWW 2015=100. Kan hiervoor de meest recente reeks worden aangehouden 2020=100?	<p>Deel 3 artikel 01.04.01 De tekst wordt als volgt aangepast.</p> <p>De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.</p> <p>Tot 31 augustus 2027 vindt er geen indexatie plaats.</p> <p>Bij verlenging na 31 augustus 2027, vindt indexatie plaats. De eerste indexatie vindt dan plaats per 1 september 2027. Prijsindexatie wordt bepaald conform het door</p> <p>Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer '813 Landschapsverzorging' voor (reeks 2021 = 100). De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule: $\text{Indexeringspercentage} = (A1 - A0)/A0 \times 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal)}$, waarin:</p> <p>A0 = de index van kwartaal 1 - 2026 A1 = de index van kwartaal 1 – 2027</p> <p>Het jaar daarop volgend vindt de berekening van de indexatie aan de hand van de indexcijfers van kwartaal 1 tot kwartaal 1 plaats.</p>
1.-14.		Kan er een bestekpost worden opgenomen voor het opstellen van een deelopdracht?	De deelopdrachten worden opgesteld door de directie.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-15.	121010	In de huidige post wordt een oppervlak tot maximaal 1000m ² aangegeven. Bij een vak van 100m ² zijn de aan- en afvoerkosten hoger ten opzichte van een vak van 1000m ² . Kan er een classificatie worden toegepast als aanvulling voor deze post? Bijvoorbeeld <100m ² , 100-499m ² en 500-1000m ² ?	<p>In bestekspost 121010 wordt de grootte van het perceel aangepast naar <100 m². Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar 75 are.</p> <p>Bestekspost 121020 'maaien gewas' wordt toegevoegd. Grootte van het perceel 100 tot 500 m². Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar 75 are.</p> <p>Bestekspost 121030 'maaien gewas' wordt toegevoegd. Grootte van het perceel > 500 m². Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar 50 are.</p>
1.-16.	Post 311410	Dient de buis aan de bovenzijde of onderzijde van de kluit aangebracht te worden? Kunt u de opbouw van het systeem nader toelichten?	<p>Zoals aangegeven in de bestekspost dient de infiltratiebuis aan de bovenzijde van de kluit te worden aangebracht. Rond de kluit wordt de infiltratiebuis aangebracht en voorzien van 1 verticaal infiltratiekanaal, welke boven het maaiveld uitsteekt.</p> <p>Bij deficode 'Aantal verticaal aan te brengen infiltratiekanalen: 1 per boom, uiteinde ca. 10 cm laten uitsteken' wordt de hoeveelheid ter inlichtingen toegevoegd: 25 stuks L.</p>
1.-17.	Post 311420	Kan bij deze post ook een leverantie van Gietrandconnectors worden toegevoegd?	In de bestekspost is de gietrandconnector reeds opgenomen als leverantie onderdeel van de gietrand.
1.-18.	Post 311540	Uit onze ervaring is gebleken dat dit een systeem in praktijk niet blijkt te werken. Kan deze post komen te vervallen of een alternatief met boomband in plaats van planken.	Bestekspost wordt niet aangepast. Mocht tijdens de uitvoering blijken dat het gewenste resultaat niet wordt bereikt zal t.z.t. een bestekswijziging worden doorgevoerd.
1.-19.	Post 311610	Wat wordt bedoeld met verduurzaamd?	De tekst 'verduurzaamd' wordt aangepast naar 'hout duurzaamheidsklasse 2'.
1.-20.	Post 311510 en 311520	In de post wordt boomband in stuks aangegeven. Kan dit worden aangepast naar het juiste aantal m ¹ per boom?	Nee, dit wordt niet aangepast.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-21.	Post 340220 en 3400230	Kan er in de post een potmaat worden aangegeven?	<p>Nee, besteksposten blijven ongewijzigd.</p> <p>Bepanting in post 340220 is zonder kluit of container, er wordt dus geen potmaat opgegeven.</p> <p>Bepanting in post 340230 is met kluit zonder container, er wordt dus geen potmaat opgegeven.</p> <p>Bepanting in container betreft bestekspost 340240, in deze bestekspost is reeds een potmaat benoemd.</p>
1.-22.	361010	<p>Het genoemde mengsel is volgens de leverancier niet meer leverbaar en heet tegenwoordig Advanta Extenso. Klopt dit? Kan hier ook een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden?</p>	<p>De samenstelling van het graszaadmengsel wordt aangepast, naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20% roodzwenk fors 15% gewoon roodzwenk 20% Engels raaigras fijnbladig 25% veldbeemd 20% hardzwenk
1.-23.	362010	Mag hier ook een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden?	<p>De samenstelling van het graszaadmengsel wordt aangepast, naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20% roodzwenk fors 15% gewoon roodzwenk 20% Engels raaigras fijnbladig 25% veldbeemd 20% hardzwenk
1.-24.	Post 361030 en 361040	Wat is de meerwaarde van het afstrooien van de graszoden met grond? Kan deze handeling komen te vervallen?	<p>Bestekspost 361030: Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd naar 1,25 m3.</p> <p>Bestekspost 361040: Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd naar 0,75 m3.</p> <p>Het afstrooien met grond moet plaatsvinden op de overgangen tussen de graszoden, om uitdroging op de overgangen te voorkomen.</p>

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-25.	Post 361050	In deze post wordt verwezen naar de plantlijst/tekeningen, de bollen zijn hierin niet terug te vinden. Kunnen deze alsnog worden aangeleverd?	Verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-7.
1.-26.	Post 361050	Dient hierbij machinaal of handmatig geplant te worden? Graag vermelden wat hierin gewenst is.	Plantwijze is ter keuze van de aannemer.
1.-27.	Post 411010 t/m 411050	Kan er een post worden opgenomen voor het keuren van de bomen door de opdrachtnemer die door de opdrachtgever geleverd worden? Hoe om te gaan met levering van inboetbomen, bosplantsoen en heesters, gezien wij geen levering verzorgen? Door wie wordt de monitoring verricht ten behoeve van de niet levenskrachtige bomen? Kan er een frequentie worden aangegeven voor het watergeven, zodat een gelijk speelveld wordt gecreëerd?	Verwezen wordt naar deel 3 artikel 51.04.05 lid 01. De intentie is om de bomen en beplantingen door de aannemer te laten leveren. Mochten de bomen en beplantingen door de Opdrachtgever worden geleverd wordt de aannemer bij levering in de gelegenheid gesteld de beplantingen en bomen te keuren in het bijzijn van de Directie. Afgekeurde beplantingen en bomen worden vervangen. Indien beplantingen en bomen door de Opdrachtgever worden geleverd zal deze voldoen aan de 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten'. (http://www.kwaliteitsnormenboomkwekerij.nl/). Hiermee is het geborgd dat kwalitatief goed plantmateriaal wordt geleverd. De besteksposten voor nazorg worden niet gewijzigd.
1.-28.	452040	In de post wordt 1 kg/ per 100m2 gerekend. Dit is te weinig, kan dit aangepast worden naar 10 kg per 100 m2?	De hoeveelheid ter inlichtingen wordt aangepast naar 80 kg.
1.-29.	461020	In de post 461020 wordt beschreven dat de grashoogte na maaien gelijk is aan de grashoogte aangrenzende grasvegetatie. Dit is niet mogelijk als de aangrenzende grasvegetatie pas later gemaaid wordt. Kan hier een referentiehoogte in mm worden vermeld?	De referentiehoogte is 30 tot 50 mm.
1.-30.	464010	Kunt u ecologisch beheer nader toelichten wat hier verwacht wordt?	Verwezen wordt naar de Standaard RAW bepalingen artikel 51.22.06.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-31.	Bestek deel 1, 05 Tijdsbepaling lid 1	Hier wordt aangegeven dat het contract 2 jaar + 2 x 1 jaar verlenging is. In de leidraad wordt aangegeven dat het 1 jaar + 3 x 1 jaar verlenging is. Wat is juist?	Zie vraag en antwoord 1.-10.
1.-32.	Bestek deel 1, 05 tijdsbepaling lid 4	Hoe wordt er omgegaan als het werk vertraging oploopt door derden?	De aannemer dient vertragingen z.s.m. te melden bij de directie. De boetregeling voor te late oplevering is niet van toepassing op stagnatie door derden, waarop de aannemer geen invloed heeft.
1.-33.	Bestek deel 2, postnummer 223050	Kan de opdrachtgever een leverancier voorschrijven/ voorstellen? Het product Marathon Vitalphos 4-22-1+1 is schaars (diverse leveranciers geven aan deze niet te kunnen leveren).	Type meststof wordt aangepast naar: DCM VIVISOL of gelijkwaardig. -NPK 2-0,8-2,5 + 1,9 MgO + Bacillus sp. 10 ⁶ CFU/gram.
1.-34.	Bestek deel 2, post 311010	Betreft dit een aaneengesloten vak van 1000m2 of betreft dit een veelheid aan locaties (bijvoorbeeld per boom) met een gemiddelde oppervlakte van 4 tot 10m2 per locatie/boom?	Verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-2.
1.-35.	Bestek deel 2, postnummer 361050	Hier wordt verwezen naar de beplantingslijst. Krijgen we nog een beplantingslijst met de bol- of knolgewassen? Aangezien de aannemer deze moet leveren, dient er aangegeven te worden welke bol- en knolgewassen dit betreft.	Verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-7.
1.-36.	Bestek deel 2, postnummer 4	Is het correct dat de aannemer verantwoordelijk is voor het <u>leveren</u> van niet levenskrachtige beplanting/bomen (inboet), ondanks dat de planten/bomen ter beschikking gesteld worden?	Ja, verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-27.
1.-37.	Bestek deel 3, 01 01 01 lid 01	Hier wordt aangegeven dat de standaard RAW Bepaling 2025 van toepassing is in de leidraad wordt RAW Bepaling 2020 aangegeven. Welke is juist?	Bestek is leidend hierin. Daar waar in de overige aanbestedingsdocumenten wordt gesproken over de RAW bepaling 2020 (Standaard 20200 dient gelezen te worden RAW bepaling 2025 (Standaard 2025).
1.-38.	Bestek deel 3, 01 01 01 lid 05	Welke onderdelen/ hoofdstukken van Handboek Bomen 2022 zijn precies bedoeld?	Om verwarring te voorkomen vervalt 3 artikel 01 01 01 lid 05 en lid 06.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-39.	Bestek deel 3, 01 01 01 lid 05	In de contractstukken is het Handboek Bomen van toepassing verklaard. Kunt u bevestigen dat ook de groeiplaatsverbetering, inclusief de daarbij behorende uitgangspunten, materiaaltoepassingen en uitvoeringsvoorwaarden, volledig conform het Handboek Bomen moet worden uitgevoerd voor zover van toepassing?	Om verwarring te voorkomen vervalt 3 artikel 01 01 01 lid 05 en lid 06.
1.-40.	Bestek deel 3, 01 01 13 lid 03	Hier wordt aangegeven dat de aannemer zorgdraagt voor vergunningen en/of ontheffingen buiten het terrein waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd. Waar en hoe dient de opdrachtnemer dit af te prijzen?	Of vergunning buiten het werkterrein noodzakelijk zijn, zal afhankelijk zijn van de uitvoeringswijze van de aannemer. Kosten voor eventuele benodigde vergunningen en ontheffing dienen te worden opgenomen in de uitvoeringskosten.
1.-41.	Bestek deel 3, 01 04 01 lid 04	Naast dat de indexatie die u voorstelt niet meer bestaat (genoemde reeks wordt niet meer gepubliceerd) is deze indexatie niet representatief voor de branche. Zou u deze kunnen aanpassen naar CBS 813 Landschapsverzorging of een andere representatieve indexatie?	Verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-13.
1.-42.	Bestek deel 3, 01 21 05 lid 02	Kan ervanuit gegaan worden dat alle plantwerkzaamheden in het plantseizoen uitgevoerd worden?	Ja, hier kan u vanuit gaan.
1.-43.	Bestek deel 3, 51 04 05 lid 01	In het bestek is opgenomen dat de beplanting door de directie wordt gekeurd. Indien de beplanting door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, verzoeken wij te bevestigen dat opdrachtnemer eveneens inspraak heeft bij de beoordeling en goedkeuring van deze beplanting voorafgaand aan verwerking. Is dit akkoord?	Ja, verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-27.
1.-44.	Bestek deel 3, 62 13 02	Kunt u bevestigen dat aanvullende verkeersmaatregelen en tijdelijke verkeersvoorzieningen die op basis van het verkeersplan noodzakelijk blijken, en die niet expliciet in de uitgevraagde besteksposten zijn opgenomen dan wel vooraf redelijkerwijs niet kunnen worden afgeprijsd, separaat worden verrekend en niet geacht worden in de inschrijfsom te zijn inbegrepen?	Ja.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-45.	Leidraad, 3.4 Reservebank constructie	Hier wordt verwezen naar bijlage 5AD. Hoort dit niet bijlage 4D te zijn?	Klopt, Bijlage 4AD, Conformiteitsverklaring.
1.-46.	AD ROK aanleg-onderhoud groenvoorzieningen – 2.0	<p>In paragraaf [pagina 24 van 36] van de Inschrijfleidraad wordt aangegeven dat een fictieve korting van 100% kan worden behaald. Tegelijkertijd wordt in de stukken aangegeven dat dit percentage in de praktijk niet haalbaar wordt geacht.</p> <p>Kan Opdrachtgever aangeven of het mogelijk is het percentage van de fictieve korting aan te passen naar een realistischer en haalbaar niveau?</p>	<p>Inschrijver dient bij inschrijving een door haar te behalen prestatieniveau aan te bieden tussen 75 en 100%. Bij het aanbieden van een prestatieniveau van 75% scoort de inschrijver bij de beoordeling van de inschrijving geen fictieve korting. Bij het aanbieden van 100% scoort de inschrijver bij de beoordeling van de inschrijving de maximale fictieve korting van 15% van de inschrijfsom. Indien inschrijver opdrachtnemer wordt en de opdrachtnemer scoort bij de uitvoering van de opdracht een werkelijk percentage boven het aangeboden percentage dan ontvangt de inschrijver een bonus. Scoort de inschrijver bij de uitvoering van de opdracht echter een werkelijk percentage onder het aangeboden percentage dan wordt de inschrijver een malus opgelegd.</p> <p>Zoals ook al in het AD staat vermeld leert de ervaring dat zelfs een zeer goed uitgevoerd werk geen 100% scoort. Dit betekent dat bij opgave van een 100% score u in de praktijk hoogstwaarschijnlijk een boete krijgt.</p> <p>Het is dus aan de inschrijver om een voor haar realistisch aanbod te doen tussen 75 en 100%.</p>
1.-47.	AD ROK aanleg-onderhoud groenvoorzieningen – 2.0 + 26030-ROK groenvoorzieningen Barneveld	In het bestek wordt een contractduur genoemd van 2 jaar, lopende van 1 september 2026 tot en met 31 augustus 2028, met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. In de Inschrijfleidraad wordt echter een looptijd genoemd van 1 jaar met een optie tot verlenging van 3 maal 1 jaar, met als ingangsdatum 1 augustus 2026. Kan Opdrachtgever aangeven welke contractduur, verlengingsopties en ingangsdatum als leidend dienen te worden beschouwd?	Zie vraag en antwoord 1.-10.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-48.	26030-ROK groenvoorzieningen Barneveld	Bij de posten voor nazorg en onderhoud is een aantal stuks opgenomen, waaronder 175 bomen met een onderhoudsperiode van 2 jaar na aanplant. Kan Opdrachtgever verduidelijken of de in te vullen eenheidsprijs betrekking heeft op: - 1 jaar onderhoud/nazorg; of - de volledige periode van 2 jaar onderhoud/nazorg? Kan inschrijver ervan uitgaan dat de posten onder nazorg dienen te worden opgegeven op basis van een prijs per eenheid per jaar?	De hoeveelheidsresultaatsverplichting heeft betrekking op de periode vanaf oplevering aanplant tot 2 jaar na aanplant. De prijs per eenheid heeft dus betrekking op 2 jaar.
1.-49.	26030-ROK groenvoorzieningen Barneveld	Bij bestekspost 361050 wordt levering van knollen en bolgewassen genoemd. Kan Opdrachtgever bevestigen dat onder deze post daadwerkelijk de levering van knollen en bolgewassen wordt gevraagd?	Verwezen wordt naar vraag en antwoord 1.-7.
1.-50.	26030-ROK groenvoorzieningen Barneveld	Gezien de toenemende weersextremen en de beperkte voorspelbaarheid van de benodigde watergiften aan beplanting gedurende de uitvoeringsperiode, acht inschrijver het risico op extra watergiften moeilijk beheersbaar. Is Opdrachtgever bereid hiervoor een separate verrekenpost op te nemen, zodat aanvullende watergiften op basis van werkelijke hoeveelheden kunnen worden verrekend?	Nee.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-51.	26030-ROK groenvoorzieningen Barneveld	<p>Kan Opdrachtgever aangeven hoe wordt omgegaan met uitzonderlijke prijsontwikkelingen als gevolg van externe geopolitieke omstandigheden die buiten de invloedssfeer van partijen liggen? Overweegt Opdrachtgever in dat kader een aanvullende prijsherzieningsregeling, indexatiebepaling of andere vorm van risicodeling op te nemen indien dergelijke prijsstijgingen zich voordoen gedurende de uitvoering van de overeenkomst? Indien dit niet het geval is, is Opdrachtgever dan bereid onderstaande crisisbepaling van Bouwend Nederland van toepassing te verklaren op de overeenkomst?</p> <p>“Crisis-bepaling</p> <p>1.1 De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de inkooprijzen van onder andere de voor het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces.</p> <p>1.2 Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa en het Midden-Oosten (hierna: ‘het conflict’). Partijen weten op het moment van ondertekenen van deze overeenkomst niet hoe het conflict zich zal ontwikkelen en welke gevolgen dit heeft voor de mogelijkheden van de aannemer om deze overeenkomst onverkort na te komen. Hierbij valt te denken aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen.”</p>	Paragraaf 47 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt gevolgd indien Kostenverhogende omstandigheden zich voordoen.

2. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

Nr.	Verwijzing document	Wijziging
-----	---------------------	-----------

Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

Nr.	Bestandsnaam document	Ter vervanging van (Bestandsnaam document)
B1-1.	<i>260512 NVI ROK aanleg groenvoorzieningen.pdf</i>	-
B1-2.	<i>260512 NVI ROK aanleg groenvoorzieningen.nsx</i>	-
B1-3.	<i>260512-Inschrijfstaat incl. NVI.pdf</i>	<i>Inschrijfstaat behorende bij bestek 26030 d.d. 10-04-2026</i>