

Integraal onderhoud wegen, riolering e.a. Molenweg en Prinsessenwijk

bestek LR- 733429 - B1_NvI Nota van inlichtingen



C2 Engineers

Engineering en advisering
voor de buitenruimte



Darwinstraat 1, 6718 XR Ede



Postbus 436, 6710 BK Ede



+31 (0) 318 25 35 00



info@c2engineers.nl



www.c2nederland.nl

Integraal onderhoud wegen, riolering e.a. Molenweg en Prinsessenwijk Nota van Inlichtingen

Projectnummer C2 Engineers 25C2E15301

Besteksnummer L_R-733429-B1_NvI

Opdrachtgever:

Gemeente Barneveld

Uitgevoerd door:

C2 Engineers

Status:

Definitief

Datum:

01-05-2026

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

Titel : Integraal onderhoud wegen, riolering e.a. Molenweg en Prinsessenwijk

Besteknummer : L_R-733429-B1

Opdrachtgever : Gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Contactpersoon : de heer T. Willems

Datum : 01 mei 2026

Status : Definitief

Opsteller : de heer A. Bosma (C2 Engineers)
Kwaliteitscontrole : de heer I. van Meer (C2 Engineers)
de heer H. de Jong (C2 Engineers)**1. ALGEMEEN****01 OPDRACHTGEVER**

Gemeente Barneveld

Bezoekadres : Raadhuisplein 2

Postadres : Postbus 63

: 3770 AB BARNEVELD

Telefoon : 14 0342

02 DIRECTIE

De directie zal bestaan uit, de in de opdrachtbrief aangewezen perso(o)n(en).

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Molenweg en in de Prinsessenwijk te Voorthuizen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het verwijderen van bitumineuze verhardingsmaterialen inclusief fundering;
- b. het verwijderen van elementenverharding;
- c. het verwijderen van riolering;
- d. het verwijderen van groen;
- e. het verwijderen van straatmeubilair;
- f. het uitvoeren van grondwerk;
- g. het aanbrengen van gescheiden riolering;
- h. het aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd van 'duurzaam beton';
- i. het aanbrengen van straatmeubilair;
- j. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd, de volgende fasering is een mogelijke variant:

Fase 1 - Koninginnelaan - Molenweg

Fase 2 - Molenweg -Marijkelaan, Brons Mengvoeders B.V. dient altijd bereikbaar te zijn voor transport

Fase 3 - Irenelaan - Margrietlaan

Fase 4 - Molenweg ten oosten van Irenelaan

Oplevering

Het werk opleveren op woensdag 01-12-2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard

Korting bij te late oplevering:

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,00 per dag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 bedraagt: 6 maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 DUURZAAM BETON

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie

www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

2. BESCHRIJVING**2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 TEKENINGEN**

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek. nr.:	datum:	omschrijving:
L_R-733429-BE_opb blad 1-2	14-04-2026	Opbreken/verwijderen
L_R-733429-BE_opb blad 3-4	14-04-2026	Opbreken/verwijderen
L_R-733429-BE_opb blad 5	14-04-2026	Opbreken/verwijderen
L_R-733429-BE_opb blad 6	14-04-2026	Opbreken/verwijderen
L_R-733429-BE_OI blad 1-2	14-04-2026	Ondergrondse infra
L_R-733429-BE_OI blad 3-4	14-04-2026	Ondergrondse infra
L_R-733429-BE_OI blad 5	14-04-2026	Ondergrondse infra
L_R-733429-BE_OI blad 6	14-04-2026	Ondergrondse infra
L_R-733429-BE_OI blad 7	14-04-2026	Ondergrondse infra
L_R-733429-BE_BI blad 1-2	14-04-2026	Bovengrondse infra
L_R-733429-BE_BI blad 3-4	14-04-2026	Bovengrondse infra
L_R-733429-BE_BI blad 5	14-04-2026	Bovengrondse infra
L_R-733429-BE_BI blad 6	14-04-2026	Bovengrondse infra
L_R-733429-BE_BI blad 7	14-04-2026	Bovengrondse infra

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Tenzij anders aangegeven zijn en worden de hoogten opgegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

Na een daartoe ontvangen verzoek van de aannemer geeft de directie binnen 5 werkdagen de grenzen van de uit te geven gebieden en meetpunten ter vastlegging van de onderdelen en/of één of meer hoogtemerken éénmalig in of nabij het werkgebied aan. Bij het verloren gaan van deze gegevens zullen deze door de directie opnieuw worden uitgezet voor rekening van de aannemer.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende:

Stoppunten:

1. Goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan en planning voorafgaand aan start werkzaamheden;
2. Het opstellen van een straatwerkplan, conform paragraaf 83.13.02 uit Deel 3 van dit bestek;
3. Acceptatie en goedkeuring V&G plan;
4. Momenten waarop bepaald wordt of er sprake is van meer- en/of minderwerk;
5. Verkeerplannen tijdelijke verkeersmaatregelen;
6. Acceptatie door de directie van dikte en verdichtingsgraad van het zandbed en de fundering inclusief rapportage voorafgaand aan het aanbrengen van de definitieve verhardingen;
7. Verdichting rondom kolken;
8. Kolkaansluitingen;
9. Aanvullen rioolsleuven en huisaansluitleidingen;
10. Controleren boombescherming;
11. Acceptatie door de directie van een monster van de toe te passen straatbakstenen voorafgaand aan het aanbrengen;
12. Acceptatie door de directie van een monster van de toe te passen betonstraatstenen voorafgaand aan het aanbrengen;

Bijwoonpunten:

1. Verkeerplannen tijdelijke verkeersmaatregelen
2. Verdichten zand en funderingen;
3. Verdichting rondom kolken;
4. Kolkaansluitingen;
5. Aanvullen rioolsleuven en huisaansluitleidingen;
6. Aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen per fase;

In aanvulling op de bovengenoemde stop-, bijwoonpunten voor de verschillende onderdelen kan de directie bij de beoordeling van de plannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij de door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G - plan dossier;
- V&G - plan ontwerpfasen;
- Overzicht toegepaste materialen;
- Toegestane klasse oplevering riolering;
- Clausuleblad bijzondere voorwaarden gemeenten 2013;
- Clausuleblad handels- en economische sancties;
- Handleiding LoadIt (hoofdgebruiker, aannemers & medewerkers en Chauffeurs)
- Handboek Bomen 2022
- Poster "Werken rond Bomen"
- Grondbalans;
- BEA;
- Bemalingsadvies;
- Milieuhygiënisch onderzoek (o.a. asfaltonderzoek, fundatieonderzoek, verkennend bodemonderzoek, verkennend asbestonderzoek, civieltechnisch bodemonderzoek, infiltratieonderzoek);
- Risico inventarisatie CROW500.

Kijk op www.oddevallei.nl voor de Bodemkwaliteitskaart voor Regio 'de Vallei'

Kijk op www.moederbestek.nl voor: www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht
De actuele productbladen voor duurzaam beton op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

De volgende bijlagen zijn ter informatie na opdrachtverstrekking op te vragen:

- Standaard opbouw Veluwetracé.(NUTS-trace)

05 ADRESSEN
Adres gemeentelijke opslag:
Milieustraat Otelaar
Otelaarseweg 9, Barneveld
Tel. (0342) 415156
Openingstijden: di. t/m vr. 9:00-12:00 uur en 13:00-16:00 uur

Adres grondbank:
Nijkerkerweg 132, Barneveld

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
113110								Verwijzing bestekspost afvoeren gewijzigd		
113110	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken t.b.v. hergebruik van straatbakstenen dikformaat Situering: Marijkelaan en Irenelaan, zie tek.nr. L_R-733429- BE_OPB Bestekspost is inclusief ontdoen van grond Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	1.191,00 V
		3						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 146110 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen	st	69.554,00 I
			2					Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 113180 ; betreft de gebroken stenen (gerekend met ca. 20% breuk)	st	17.389,00 I
113120								Verwijzing bestekspost afvoeren gewijzigd		
113120	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken t.b.v. hergebruik van straatbakstenen keiformaat Situering: Margrietlaan en Irenelaan, zie tek.nr. L_R-733429- BE_OPB Bestekspost is inclusief ontdoen van grond Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	2.735,00 V
		3						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 146120 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen	st	109.400,00 I
			3					Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 113180 ; betreft de gebroken stenen (gerekend met ca. 20% breuk)	st	27.350,00 I
113180								Deze bestekspost is toegevoegd		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
113180	831599						Vervoeren bestratingsmateriaal Betreft: afvoeren van straatbakstenen naar een inrichting. Bestekspost is inclusief laden en lossen Straatbakstenen - dikformaat - keiformaat Vervoeren naar: een inrichting Materialen zijn niet geschikt voor hergebruik Verrekening geschiedt aan de hand van stort- en acceptatiebonnen Vrijgekomen volgens bestekspostnr.(s) 113110 113120	ton	108,00 V	
113190							Deze bestekspost is vervallen			
113210							Verwijzing bestekspost afvoeren gewijzigd			
113210	831702						Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken en afvoeren van betonstraatstenen keiformaat, t.p.v. kruisingen, parkeervakken en inritconstructies Situering: zie tek.nr. L_R-733429-BE_OPB Bestekspost is inclusief ontdoen van grond Variabel Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 113240	m2	1.158,00 V	
113220		9					Verwijzing bestekspost afvoeren gewijzigd			
113220	831702		3				Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken betonstraatstenen Situering: zie tek.nr.L_R-733429-BE_BI Molenpark Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: rood 9 Hele stenen geschikt maken voor hergebruik; wijze van opslaan ter keuze van de aannemer Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 146300 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 113240 ; betreft de gebroken stenen (gerekend met ca. 20% breuk)	m2	105,00 V	
		3						st		4.200,00 I
		3						st		1.050,00 I
113230							Deze bestekspost is vervallen			
113240							Deze bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113240	831599							Vervoeren bestratingsmateriaal Betreft: afvoeren van betonstraatstenen naar een inrichting. Bestekspost is inclusief laden en lossen Betonstraatstenen - keiformaat Vervoeren naar: een inrichting Materialen zijn niet geschikt voor hergebruik Verrekening geschiedt aan de hand van stort- en acceptatiebonnen Vrijgekomen volgens bestekspostnr.(s) 113210 113220	ton	224,00	V
113310								Verwijzing bestekspost afvoeren gewijzigd			
113310	831703							Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels Situering: zie tek.nr. L_R-733429-BE_OPB Bestekspost is inclusief ontdoen van grond Variabel Betontegels 300 x 300 mm dikte variabel 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 113340	m2	3.695,00	V
113320		9						Verwijzing bestekspost afvoeren gewijzigd			
113320	831703		9					Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels geleidelijn/noppentegels Situering: zie tek.nr. L_R-733429-BE_OPB Bestekspost is inclusief ontdoen van grond Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm geleidelijn/noppentegels 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 113340	m2	13,00	V
113330		1						Verwijzing bestekspost afvoeren gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
113330	831703						Opbreken betontegels. Betreft: opbreken betontegels haaietandtegel/tussentegel Situering: zie tek.nr. L_R-733429-BE_OPB Bestekspost is inclusief ontdoen van grond Totale breedte 0,50 m Betontegels 500 x 500 x 95 mm - type: haaietand - kleur: wit op een achtergrond van zwart Betontegels 500 x 500 x 95 mm - type: tussentegel - kleur: zwart Betontegels 500 x 250 x 95 mm - type: tussentegel - kleur: zwart	m2	36,00 V	
		9					2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 146440; betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels haaietandtegel tussentegel Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 113340	st		55,00 I
								st		28,00 I
								st		27,00 I
								st		89,00 I
113340							Deze bestekspost is vervallen			
113350							Deze bestekspost is toegevoegd			
113350	831599						Vervoeren bestratingsmateriaal Betreft: afvoeren van betontegels naar een inrichting. Bestekspost is inclusief laden en lossen Betontegels 300 x 300 mm Vervoeren naar: een inrichting Materialen zijn niet geschikt voor hergebruik Verrekening geschiedt aan de hand van stort- en acceptatiebonnen Vrijgekomen volgens bestekspostnr.(s) 113310	ton	431,00 V	
113360							Deze bestekspost is toegevoegd			
113360	831599						Vervoeren bestratingsmateriaal Betreft: afvoeren van betontegels naar een inrichting. Bestekspost is inclusief laden en lossen Betontegels 300 x 300 x 60 mm Vervoeren naar: een inrichting Materialen zijn niet geschikt voor hergebruik Verrekening geschiedt aan de hand van stort- en acceptatiebonnen Vrijgekomen volgens bestekspostnr.(s) 113320	ton	1,80 V	
113370							Deze bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113370	831599							Vervoeren bestratingsmateriaal Betreft: afvoeren van betontegels naar een inrichting. Bestekspost is inclusief laden en lossen Betontegels 250 x 500 x 95 mm 500 x 500 x 95 mm Vervoeren naar: een inrichting Materialen zijn niet geschikt voor hergebruik Verrekening geschiedt aan de hand van stort- en acceptatiebonnen Vrijgekomen volgens bestekspostnr.(s) 113330	ton	5,70 V	
133120								Leverantie afdekplaat gewijzigd in Ter beschikking gesteld			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
133120	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: aanbrengen betonput t.b.v. VWA-riool Putnummers: 27214 27215 27216 27217 27218 27219 27220 27221 27222 27223 27224 27225 27226 27227 27228 27229 27230 27231 27232 27233 27234 27235 27236 27240 27241 27242 27243 27244 27245 27246 27247 27248 27249 27250 27251 27252 27253 27254 Situering: L_R-733429-BE_OI, Grondwerk volgens bestekspostnr(s). van paragraaf 1210 en 1211 Betonputten worden ter beschikking gesteld, op afroep, levering franco op het werk. Put t.b.v. vrijverval systeem - afmetingen inwendig 800 x 800 mm Geprefabriceerd stroomprofiel Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm Voegverbinding met materiaal door leverancier voorgeschreven.	st	38,00	V		
		1					Put t.b.v. vrijverval systeem - afmetingen inwendig 800 x 800 mm	st			38,00	T
			3				Geprefabriceerd stroomprofiel					
				2			Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm	st			38,00	T
					9		Voegverbinding met materiaal door leverancier voorgeschreven.					
133220							Leverantie afdekplaat gewijzigd in Ter beschikking gesteld					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
133220	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: aanbrengen betonput t.b.v. HWA-riool Putnummers: 37161 37162 37163 37164 37165 37166 37167 37168 37169 37170 37171 37172 37173 37174 37180 37182 37183 37184 37185 37186 37187 37188 37189 37190 37191 37192 Situering: L_R-733429-BE_OI, Grondwerk volgens bestekspostnr(s). van paragraaf 1210 en 1211 Betonputten worden ter beschikking gesteld, op afroep, levering franco op het werk.	st	26,00 V	
		1					Put t.b.v. vrijverval systeem - afmetingen inwendig 800 x 800 mm	st		26,00 T
			2				Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm	st		26,00 T
				9			Voegverbinding met materiaal door leverancier voorgeschreven.			
133230							Leverantie afdekplaat gewijzigd in Ter beschikking gesteld			
133230	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: aanbrengen betonput t.b.v. HWA-riool Putnummers: 37158 37159 37160 37178 37179 37181 Situering: L_R-733429-BE_OI, Grondwerk volgens bestekspostnr(s). van paragraaf 1210 en 1211 Betonputten worden ter beschikking gesteld, op afroep, levering franco op het werk.	st	6,00 V	
		1					Put t.b.v. vrijverval systeem - afm. inw. 1000 x 1000 mm	st		6,00 T
			2				Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm	st		6,00 T
				9			Voegverbinding met materiaal door leverancier voorgeschreven.			
145320							Gewijzigd hoeveelheid ter inlichting streklaag toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
145320	831399						Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 200 mm (135° hoekstuk) Betreft: aanbrengen van geleidebanden hoekstukken Situering: L_R-733429-BE_BI Molenweg Bestekspost is inclusief grondwerk Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton C12/C15 (0,06 m³/st) Langs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen Standaard keiformaat, dikte 80 mm Afmeting: 210 x 105 x 80 mm Kleur: Baleno rood 230 leverancier: Struyk Verwo Infra o.g. Profiel 50/200 x 200 mm Kleur: grijs Hoekstuk 135°, beenlengte 40 cm	st	4,00	V		
								m3			0,24	L
								st			19,00	L
								st			4,00	L
810040							Gewijzigd rupskraan gespecificeerd					
810040	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): rioleringsploeg (twee grondwerkers en rupskraan, bakinhoud: ten minste 1,5 m3 inclusief gereedschap)	uur	40,00	V		
		3										
810060							Gewijzigd medewerker gespecificeerd, Hrv aangepast					
810060	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): European Tree Worker (ETW)	uur	32,00	V		
		5										
810070							Deze bestekspost is toegevoegd					
810070	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): European Tree Technician (ETT)	uur	8,00	V		
		5										
850040							Deze bestekspost is vervallen					

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 RISICOREGELING

- 01 Vervalt
- 03 De energiekostenbestanddelen, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedragen totaal 60 procent van de aannemingsom. De aannemer geeft binnen vijftien dagen na de datum van opdracht onderbouwd aan welke verdeling wordt toegepast op de kostengroepen:

01 Gasolie met hoog accijnstarief

02 Gasolie exclusief accijns

04 Elektriciteit

Aanwijzing: deze bepaling opnemen wanneer de aannemer de verdeling van de energiekosten groepen kan opgeven die

aansluit bij de door hem voorziene wijze van uitvoering van het werk en het daarvoor in te zetten materieel. Het totale geraamde percentage dat voor verrekening in aanmerking komt invullen.