

Behoort bij: L\_R- 733429 - B1

Integraal onderhoud wegen, riolering e.a. Molenweg en Prinsessenwijk

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: L\_R- 733429 - B1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:  
56.062,25 euro

(bedrag in cijfers)

zesenvijftigduizend tweeënzestig euro vijfentwintig cent

(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:  
11.755,41 euro

(bedrag in cijfers)

elfduizend zeshonderdvijfenvijftig euro eenenveertig cent

(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op 6 mei 2026

(datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: L\_R- 733429 - B1

Integraal onderhoud wegen, riolering e.a. Molenweg en Prinsessenwijk

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
11	<b>VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
111	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
1111	<u>Proefsleuven</u>				
111110	Grond ontgraven t.b.v. proefsleuven	st	20,00 V	0,00	0,00
111120	Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen	EUR	N		0,00
112	<b>OPBREKEN ASFALT, FUNDERING</b>				
1121	<u>Zagen asfalt</u>				
112110	Zagen verharding	m	9,50 V	0,00	0,00
112120	Zagen verharding	m	6,00 V	0,00	0,00
112130	Zagen verharding	m	6,00 V	0,00	0,00
112140	Zagen verharding	m	6,00 V	0,00	0,00
1122	<u>Frezen teervrij asfalt</u>				
112210	Frezen teervrij asfalt	m2	784,00 V	0,00	0,00
112220	Frezen teervrij asfalt	m2	40,00 V	0,00	0,00
112230	Frezen teervrij asfalt	m2	187,00 V	0,00	0,00
112240	Frezen teervrij asfalt	m2	2.170,00 V	0,00	0,00
112250	Frezen teervrij asfalt	m2	68,00 V	0,00	0,00
112260	Frezen teervrij asfalt	m2	383,00 V	0,00	0,00
112270	Frezen teervrij asfalt	m2	31,00 V	0,00	0,00
112280	Afvoeren teervrij asfalt	ton	1.205,00 V	0,00	0,00
1123	<u>Frezen teerhoudend asfalt</u>				
112310	Frezen teerhoudend asfalt	m2	784,00 V	0,00	0,00
112320	Frezen teerhoudend asfalt	m2	60,00 V	0,00	0,00
112330	Frezen teerhoudend asfalt	m2	1.748,00 V	0,00	0,00
112340	Frezen teerhoudend asfalt	m2	187,00 V	0,00	0,00
112350	Frezen teerhoudend asfalt	m2	45,00 V	0,00	0,00
112360	Afvoeren teerhoudend freesasfalt	ton	611,00 V	0,00	0,00
1124	<u>Opbreken fundering</u>				
112410	Verw.+ afv. teervrije funderingslaag	m2	824,00 V	0,00	0,00
112420	Verw.+ afv. teervrije funderingslaag	m2	1.748,00 V	0,00	0,00
112430	Verw.+ afv. teervrije funderingslaag	m2	2.808,00 V	0,00	0,00
112440	Verw.+ afv. teervrije funderingslaag	m2	45,00 V	0,00	0,00
113	<b>OPBREKEN ELEMENTVERHARDING</b>				
1131	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
113110	Opbreken straatbaksteen (df, hergebruik).	m2	1.191,00 V	0,00	0,00
113120	Opbreken straatbaksteen (Kf, hergebruik).	m2	2.735,00 V	0,00	0,00
113180	Vervoeren bestratingsmateriaal	ton	108,00 V	0,00	0,00
1132	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
113210	Opbreken betonstraatstenen (kf, afvoeren)	m2	1.158,00 V	0,00	0,00
113220	Opbreken betonstraatstenen (kf, hergebruik)	m2	105,00 V	0,00	0,00
113240	Vervoeren bestratingsmateriaal	ton	224,00 V	0,00	0,00
1133	<u>Opbreken betontegels</u>				
113310	Opbreken betontegels (300 x 300, afvoeren)	m2	3.695,00 V	0,00	0,00
113320	Opbreken betontegels (300 x 300 x 60, afvoeren)	m2	13,00 V	0,00	0,00
113330	Opbreken haaiantandtegels (500 x 500 x 95, hergebruik/afvoeren)	m2	36,00 V	0,00	0,00

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113350	Vervoeren bestratingsmateriaal	ton	431,00 V	0,00	0,00
113360	Vervoeren bestratingsmateriaal	ton	1,80 V	0,00	0,00
113370	Vervoeren bestratingsmateriaal	ton	5,70 V	0,00	0,00
1134	<u>Opbreken drempелеlementen</u>				
113410	Opbreken prefab verkeersdrempels van beton, hergebruik	m	5,50 V	0,00	0,00
114	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITING</b>				
1141	<u>Opbreken opsluit/trottoirbanden</u>				
114110	Opbreken opsluitband (60 x 200 mm, afvoeren)	m	53,00 V	0,00	0,00
114120	Opbreken opsluitband (100 x 200 mm, afvoeren)	m	467,00 V	0,00	0,00
114130	Opbreken gazonband (100 x 200 mm, afvoeren)	m	40,00 V	0,00	0,00
114140	Opbreken trottoirbanden (130 x 150 mm, afvoeren)	m	146,00 V	0,00	0,00
114150	Opbreken trottoirbanden (180 x 200 mm, afvoeren)	m	1.331,00 V	0,00	0,00
114160	Vervoeren banden naar een inrichting.	m	2.038,00 V	0,00	0,00
1142	<u>Opbreken overige banden</u>				
114210	Opbreken schampblokken	st	20,00 V	0,00	0,00
114220	Verwijderen straatjuweel	st	5,00 V	0,00	0,00
115	<b>VERWIJDEREN RIOLERING</b>				
1151	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
115100	Riool reinigen onder hoge druk (PVC 200 mm)	m	25,00 V	0,00	0,00
115110	Riool reinigen onder hoge druk (PVC 250 mm)	m	8,00 V	0,00	0,00
115120	Riool reinigen onder hoge druk (PVC 315 mm)	m	120,00 V	0,00	0,00
115130	Riool reinigen onder hoge druk (beton 200 mm)	m	48,00 V	0,00	0,00
115140	Riool reinigen onder hoge druk (beton 250 mm)	m	210,00 V	0,00	0,00
115150	Riool reinigen onder hoge druk (beton 300 mm)	m	774,00 V	0,00	0,00
115160	Riool reinigen onder hoge druk (beton 400 mm)	m	168,00 V	0,00	0,00
115170	Riool reinigen onder hoge druk (beton 500 mm)	m	120,00 V	0,00	0,00
115180	Riool reinigen onder hoge druk (divers)	m	648,00 V	0,00	0,00
115190	Rioolput reinigen (800 x 800 mm)	st	47,00 V	0,00	0,00
1152	<u>Volschuimen riool</u>				
115210	Aanbrengen schildmuur van metselwerk	st	32,00 V	0,00	0,00
115220	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool	EUR	N		0,00
115230	Vullen buitenwerking gesteld riool (beton 250 mm)	m	70,00 V	0,00	0,00
115240	Vullen buitenwerking gesteld riool (beton 300 mm)	m	308,00 V	0,00	0,00
115250	Vullen buitenwerking gesteld riool (beton 500 mm)	m	65,00 V	0,00	0,00
115260	Vullen buitenwerking gesteld riool	m	308,00 V	0,00	0,00
115270	Vullen buiten werking gestelde inspectieput	st	16,00 V	0,00	0,00
1153	<u>Verwijderen riool</u>				
115300	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		0,00
115310	Verwijderen kunststofbuis 200 mm	m	25,00 V	0,00	0,00
115320	Verwijderen kunststofbuis 250 mm	m	8,00 V	0,00	0,00
115330	Verwijderen kunststofbuis 315 mm	m	120,00 V	0,00	0,00
115340	Verwijderen betonbuis 200 mm	m	48,00 V	0,00	0,00
115350	Verwijderen betonbuis 250 mm	m	140,00 V	0,00	0,00
115360	Verwijderen betonbuis 300 mm	m	466,00 V	0,00	0,00
115370	Verwijderen betonbuis 400 mm	m	168,00 V	0,00	0,00
115380	Verwijderen betonbuis 500 mm	m	55,00 V	0,00	0,00
115390	Verwijderen buis	m	648,00 V	0,00	0,00
1154	<u>Verwijderen put</u>				
115410	Verwijderen putrand met deksel	st	47,00 V	0,00	0,00
115420	Verwijderen putten inw. 800 x 800 mm	st	31,00 V	0,00	0,00

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1155	<u>Verwijderen kolkleiding en kolk</u>				
115510	Verwijderen kunstof buis, kolkleiding	m	400,00 V	0,00	0,00
115520	Verwijderen kolk	st	128,00 V	0,00	0,00
116	<b>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING EN MARKERING</b>				
1161	<u>Verwijderen bebording</u>				
116110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (hergebruik)	st	13,00 V	0,00	0,00
117	<b>VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN</b>				
1171	<u>Verwijderen zitelement</u>				
117110	Verwijderen zitbank	st	1,00 V	0,00	0,00
117120	Verwijderen zitbank	st	1,00 V	0,00	0,00
1172	<u>Verwijderen afvalbak</u>				
117210	Verwijderen afvalbak aan staander "hond" (hergebruik).	st	1,00 V	0,00	0,00
117220	Verwijderen afvalbak aan staander.	st	1,00 V	0,00	0,00
1173	<u>Verwijderen afscheiding</u>				
117310	Verwijderen diamandkop paal	st	48,00 V	0,00	0,00
118	<b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</b>				
1181	<u>Maaien en frezen</u>				
118110	Maaien gewas	are	1,20 V	0,00	0,00
118120	Frezen	are	1,20 V	0,00	0,00
1182	<u>Verwijderen bomen</u>				
118210	Verwijderen stobben.	st	12,00 V	0,00	0,00
118220	Verwijderen stobben.	st	8,00 V	0,00	0,00
1184	<u>Verwijderen plantsoen</u>				
118410	Verwijderen begroeiing.	are	0,25 V	0,00	0,00
12	<b>GRONDWERKEN</b>				
120	<b>SLEUFBEKISTING</b>				
120010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	1.400,00 V	0,00	0,00
121	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
1210	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
121010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	205,50 V	0,00	0,00
121020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	162,00 V	0,00	0,00
121030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	14,50 V	0,00	0,00
121040	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	40,00 V	0,00	0,00
121050	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	35,00 V	0,00	0,00
121060	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	29,00 V	0,00	0,00
121070	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	1.379,00 V	0,00	0,00
121080	Grond ontgraven uit cunet trottoir	m3	173,00 V	0,00	0,00
121090	Grond ontgraven uit cunet parkeervakken	m3	127,00 V	0,00	0,00
1211	<u>Grond ontgraven uit sleuf</u>				
121110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.126,50 V	0,00	0,00
121120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.081,00 V	0,00	0,00
121130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	979,70 V	0,00	0,00
121140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	2.222,60 V	0,00	0,00

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121150	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	781,90 V	0,00	0,00
121160	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	541,30 V	0,00	0,00
121170	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.567,70 V	0,00	0,00
121180	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.291,20 V	0,00	0,00
1212	<u>Grond ontgraven uit (boom)plantvak</u>				
121210	Grond ontgraven uit boomplantvak	m3	153,00 V	0,00	0,00
1213	<u>Herstellen talud watergang</u>				
121320	Herstellen talud van watergang.	m	83,00 V	0,00	0,00
122	<b>GROND VERVOEREN</b>				
1221	<u>Vervoeren zand</u>				
122110	Zand vervoeren (afvoeren).	m3	2.888,30 V	0,00	0,00
123	<b>GROND VERWERKEN</b>				
1231	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
123110	Aanvullen rioolsleuf.	m3	1.013,60 V	0,00	0,00
123120	Aanvullen rioolsleuf.	m3	1.043,40 V	0,00	0,00
123130	Aanvullen rioolsleuf.	m3	941,70 V	0,00	0,00
123140	Aanvullen rioolsleuf.	m3	2.160,90 V	0,00	0,00
123150	Aanvullen rioolsleuf.	m3	709,50 V	0,00	0,00
123160	Aanvullen rioolsleuf.	m3	522,60 V	0,00	0,00
123170	Aanvullen rioolsleuf.	m3	1.545,00 V	0,00	0,00
123180	Aanvullen rioolsleuf.	m3	1.175,20 V	0,00	0,00
1232	<u>Grond verwerken in (boom)plantvak</u>				
123210	Grond verwerken in boomplantgaten (zand)	m3	153,00 V	0,00	0,00
124	<b>GROND LEVEREN</b>				
1241	<u>Leveren zand</u>				
124110	Leveren drainage zand	m3	90,20 V	0,00	0,00
125	<b>BOMENZAND LEVEREN</b>				
125010	Leveren bomenzand.	m3	153,00 V	0,00	0,00
13	<b>RIOLERING</b>				
131	<b>BEMALING</b>				
131010	Opstellen bemalingsplan	EUR	N		0,00
131020	Toepassen van een bronbemaling.	m	1.755,00 V	0,00	0,00
131030	Toepassen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		1,00
131040	Toepassen debietmeetpunt.	EUR	N		1,00
132	<b>HOOFDRIOLERING</b>				
1321	<u>VWA</u>				
132110	Aanbrengen PP-buis Ø160 mm, bruin	m	89,00 V	0,00	0,00
132120	Aanbrengen PVC-buis Ø250 mm, bruin	m	429,00 V	0,00	0,00
132130	Aanbrengen PVC-buis Ø315 mm, bruin	m	823,00 V	0,00	0,00
132140	Aanbrengen PVC-buis Ø400 mm, bruin	m	360,00 V	0,00	0,00
132150	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-vlak	m	4,00 V	0,00	0,00
132160	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-spie	m	103,20 V	0,00	0,00
132170	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-spie	m	52,80 V	0,00	0,00
132180	Aanbrengen betonbuis rond profiel spie-vlak	m	7,20 V	0,00	0,00

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1322	<u>HWA</u>				
132210	Aanbrengen PP-buis Ø160 mm, grijs	m	76,00 V	0,00	0,00
132220	Aanbrengen PVC-buis Ø315 mm, grijs	m	597,00 V	0,00	0,00
132230	Aanbrengen PVC-buis Ø400 mm, grijs	m	617,00 V	0,00	0,00
132240	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-vlak	m	4,00 V	0,00	0,00
132250	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-spie	m	105,60 V	0,00	0,00
132260	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-spie	m	52,80 V	0,00	0,00
132270	Aanbrengen betonbuis rond profiel spie-vlak	m	7,20 V	0,00	0,00
132280	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-vlak	m	5,00 V	0,00	0,00
132290	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-spie	m	100,80 V	0,00	0,00
132300	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-spie	m	48,00 V	0,00	0,00
132310	Aanbrengen betonbuis rond profiel spie-vlak	m	9,00 V	0,00	0,00
132320	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-vlak	m	3,00 V	0,00	0,00
132330	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-spie	m	96,00 V	0,00	0,00
132340	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-spie	m	48,00 V	0,00	0,00
132350	Aanbrengen betonbuis rond profiel spie-vlak	m	5,40 V	0,00	0,00
132360	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-vlak	m	1,00 V	0,00	0,00
132370	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-spie	m	45,60 V	0,00	0,00
132380	Aanbrengen betonbuis rond profiel mof-spie	m	12,00 V	0,00	0,00
132390	Aanbrengen betonbuis rond profiel spie-vlak	m	1,80 V	0,00	0,00
1324	<u>Drainage</u>				
132410	Aanbrengen drains voor horizontale drainage Ø125 mm	m	932,00 V	0,00	0,00
132420	Aanbrengen drains voor horizontale drainage Ø125 mm	m	12,00 V	0,00	0,00
132430	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	12,00 V	0,00	0,00
133	<b>PUTTEN</b>				
1331	<u>VWA</u>				
133110	Aanbrengen put van kunststof Ø315 mm.	st	3,00 V	0,00	0,00
133120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800 x 800 mm	st	38,00 V	0,00	0,00
1332	<u>HWA</u>				
133210	Aanbrengen put van kunststof Ø315 mm (HWA).	st	3,00 V	0,00	0,00
133220	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800 x 800 mm	st	26,00 V	0,00	0,00
133230	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 1000 x 1000 mm	st	6,00 V	0,00	0,00
1333	<u>Drainage</u>				
133310	Aanbrengen put van kunststof PE Ø315 mm	st	17,00 V	0,00	0,00
133320	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800 x 800 mm	st	3,00 V	0,00	0,00
1334	<u>Putafdekking</u>				
133410	Aanbrengen putrand met deksel, VW	st	38,00 V	0,00	0,00
133420	Aanbrengen putrand met deksel, HWA	st	32,00 V	0,00	0,00
133430	Aanbrengen putrand met roosterdeksel, DR	st	3,00 V	0,00	0,00
133440	Aanbrengen putrand met deksel, C-250 kN, VW	st	3,00 V	0,00	0,00
133450	Aanbrengen putrand met deksel, C-250 kN, HWA	st	3,00 V	0,00	0,00
133460	Aanbrengen putrand met deksel, C-250 kN, DR	st	17,00 V	0,00	0,00
134	<b>HUIS/KOLKAANSLUITINGEN</b>				
1341	<u>VWA</u>				
134120	Maken knevelinlaat in PVC inclusief PP standpijp Ø125 mm	st	28,00 V	0,00	0,00
134130	Maken knevelinlaat in PVC inclusief PP standpijp Ø125 mm	st	57,00 V	0,00	0,00
134140	Maken knevelinlaat in PVC inclusief PP standpijp Ø160 mm	st	4,00 V	0,00	0,00
134150	Maken knevelinlaat in PVC inclusief PP standpijp Ø125 mm	st	24,00 V	0,00	0,00
134160	Aanbrengen stroom T-stuk Ø160 - 125 mm	st	9,00 V	0,00	0,00
134170	Aanbrengen standpijp PP-buis Ø125 mm, op betonbuis	m	5,00 V	0,00	0,00



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134180	Aanbrengen flexibele bocht Ø125 mm, ca. 90°	st	129,00 V	0,00	0,00
134190	Aanbrengen flexibele bocht Ø160 mm, ca. 90°	st	1,00 V	0,00	0,00
134200	Aanbrengen PP-buis Ø125 mm	m	606,00 V	0,00	0,00
134210	Aanbrengen PP-buis Ø160 mm	m	4,00 V	0,00	0,00
134220	Aanbrengen ontstopningsstuk (Ø125 mm)	st	129,00 V	0,00	0,00
134230	Aanbrengen ontstopningsstuk (Ø160 mm)	st	1,00 V	0,00	0,00
1343	<b>HWA</b>				
134310	Maken knevelinlaat in PVC inclusief standpijp Ø125 mm	st	85,00 V	0,00	0,00
134320	Maken knevelinlaat in PVC inclusief standpijp Ø125 mm	st	74,00 V	0,00	0,00
134330	Maken knevelinlaat in PVC inclusief standpijp Ø160 mm	st	6,00 V	0,00	0,00
134340	Aanbrengen stroom T-stuk Ø160 - 125 mm	st	9,00 V	0,00	0,00
134350	Aanbrengen standpijp PP-buis Ø125 mm, op betonbuis	m	66,00 V	0,00	0,00
134360	Aanbrengen standpijp PP-buis Ø160 mm, op betonbuis	m	1,00 V	0,00	0,00
134370	Aanbrengen flexibele bocht Ø125 mm, ca. 90°	st	162,00 V	0,00	0,00
134380	Aanbrengen flexibele bocht Ø160 mm, ca. 90°	st	4,00 V	0,00	0,00
134390	Aanbrengen flexibele T-stuk Ø125 mm.	st	78,00 V	0,00	0,00
134400	Aanbrengen PP-buis	m	1.532,00 V	0,00	0,00
134410	Aanbrengen PP-buis Ø160 mm	m	22,00 V	0,00	0,00
134420	Aanbrengen ontstopningsstuk (Ø125 mm)	st	135,00 V	0,00	0,00
134430	Aanbrengen ontstopningsstuk (Ø160 mm)	st	4,00 V	0,00	0,00
134440	Aanbrengen PP-hulpstukken, bocht 45° (Ø125 mm)	st	728,00 V	0,00	0,00
134450	Aanbrengen PVC-buis	m	1.350,00 V	0,00	0,00
135	<b>KOLKEN</b>				
135010	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer	st	51,00 V	0,00	0,00
135020	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer (50/200)	st	131,00 V	0,00	0,00
136	<b>DUIKERS</b>				
136310	Vervangen bestaande duikers	m	6,00 V	0,00	0,00
136320	Vervangen bestaande duikers	m	6,00 V	0,00	0,00
136330	Vervangen bestaande duikers	m	12,50 V	0,00	0,00
137	<b>REINIGEN EN INSPECTIE</b>				
1371	<u>Reinigen VWA-riool</u>				
137110	Riool reinigen onder hoge druk, PP Ø160 mm	m	89,00 V	0,00	0,00
137120	Riool reinigen onder hoge druk, PVC Ø250 mm	m	429,00 V	0,00	0,00
137130	Riool reinigen onder hoge druk, PVC Ø315 mm	m	823,00 V	0,00	0,00
137140	Riool reinigen onder hoge druk, PVC Ø400 mm	m	360,00 V	0,00	0,00
137150	Riool reinigen onder hoge druk, beton Ø500 mm	m	167,20 V	0,00	0,00
1372	<u>Reinigen HWA-riool</u>				
137210	Riool reinigen onder hoge druk, PP Ø160 mm	m	76,00 V	0,00	0,00
137220	Riool reinigen onder hoge druk, PVC Ø315 mm	m	597,00 V	0,00	0,00
137230	Riool reinigen onder hoge druk, PVC Ø400 mm	m	617,00 V	0,00	0,00
137240	Riool reinigen onder hoge druk, beton Ø500 mm	m	169,60 V	0,00	0,00
137250	Riool reinigen onder hoge druk, beton Ø600 mm	m	162,80 V	0,00	0,00
137260	Riool reinigen onder hoge druk, beton Ø700 mm	m	152,40 V	0,00	0,00
137270	Riool reinigen onder hoge druk, beton Ø900 mm	m	60,40 V	0,00	0,00
1373	<u>Reinigen drain</u>				
137310	Riool reinigen onder hoge druk, PP Ø125 mm	m	944,00 V	0,00	0,00
1374	<u>Reinigen kolken</u>				
137410	Reinigen kolken.	st	182,00 V	0,00	0,00
1375	<u>Inspectie VWA-riool</u>				
137510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PP Ø160 mm	m	89,00 V	0,00	0,00

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
137520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PVC Ø250 mm	m	429,00 V	0,00	0,00
137530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PVC Ø315 mm	m	823,00 V	0,00	0,00
137540	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PVC Ø400 mm	m	360,00 V	0,00	0,00
137550	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool beton Ø500 mm	m	167,20 V	0,00	0,00
1376	<u>Inspectie HWA-riool</u>				
137610	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PP Ø160 mm	m	76,00 V	0,00	0,00
137620	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PVC Ø315 mm	m	597,00 V	0,00	0,00
137630	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PVC Ø400 mm	m	617,00 V	0,00	0,00
137640	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool beton Ø500 mm	m	169,60 V	0,00	0,00
137650	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool beton Ø600 mm	m	162,80 V	0,00	0,00
137660	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool beton Ø700 mm	m	152,40 V	0,00	0,00
137670	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool beton Ø900 mm	m	60,40 V	0,00	0,00
14	<b>WEGVERHARDINGEN</b>				
141	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
141010	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslaag.	m2	11.595,00 V	0,00	0,00
141020	Aanbrengen straatlaag (gem. 50 mm) op fundering	m2	9.663,00 V	0,00	0,00
141030	Aanbrengen straatlaag (gem. 50 mm) op zandbed	m2	3.460,00 V	0,00	0,00
141040	Aanbrengen straatlaag (gem. 50 mm) t.p.v. parkeervak	m2	248,00 V	0,00	0,00
142	<b>FUNDERINGEN</b>				
142010	Aanbrengen ongebonden fundering menggranulaat 0/31,5.	m2	11.595,00 V	0,00	0,00
142020	Aanbrengen ongebonden fundering menggranulaat 4/32.	m2	282,00 V	0,00	0,00
145	<b>KANTOPSLUITING</b>				
1451	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
145100	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.942,00 V	0,00	0,00
145110	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	79,50 V	0,00	0,00
145120	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm (90° hoekstuk)	st	20,00 V	0,00	0,00
145130	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	245,00 V	0,00	0,00
145140	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	19,00 V	0,00	0,00
145150	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm (90° hoekstuk)	st	1,00 V	0,00	0,00
145160	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm	m	110,00 V	0,00	0,00
145170	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 200 x 200 mm	m	111,00 V	0,00	0,00
145180	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm	m	154,00 V	0,00	0,00
145190	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm	m	10,00 V	0,00	0,00
145200	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm (90° hoekstuk)	st	3,00 V	0,00	0,00
145210	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm.	m	10,00 V	0,00	0,00
145220	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm (hergebruik).	m	92,00 V	0,00	0,00
1453	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
145310	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 200 mm (recht)	m	1.484,00 V	0,00	0,00
145320	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 200 mm (135° hoekstuk)	st	4,00 V	0,00	0,00
145330	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 200 mm (135° hoekstuk)	st	4,00 V	0,00	0,00
145340	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 200 mm (recht)	m	186,00 V	0,00	0,00
145350	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 200 mm (recht)	m	257,00 V	0,00	0,00
145360	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 200 mm (bocht)	m	24,00 V	0,00	0,00
145370	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 200 mm (recht)	m	6,00 V	0,00	0,00
145380	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 200 mm (gebogen)	m	3,00 V	0,00	0,00
1454	<u>Aanbrengen overige banden</u>				
145410	Aanbrengen verloopbanden 200x200->50/200x200 mm	m	22,00 V	0,00	0,00
145420	Aanbrengen verloopbanden 50/200x200->200x200 mm	m	20,00 V	0,00	0,00
145430	Aanbrengen verloopbanden 200x200->50/200x200 mm	m	3,00 V	0,00	0,00
145440	Aanbrengen verloopbanden 200x200->50/200x200 mm	m	2,00 V	0,00	0,00
145450	Aanbrengen verloopbanden 50/200x200->200x200 mm	m	4,00 V	0,00	0,00

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145460	Aanbrengen verloopbanden 50/200x200->200x200 mm	m	2,00 V	0,00	0,00
145470	Aanbrengen verloopbanden 50/200x200->180/200x200 mm	m	3,00 V	0,00	0,00
145480	Aanbrengen verloopbanden 180/200x200 -> 50/200x200 mm	m	2,00 V	0,00	0,00
145490	Aanbrengen verloopbanden 50/200x200->130/150x200 mm	m	1,00 V	0,00	0,00
145500	Aanbrengen verloopbanden 130/150x200 -> 50/200x200 mm	m	1,00 V	0,00	0,00
1456	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
145610	Aanbrengen inritbanden 180/200 x 500 x 800 mm	m	8,00 V	0,00	0,00
1457	<u>Pasmaken van betonbanden</u>				
145710	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm	st	75,00 V	0,00	0,00
145720	Pasmaken van betonbanden 120 x 250 mm	st	25,00 V	0,00	0,00
145730	Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm	st	22,00 V	0,00	0,00
145740	Pasmaken van betonbanden 200 x 250 mm	st	7,00 V	0,00	0,00
145750	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm	st	2,00 V	0,00	0,00
145760	Pasmaken van geleidebanden 50/200 x 200 mm	st	44,00 V	0,00	0,00
145770	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 200 mm	st	1,00 V	0,00	0,00
146	<b>BESTRATING</b>				
1461	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
146110	Aanbrengen straatbakstenen, df, kv, hergebruik	m2	1.050,00 V	0,00	0,00
146120	Aanbrengen straatbakstenen, kf, kv, hergebruik	m2	2.468,00 V	0,00	0,00
146130	Leveren straatbakstenen dikformaat.	st	7.096,00 V	0,00	0,00
146140	Leveren straatbakstenen keiformaat.	st	14.000,00 V	0,00	0,00
1462	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
146210	Aanbrengen betonstraatstenen, df, kv.	m2	2.717,00 V	0,00	0,00
146220	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, kv.	m2	2.075,00 V	0,00	0,00
146230	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, kv.	m2	97,00 V	0,00	0,00
146240	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, kv.	m2	8,50 V	0,00	0,00
146250	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, kv.	m2	849,00 V	0,00	0,00
146260	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, ev.	m2	130,00 V	0,00	0,00
146270	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, grijs, hv.	m2	62,00 V	0,00	0,00
146280	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, grijs, hv.	m2	84,00 V	0,00	0,00
146290	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, grijs, hv.	m2	12,00 V	0,00	0,00
146300	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, rood, kv (hergebruik).	m2	104,00 V	0,00	0,00
146310	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, grijs, blok.	m2	30,00 V	0,00	0,00
146320	Aanbrengen betonstraatstenen, NCB grasklinker	m2	249,00 V	0,00	0,00
146330	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	1.717,00 V	0,00	0,00
146340	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	18,00 V	0,00	0,00
146350	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	14,00 V	0,00	0,00
146360	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	30,00 V	0,00	0,00
146370	Aanbrengen markering in bestrating.	m	2,00 V	0,00	0,00
146380	Aanbrengen betonstraatstenen verbandstenen.	m2	31,00 V	0,00	0,00
146390	Leveren betonstraatstenen KF, rood.	st	1.000,00 V	0,00	0,00
1464	<u>Aanbrengen betontegelverharding</u>				
146410	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	136,50 V	0,00	0,00
146420	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	2.615,00 V	0,00	0,00
146430	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm t.p.v. inritten	m2	632,00 V	0,00	0,00
146440	Aanbrengen haaiantandtegels 500 x 500 x 95 mm (hergebruik).	m2	13,75 V	0,00	0,00
147	<b>OVERIGE BESTRATINGEN</b>				
1471	<u>Aanbrengen drempелеlementen</u>				
147110	Aanbrengen prefab verkeersdrempel van beton (hergebruik).	st	5,00 V	0,00	0,00
147120	Aanbrengen prefab verkeersdrempel van beton.	st	28,00 V	0,00	0,00
147130	Aanbrengen prefab verkeersdrempel van beton (paselement)	st	2,00 V	0,00	0,00

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
147140	Aanbrengen prefab verkeersdrempel van beton.	st	80,00 V	0,00	0,00
147150	Aanbrengen prefab verkeersdrempel van beton (paselement)	st	15,00 V	0,00	0,00
148	<b>HERSTRATEN</b>				
148010	Herstraten straatbakstenen.	m2	124,00 V	0,00	0,00
148020	Herstraten betonstraatstenen.	m2	508,00 V	0,00	0,00
148030	Herstraten betontegels.	m2	136,00 V	0,00	0,00
148040	Herprofileren grind	m2	19,00 V	0,00	0,00
15	<b>WEGBEBAKENING EN MARKERING</b>				
152	<b>VERKEERSBORDEN/PALEN</b>				
152010	Aanbrengen verkeersbordpalen in bestrating	st	23,00 V	0,00	0,00
152020	Aanbrengen verkeersborden	st	25,00 V	0,00	0,00
16	<b>INRICHTINGSELEMENTEN</b>				
161	<b>ZITELEMENTEN</b>				
161010	Aanbrengen zitbank	st	3,00 V	0,00	0,00
162	<b>AFVALBAKKEN</b>				
162010	Aanbrengen afvalbak, hondenpoep (hergebruik)	st	1,00 V	0,00	0,00
163	<b>VERLICHTING</b>				
8	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
81	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>				
810010	Inzetten werknemer (stratenmaker / grondwerker)	uur	40,00 V	0,00	0,00
810020	Inzetten werknemer (vakman GWW)	uur	40,00 V	0,00	0,00
810030	Inzetten van werknemer, stratenmakerskoppel.	uur	40,00 V	0,00	0,00
810040	Inzetten van werknemer, rioleringsploeg.	uur	40,00 V	0,00	0,00
810050	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00 V	0,00	0,00
810060	Inzetten van werknemer European Tree Worker(ETW)/European Tree Technician (ETT)	uur	32,00 V	0,00	0,00
810070	Inzetten van werknemer European Tree Worker(ETW)/European Tree Technician (ETT)	uur	8,00 V	0,00	0,00
82	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>				
820010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00 V	0,00	0,00
820020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00 V	0,00	0,00
820030	Inzetten wiellader	uur	40,00 V	0,00	0,00
820040	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00 V	0,00	0,00
820050	Inzetten van een tractor met dumper.	uur	40,00 V	0,00	0,00
821	<b>INZETTEN OVERIG</b>				
821010	Gebruik van directiebehoeften.	EUR	N		1,00
83	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>				
831	<b>VERKEERSVOORZIENINGEN</b>				
831010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	4,00 V	0,00	0,00
831020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	72,00 V	0,00	0,00
831030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	4,00 V	0,00	0,00
831080	Aanbrengen omleidingsroutes	keer	2,00 V	0,00	0,00
831110	Inspecteren verkeersmaatregelen	EUR	N		0,00
832	<b>BOOMBESCHERMING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
832010	Toepassen tijdelijke afrastering	st	26,00	V	0,00
832020	Toepassen stamommanteling	st	7,00	V	0,00
832030	Toepassen stamommanteling	st	10,00	V	0,00
833	<b>BOUWHEKKEN</b>				
833010	Toepassen tijdelijke afrastering. (bouwhek)	EUR		N	1,00
834	<b>BEREIKBAARHEID PERCELEN</b>				
834010	Toepassen voorzieningen bereikbaarheid (belanghebbenden).	EUR		N	1,00
835	<b>TIJDELIJKE MAATREGELEN TBV VUILOPAAAL</b>				
835010	Voorziening t.b.v. inzampelpunt afval.	EUR		N	1,00
84	<b>OPSTELLEN PLANNEN</b>				
840010	Opstellen gedetailleerd werkplan en algemeen tijdschema	EUR		N	0,00
840020	Opstellen verkeersplan, inclusief tekening(en)	EUR		N	0,00
840030	Opstellen boombeschermingsplan.	EUR		N	0,00
840040	Opstellen BLVC plan uitvoering.	EUR		N	0,00
840050	Opstellen hoogteplan verharding.	EUR		N	0,00
840060	Afstemmingsoverleg hoogteplan	EUR		N	0,00
85	<b>REVISIEGEGEVENS</b>				
850010	Inmeten, verw en aanl. revisiegegevens (riolering)	EUR		N	0,00
850020	Inmeten, verw en aanl. revisie (watervergunning)	EUR		N	0,00
86	<b>TIJDELIJK DEPOT</b>				
860010	Aanbrengen tijdelijk depot.	EUR		N	1,00
860020	Instandhouden tijdelijk depot.	week	73,00	V	0,00
860030	Verwijderen tijdelijk depot.	EUR		N	1,00
87	<b>COMMUNICATIE</b>				
870010	Communiceren met derden.	EUR		N	0,00
870020	Klachtenafhandeling.	EUR		N	0,00
870030	Toolboxmeeting bescherming te handhaven vegetatie	EUR		N	0,00
870040	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen communicatiebord (en)	EUR		N	0,00
870050	Communicatie en coördinatie nutsbedrijven	EUR		N	1,00
870060	Communicatie en coördinatie verplaatsing lichtmasten door derden	EUR		N	1,00
88	<b>KOSTEN M.B.T. PLAN VAN AANPAK</b>				
880010	Kosten met betrekking tot plan van aanpak	EUR		N	0,00
89	<b>LOGISTIEK ZONDER PAPIEREN</b>				
890010	Toepassen logistiek zonder papier app	EUR		N	0,00
	<b>SUBTOTAAL</b>				<b>10,00</b>

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				<b>10,00</b>
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	1,00
910020	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	1,00
910030	Opruimen werkterrein.	EUR		N	1,00
910040	.....	EUR		N	0,00
910050	.....	EUR		N	0,00
910060	.....	EUR		N	0,00
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	0,00
919990	Korting	EUR		N	0,00
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	0,00
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	0,00
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	0,00
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	15.000,00	V	15.000,00
950020	Stelpost herstellen verhardingen afkoppelen particuliere percelen	EUR	10.000,00	V	10.000,00
950030	Stelpost volschuimen rioolleidingen materiaal en diameter onbekend	EUR	10.000,00	V	10.000,00
950040	Stelpost moederbestek Bouwcirculair	EUR	825,00	V	825,00
950100	Stelpost (acceptatiekosten rioolslib).	EUR	10.000,00	V	10.000,00
950110	Stelpost (acceptatiekosten groenafval).	EUR	10.000,00	V	10.000,00
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	140,16
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	84,09
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				<b>56.062,25</b>
	Gedaan te				
	De 6 mei 2026				
	De inschrijver(s),				