


Inventarisatie overzicht

166

Elementen



160

Met Conditie

20 Dorenweerd College, Dalweg 5, Doorwerth

| Code | Omschrijving | Aantal | Ehd | Bw.jr | Verv.jr | Toelichting |
|------------|---|----------|-----|-------|---------|--|
| 080 | Planning inventarisatie + inspecties | | | | | |
| 001722 | Bereikbaarheid laagbouw utiliteitsgebouw | 396 m2 | | 1996 | | |
| 001723 | Bereikbaarheid hoogbouw utiliteitsgebouw | 2218 m2 | | 1996 | | |
| 080000 | Meerjaren onderhoudsbegroting | 1 pm | | 1996 | 2028 | Periodiek actualiseren meerjaren onderhoudsbegroting door Raderadvies B.V. |
| 080010 | Klachtenonderhoud | 9592 bvo | | 1996 | | |
| 081020 | Risico analyse legionella | 1 pst | | 1996 | 2032 | |
| 210 | Gevel | | | | | |
| 211103 | Buitenwanden, niet constructief metselwerk | 1977 m2 | | 1996 | | Gevel 101: 613 m2, Gevel 201: 359 m2, Incl. 70 m2 tuinmuren, vast aan het object. Gevel 301: 786 m2, Gevel 401: 136 m2, Gevel 501: 84 m2. |
| 211108 | Buitenwanden, niet constructief glas | 58 m2 | | 1996 | | Glazen bouwstenen. |
| 313310002 | Overheaddeur, elektrisch | 1 st | | 1996 | 2032 | Merk: Hormann, Type: HR-120 en Afmeting: 3 x 2,6 m1. |
| 314001 | Kozijnen hout | 945 m2 | | 1996 | 2044 | Gevel 101: 362 m2, incl. 13 st. deuren, 83 st. ramen. Gevel 201: 8,5 m2, incl. 4 st. deuren, Gevel 301: 373 m2, incl. 7 st. deuren, 122 st. ramen. Gevel 401: 78 m2, incl. 32 st. ramen. Gevel 501: 123 m2, incl. 4 st. deuren, 34st. ramen. |
| 318700008 | Zonwering, screens elektrisch | 4 st | | 1996 | 2032 | Afmeting: 4,6 m1/ 4 st.: Screens van lichtstraat. Merk: Mado. |
| 318700008 | Zonwering, screens elektrisch | 108 st | | 1996 | 2038 | Afmeting: 1,2 m1/ 8st., 2,3 m1/ 96 st., 3,4 m1/ 4st., |
| 411123 | Buitenwandafwerking stucwerk | 185 m2 | | 1996 | 2044 | Ondergrond: Isolatie. Afwerking: Dekkend geschilderd. |
| 411129 | Buitenwandafwerking voegwerk | 1977 m2 | | 1996 | 2044 | Voegvorm: Platvol, Gevel 101: 613 m2, Gevel 201: 359 m2, Incl. 70 m2 tuinmuren, vast aan het object. Gevel 301: 786 m2, Gevel 401: 136 m2, Gevel 501: 84 m2, |
| 411201 | Buitenwandafwerking hout | 35 m2 | | 1996 | 2044 | Uitvoering: Multiplex. |
| 411206 | Buitenwandafwerking aluminium | 68 m2 | | 1996 | 2044 | |
| 411261 | Buitenwandafwerking dilatatie | 227 m1 | | 1996 | 2026 | |
| 411402 | Gevelafdekkingen beton | 99 m1 | | 1996 | | |

| 220 | Binnenwand | | | | | |
|-----------|--|---------|------|------|--|--|
| 323310002 | Overheaddeur, elektrisch | 1 st | 1996 | 2044 | Merk: Hormann, Afmeting: 4 x 2,6 m1. | |
| 323505001 | Vouwdeuren, handbediend | 2 st | 1996 | 2038 | Vouwdeur: 3 x 2,8 m1. | |
| 324201002 | Scheidingswand hout, vouw- / harmonicawand | 4 st | 1996 | 2038 | Afmeting: 8 x 2,8 m1. | |
| 421261 | Binnenwandafwerking dilatatie | 10 m1 | 2016 | 2026 | | |
| 231 | Vloer binnen | | | | | |
| 432109001 | Vloerafwerking kunststof, epoxy coating | 538 m2 | 1996 | 2038 | | |
| 432209 | Vloerafwerking kunststof | 27 m2 | 1996 | 2038 | | |
| 432209 | Vloerafwerking kunststof | 217 m2 | 1996 | 2038 | | |
| 432209003 | Vloerafwerking kunststof, sportvloer PU | 358 m2 | 1996 | 2038 | | |
| 432217 | Vloerafwerking linoleum | 3185 m2 | 1996 | 2032 | | |
| 432217 | Vloerafwerking linoleum | 105 m2 | 1996 | 2032 | | |
| 432217 | Vloerafwerking linoleum | 2437 m2 | 1996 | 2032 | | |
| 233 | Vloer buiten | | | | | |
| 232102 | Vloeren, constructief beton | 1 pst | 1996 | | | |
| 432219001 | Vloerafwerking tapijt, entreemat | 6 m2 | 1996 | 2026 | | |
| 432219001 | Vloerafwerking tapijt, entreemat | 34 m2 | 1996 | 2026 | | |
| 240 | Trap en helling | | | | | |
| 342206 | Leuningen buiten aluminium | 23 m1 | 1996 | 2050 | | |
| 441217 | Trapafwerking linoleum | 67 m2 | 1996 | 2032 | | |
| 270 | Dak | | | | | |
| 211601 | Overstekken en boeiboorden hout | 170 m1 | 1996 | 2044 | Boeiboorden: 170 m1, Hoogte 0,2 m1 en Overstekken 170 m1, Breedte: 0,2 m1. | |
| 373000307 | Lichtkoepels > 3,5 m2 | 2 st | 1996 | 2026 | Afmeting dagmaat: rond 3 m1. | |
| 373000402 | Lichtkoepels elektrisch | 3 st | 2016 | 2036 | Afmeting dagmaat: 1 x 1,5 m1. | |
| 373200 | Lichtstraten | 39 m1 | 1996 | 2032 | d002: Afmeting: 20,5 x 1 m1.d007: Afmeting: 18,3 x 1,9 m1. | |
| 471728001 | Dakaansluiting lood, slabben | 187 m1 | 1996 | 2026 | | |
| 471728001 | Dakaansluiting lood, slabben | 96 m1 | 1996 | 2032 | | |
| 472110002 | Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast | 29 m2 | 1996 | 2026 | Incl. 22 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking. | |
| 472110002 | Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast | 234 m2 | 1996 | 2026 | Incl. 65 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking. Grindballast: 234 m2. | |
| 472110002 | Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast | 74 m2 | 1996 | 2026 | Incl. 38 m1 rand- / opstandstrook met trim. Grindballast: 74 m2. | |
| 472110002 | Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast | 526 m2 | 2016 | 2076 | Incl. 96 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking. Grindballast: 526 m2. | |
| 472110002 | Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast | 6 m2 | 2016 | 2076 | Incl. 12 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking. Grindballast: 6 m2. | |
| 472110002 | Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast | 784 m2 | 1996 | 2026 | Incl. 261 m1 rand- / opstandstrook met trim. Grindballast: 740 m2 en dakbestrating: 44 m2. | |
| 472110002 | Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast | 14 m2 | 1996 | 2026 | Incl. 12 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking. Grindballast: 9 m2. | |
| 472110002 | Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast | 2747 m2 | 1996 | 2026 | Incl. 400 m1 rand- / opstandstrook met trim. Grindballast: 2722 m2 en dakbestrating: 25 m2. | |
| 472110002 | Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast | 7 m2 | 1996 | 2026 | Incl. 11 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking. Grindballast: 7 m2. | |
| 472206001 | Dakafwerking aluminium, vlak | 453 m2 | 1996 | 2038 | Incl. 104 m1 nokstukken. | |
| 472704001 | Goten zink, bakgoot | 29 m1 | 1996 | 2032 | | |
| 450 | Plafondafwerking | | | | | |
| 451221 | Plafondafwerking systeemplafond | 83 m2 | 1996 | 2038 | | |
| 451221 | Plafondafwerking systeemplafond | 3870 m2 | 1996 | 2038 | | |
| 451221 | Plafondafwerking systeemplafond | 2660 m2 | 1996 | 2038 | | |
| 452201 | Plafondafwerking hout | 74 m2 | 1996 | 2038 | Uitvoering: Multiplex. | |
| 452201 | Plafondafwerking hout | 35 m2 | 1996 | 2038 | Uitvoering: Multiplex. | |
| 452214 | Plafondafwerking vezelcement | 1050 m2 | 1996 | 2032 | | |

| 460 | | Schilderwerk | | | | |
|-----------|--|------------------|------|------|--|--|
| 461001 | Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 1235 m2 | 1996 | 2032 | Gevel 101: Specificatie: Kozijnen: 362 m2, Deuren: 26 m2, Panelen: 16 m2, Gevel 201: Specificatie: Kozijnen: 8,5 m2, Deuren: 4 m2, Gevel 301: Specificatie: Kozijnen: 373 m2, Deuren: 15 m2, Panelen: 12 m2, Gevel 401: Specificatie: Kozijnen: 78 m2, Gevel 501: Specificatie: Kozijnen: 123 m2, Deuren: 5 m2, Specificatie: Boeiboorden: 43 m2, Overstekken 43 m2, Plafonds: 74 m2, Gevelbekleding: 35 m2. | |
| 461002 | Buitenschilderwerk m2 op beton | 245 m2 | 1996 | 2038 | Specificatie: Constructiedelen / overstekken: 245 m2. | |
| 461006 | Buitenschilderwerk m2 op metaal/aluminium | 31 m2 | 1996 | 2038 | Specificatie: Kozijnen: 4 m2, Deuren: 4 m2, Kolommen: 7 m2. Constructie glazen stenen: 16 m2. | |
| 461023 | Buitenschilderwerk m2 op isolatie/stucwerk | 185 m2 | 1996 | 2056 | | |
| 462000 | Binnenschilderwerk | 9592 bvo | 1996 | 2032 | Kengetal op basis van BVO. | |
| 463001 | Binnen-/buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend | 1003 m2 | 1996 | 2044 | Specificatie: Kozijnen: 945 m2, Deuren: 58 m2, Panelen: (aantal) m2, Gevelbekleding: (aantal) m2. | |
| 510 | | Warmte-opwekking | | | | |
| 512110502 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 2 st | 2013 | 2029 | Merk: Nefit, Type: Topline HR30, 43.5 kW. | |
| 512110502 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 1 st | 2015 | 2031 | Merk: Nefit, Type: Topline HR30. De Scope 1 keuring is verlopen en dient opnieuw uitgevoerd te worden. | |
| 512110502 | Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW | 12 st | 2016 | 2032 | Merk: Nefit, Type: Topline HR30. De Scope 1 keuring is verlopen en dient opnieuw uitgevoerd te worden. | |
| 512110503 | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | 2 st | 2015 | 2031 | Merk: Nefit, Type: Topline HR45, 43.5 kW. De Scope 1 keuring is verlopen en dient opnieuw uitgevoerd te worden. | |
| 512110503 | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | 4 st | 2016 | 2032 | Merk: Nefit, Type: Topline HR45. De Scope 1 keuring is verlopen en dient opnieuw uitgevoerd te worden. | |
| 512110504 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | 1 st | 2013 | 2037 | Merk: Remeha, Type: Quinta Pro 90, 86 kW. | |
| 520 | | Afvoeren | | | | |
| 521209 | Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE | 36 m1 | 1996 | 2026 | | |
| 521263 | Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer | 3 m1 | 1996 | 2026 | | |
| 521610 | Dompelpomp | 1 st | 2019 | 2035 | Merk: Wilo, Type: drain. | |
| 523010 | Lijnafwateringssysteem (draingoot) | 4 m1 | 1996 | 2038 | | |
| 530 | | Drinkwater | | | | |
| 531000 | Drinkwaterverdeling | 1 pst | 1996 | | Watermeter groepen verdeling. | |
| 532020601 | Tapwaterpomp < DN 40 mm | 1 st | 2020 | 2038 | Merk: Grundfos, Type: UP 20-30. | |
| 532120202 | Boiler elektrisch 10 liter | 4 st | 2014 | 2029 | Merk: Daalderop, Type: close-up 10 ltr. | |
| 532120206 | Boiler elektrisch 80 liter | 1 st | 1997 | 2029 | Merk: Daalderop, Type: Duo Koper 80 ltr. | |
| 532120207 | Boiler elektrisch 120 liter | 2 st | 1997 | 2029 | Merk: Daalderop, Type: Duo Koper 120 ltr. | |
| 532200201 | Boiler indirect gestookt 300 liter | 1 st | 1997 | 2029 | Merk: Nibe, Type: PUB 300 DDS, Inhoud: 300 ltr. | |
| 540 | | Gassen | | | | |
| 541000 | Brandstofleiding (gas) stookinstallatie | 1 pst | 1996 | 2026 | Er is geen Scope 7a keuring aanwezig voor de brandstofleiding. Geadviseerd wordt om deze keuring uit te laten voeren door een erkend bedrijf. | |

| 550 Koude-opwekking | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|------|------|--|--|
| 551210502 | Split-Systeem binnendeel Cassette 2,5 - 3,5 kW | 1 st | 2009 | 2029 | Merk: LG, Type: Onbekend. | |
| 551210504 | Split-Systeem binnendeel Cassette 5 - 7 kW | 2 st | 2009 | 2029 | Merk: LG, Type: onbekend. | |
| 551210504 | Split-Systeem binnendeel Cassette 5 - 7 kW | 1 st | 2024 | 2044 | Merk: Mitsubishi, Type: SRK50ZS-WF. | |
| 551210505 | Split-Systeem binnendeel Cassette 7 - 10 kW | 4 st | 2017 | 2037 | Merk: Daikin, Type: FUA71AVEB. | |
| 551220504 | Split-Systeem buitendeel 5 - 6 kW | 1 st | 2024 | 2044 | Merk: Mitsubishi, Type: SRC50ZS-W, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 1.05 kg. | |
| 551220505 | Split-Systeem buitendeel > 6 kW | 1 st | 2018 | 2038 | Merk: Daikin, Type: RZASG140M7Y1B, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 2.9 kg. | |
| 551230501 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) < 5 kW | 1 st | 2009 | 2029 | Merk: LG, Type: ASUW1264GG1, Koudemiddel: R410a, Koudemiddelvulling: 0.94 kg. Bouwjaar is een aanname. | |
| 551230502 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 7 kW | 1 st | 2020 | 2040 | Merk: Daikin, Type: RZASG71M2V1B, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 2.45 kg. | |
| 551230503 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | 1 st | 2018 | 2038 | Merk: Daikin, Type: RZAG71M7Y1B, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 2.95 kg. | |
| 551230505 | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 15 - 20 kW | 2 st | 2009 | 2029 | Merk: LG, Type: AUUW488C, Koudemiddel: R410a, koudemiddelvulling: 4 kg. | |
| 560 Warmte-distributie | | | | | | |
| 561000 | Leidingen algemeen | 759 kw | 1996 | 2038 | Leidingen op basis van opgesteld ketelvermogen. | |
| 561030206 | Expansievat 25 ltr | 1 st | 2010 | 2029 | Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 25 ltr. | |
| 561030207 | Expansievat 35 ltr | 1 st | 2010 | 2029 | Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 35 ltr. | |
| 561030207 | Expansievat 35 ltr | 1 st | 2010 | 2029 | Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 35 ltr. | |
| 561030207 | Expansievat 35 ltr | 1 st | 2013 | 2031 | Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 35 ltr. | |
| 561030207 | Expansievat 35 ltr | 6 st | 2010 | 2029 | Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 35 ltr. | |
| 561030208 | Expansievat 50 ltr | 1 st | 2009 | 2029 | Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 50 ltr. | |
| 561040601 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 st | 2010 | 2030 | Merk: Grundfos, Type: Magna 25-60. | |
| 561040601 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 st | 1997 | 2029 | Merk: Grundfos, Type: UPS 25-55. | |
| 561040601 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 st | 2015 | 2035 | Merk: Grundfos, Type: Magna1 25-60. | |
| 561040601 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 st | 2015 | 2035 | Merk: Grundfos, Type: Magna1 25-60. | |
| 561040601 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 8 st | 2016 | 2036 | Merk: Grundfos, Type: Magna1 25-60. | |
| 561060 | Driewegmengklep | 1 st | 2018 | 2038 | Merk: Siemens, Type: SAS61. | |
| 561060 | Driewegmengklep | 1 st | 2015 | 2035 | Merk: Siemens, Type: SQS 65. | |
| 561100 | Radiatoren algemeen | 759 kw | 1996 | 2038 | Radiatoren op basis van opgesteld ketelvermogen. | |
| 570 Luchtbehandeling | | | | | | |
| 573110 | Dakventilator | 17 st | 2006 | 2029 | Merk en type niet meer leesbaar. | |
| 573110501 | Dakventilator < 0,3 m3/s | 2 st | 2009 | 2029 | Merk en type niet meer leesbaar. | |
| 573110502 | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 st | 2013 | 2029 | Merk: System Air, Type: LGH225. | |
| 573110502 | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 st | 2020 | 2040 | Merk: Zehnder, Type: MX110. | |
| 573110502 | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 st | 2020 | 2040 | Merk: Nedair, Type: MXF 250. | |
| 573110502 | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 st | 1996 | 2029 | Merk: Bergschenhoek, Type: onbekend. | |
| 573110502 | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 6 st | 2013 | 2029 | Merk: Gebhart, Type: Onbekend. | |
| 573110503 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | 1 st | 2020 | 2040 | Merk: Wolf, Type: onbekend. Bouwjaar is een aanname. | |
| 577212503 | Luchtbehandelingskast BI TA + VK (2-3 m3/s) | 1 st | 1997 | 2029 | Merk: Wolf, Type: KG100, 2.36 m3/sec. | |
| 577302 | Luchtbehandelingskast BU | 1 st | 2021 | 2045 | Merk: Air@work, Type: HCP-E 1600. | |
| 577460301 | Luchtkanalen gebouw < 1000 m2 BVO | 1 pst | 2016 | | | |
| 580 Regeling Klimaat en sanitair | | | | | | |
| 582010105 | Regelinstallatie, data- aansluitpunten 20 - 25 | 1 st | 2015 | 2033 | Merk: Webeasy. | |
| 582010108 | Regelinstallatie, data- aansluitpunten 40 - 50 | 1 st | 2015 | 2033 | Merk: Webeasy. | |
| 582100 | Regeling algemeen | 1 st | 1996 | 2029 | Merk: Landis & Gyr. | |

| 610 Centrale elektrotechnische Voorzieningen | | | | | |
|--|---|-----------|------|------|--|
| 611130 | Photovoltage (PV) cellen | 19,6 kwpu | 2013 | 2043 | 80st. Panelen : Merk: Talesun, Type: TP660P-245. 2st. Omvormers: Merk: Sunny Tripower, Type: STP 9000TL-20. |
| 615120 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 7 st | 1996 | 2029 | Hoofdverdeelkast voorzien van 27 groepen. Begane grond: 1 st, Merk: Brinkman: Aantal groepen: 5 st, 1 st, Merk: Brinkman: Aantal groepen: 18 st, 1 st, Merk: Eaton: Aantal groepen: 10 st, 1 st, Merk: Brinkman: Aantal groepen: 37 st, 1 st, Merk: Brinkman: Aantal groepen: 20 st, 1e Verdieping: 1 st, Merk: Brinkman: Aantal groepen: 12 st, 1 st, Merk: Brinkman: Aantal groepen: 26 st, |
| 615120 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 st | 2013 | 2043 | 20 groepen, 2 PV groepen. |
| 615120 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 st | 1998 | 2029 | 48 groepen, 2 krachtgroepen. |
| 615120 | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 st | 1996 | 2029 | 9 groepen. |
| 630 Verlichting | | | | | |
| 631120 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 9592 bvo | 1996 | 2056 | Algemeen onderhoud lichtinstallatie, infra- en schakelmateriaal. |
| 631130 | Verlichtingsarmaturen | 4657 bvo | 2018 | 2042 | |
| 631130 | Verlichtingsarmaturen | 3162 bvo | 2018 | 2042 | |
| 631130 | Verlichtingsarmaturen | 1728 bvo | 2018 | 2042 | |
| 632410 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | 17 st | 1996 | 2032 | |
| 632410 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | 41 st | 1996 | 2032 | |
| 632410 | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | 8 st | 1996 | 2032 | |
| 643 Communicatie; beelden | | | | | |
| 643100 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 1 st | 1996 | 2029 | |
| 643110 | Camerabeveiligingssysteem, camera's | 31 st | 1996 | 2029 | |
| 651 Beveiliging; brand | | | | | |
| 651110716 | Brandmeldinstallatie 25 - 30 groepen | 1 st | 1996 | 2029 | Merk: TEF, Type: BMC-GFE. 28 Zones. |
| 651310 | Droge stijgleiding | 30 m1 | 1996 | 2044 | Horizontale leiding t.p.v. entree. |
| 651320 | Brandslanghaspels | 19 st | 1996 | 2035 | |
| 651321 | Handblusmiddelen | 20 st | 1996 | 2030 | |
| 652 Beveiliging; braak | | | | | |
| 652140705 | Inbraaksigaleringsinstallatie 50 - 75 zones | 1 st | 1996 | 2029 | Merk: Honeywell, Type: Class 2. |
| 652210 | Toegangscontrole-installaties | 9592 bvo | 1996 | 2030 | |
| 652220 | Elektrische deuopeners | 1 st | 1996 | 2030 | Merk: Faac. |
| 654 Beveiliging; sociale alarm. | | | | | |
| 654100 | Signalering invalidentoiletten | 1 st | 1996 | 2029 | |
| 661 Transport; liften | | | | | |
| 661100 | Elektrische lift | 1 st | 1996 | 2032 | Merk: Brinkman, Capaciteit: 630 kg. 8 personen 3 stopplaatsen. |
| 730 Vaste keukenvoorzieningen | | | | | |
| 722110712 | Grootkeukeninrichting, bak- en kookgroep, klasse 3, 250-350 pers. | 1 st | 1996 | 2029 | |
| 722120712 | Grootkeukeninrichting, uitgiftebuffetten, klasse 3, 250-350 pers. | 1 st | 1996 | 2029 | |
| 731110 | Keukenblok | 4 st | 1996 | 2038 | Afmeting: 2 st./2,4 m1. 1 st./5 m1, 1 st. 6,9m1. |

| 740 Vaste sanitaire voorzieningen | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------|------|--|
| 741095 | Toiletruimte | 99 m2 | 1996 | 2032 | Totale ruimte. Specificatie: Toiletten: 23 st, Urinoirs: 6 st, Wastafels 10 st. Ruimte nrs.: Begane grond. |
| 741095 | Toiletruimte | 101 m2 | 1996 | 2032 | Totale ruimte. Specificatie: Toiletten: 24 st, Urinoirs: 8 st, Wastafels 5 st. Ruimte nrs.: 1e Verdieping. |
| 741096 | Doucheruimte | 32 st | 1996 | 2032 | Totale ruimte. Specificatie: Douches: 25 st., Wastroggen 3 st. |
| 741097 | Werkkast | 1 st | 1996 | 2032 | |
| 741150 | Douches | 7 st | 1996 | 2038 | Nooddouches t.p.v. lokalen. |
| 900 Terrein | | | | | |
| 441202 | Trapafwerking beton | 27 m2 | 1996 | | |
| 902000001 | Buitenberging prefab | 1 st | 1996 | 2029 | Oppervlakte: 4 m2. Opbouw: houten skelet. |
| 902200002 | Overkapping fietsen en motoren | 5 st | 1996 | 2038 | Afmeting: 6,5 x 4,5 m1. Opbouw: stalen skelet. |
| 903263403 | Hekwerk verzinkt staal, spijlen > 2,0 m1 | 503 m1 | 1996 | 2038 | Hoogte: 2,1 m1. |
| 903405404 | Poort staal, enkele draaipoort 1,0 x 2,0 m1 | 1 st | 1996 | 2038 | Afmeting: 1 x 2 m1. |
| 903405414 | Poort staal, dubbele draaipoort 5,0 x 2,0 m1 | 1 st | 1996 | 2032 | Afmeting: 6,3 x 2,1 m1. |
| 904102001 | Verharding beton, klinkers | 3405 m2 | 1996 | 2038 | |
| 904102002 | Verharding beton, tegels | 645 m2 | 1996 | 2038 | Afmeting: 0,3 x 0,3 m1. |
| 905220002 | Straatkolken staal | 8 st | 1996 | 2038 | |
| 906320 | Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting | 8 st | 1996 | 2029 | |
| 906320 | Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting | 13 st | 1996 | 2029 | |
| 906330 | Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | 1 st | 1996 | 2026 | |
| 906340 | Terreinverlichting, lantaarnpalen | 6 st | 1996 | 2053 | |
| 907111 | Vlaggemasten aluminium | 2 st | 1996 | 2032 | |
| 907130 | Terreinmeubilair zitbank | 25 st | 1996 | | |
| 907131 | Terreinmeubilair afvalbak | 16 st | 1996 | | |
| 910 Contracten | | | | | |
| 900000 | Terrein | 1 pst | | | Contract: Hoveniersbedrijf. |