


## Inventarisatie overzicht

229

Elementen



224

Met Conditie

## 60 Hendrik Pierson College, Mammoetstraat 1-3, Zetten

Code	Omschrijving	Aantal	Ehd	Bw.jr	Verv.jr	Toelichting
<b>080</b>	<b>Planning inventarisatie + inspecties</b>					
001722	Bereikbaarheid laagbouw utiliteitsgebouw	5670 m2		1969		
080000	Meerjaren onderhoudsbegroting	1 pm		1969	2028	Periodiek actualiseren meerjaren onderhoudsbegroting door Raderadvies B.V.
080010	Klachtenonderhoud	11506 bvo		1969		
081020	Risico analyse legionella	1 pst		1969	2044	

210 Gevel						
212102	Buitenwanden, constructief beton	1 pst	1969			
212103	Buitenwanden, constructief metselwerk	2642 m2	1969	2068		Gevel 101: 576 m2, Gevel 201: 93 m2, Gevel 301: 1057 m2, incl. 46 m2 tuinmuren, vast aan het object, Gevel 401: 48 m2, Gevel 501: 450 m2, Gevel 601: 352 m2, incl. 20 m2 tuinmuren, vast aan het object.
313310002	Overheaddeur, elektrisch	1 st	2016	2052		Merk: Alpha, Type: ISO- 40 en Afmeting: 2,7 x 3,3 m1.
314001	Kozijnen hout	2247 m2	1969	2044		Gevel 101: 699 m2, incl. 7 st. deuren, 87 st. ramen. Gevel 201: 87 m2, incl. 25 st. ramen, 3 st. deuren. Gevel 301: 678 m2, incl. 22 st. deuren, 85 st. ramen. Gevel 401: 96 m2, incl. 1 st. deur, 16 st. ramen. Gevel 501: 147 m2, incl. 1 st. deur, 32 st. ramen. Gevel 601: 540 m2, incl. 6 st. deuren, 102 st. ramen.
314006	Kozijnen aluminium	94 m2	2002	2050		Gevel 301: 40 m2, incl. 2 st. deuren. Gevel 501: 54 m2.
314009	Kozijnen kunststof	6 m2	2002	2050		Gevel 301: 6 m2, incl. 6 st. ramen.
318700001	Zonwering, uitval handbediend	10 st	1969	2038		Afmeting: 6 m1 / 5 st., 7 m1 / 5 st.
318700007	Zonwering, screens handbediend	108 st	1969	2038		Afmeting: 1 m1/ 2 st., 1,5 m1/ 14 st., 2,5 m1/ 5 st., 3 m1/ 55 st., 3,5 m1/ 32 st.,
318706003	Zonwering aluminium, rolluik handbediend	4 st	1969	2044		Afmeting: 3,4 m1 / 4 st.
411123	Buitenwandafwerking stucwerk	58 m2	1969	2044		Ondergrond: (Metselwerk / Beton). Afwerking: (Dekkend geschilderd / Geen afwerking). Voegvorm: Platvol .
411129	Buitenwandafwerking voegwerk	2642 m2	1969	2044		Gevel 101: 576 m2, Gevel 201: 93 m2, Gevel 301: 1057 m2, incl. 46 m2 tuinmuren, vast aan het object, Gevel 401: 48 m2, Gevel 501: 450 m2, Gevel 601: 352 m2, incl. 20 m2 tuinmuren, vast aan het object.
411205	Buitenwandafwerking staal	294 m2	1969	2050		
411206	Buitenwandafwerking aluminium	49 m2	1969	2050		
411209	Buitenwandafwerking kunststof	957 m2	1969	2044		Uitvoering: Volkern.Dekkend geschilderd: 848 m2,Geen afwerking: 109 m2.
411261	Buitenwandafwerking dilatatie	84 m1	1969	2032		
220 Binnenwand						
318706004	Zonwering aluminium, rolluik elektrisch	3 st	1969	2038		Rolluik t.p.v. uitgifte buffet. Afmeting: 2 st: 3,7 m1 en 1 st.: 1 m1.
324206002	Scheidingswand aluminium, vouw - / harmonicawand	3 st	1969	2038		Afmeting:2 st.: 7 x 3 m1. / 1 st.: 9,3 x3 m1.
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	210 st	1969	2044		
325800000	Deurdranger	51 st	1969	2038		

<b>231</b>	<b>Vloer binnen</b>				
432109	Vloerafwerking kunststof	101 m2	2002	2038	
432209003	Vloerafwerking kunststof, sportvloer PU	582 m2	2002	2038	
432217	Vloerafwerking linoleum	5331 m2	2002	2038	
432217	Vloerafwerking linoleum	638 m2	2024	2048	
432217	Vloerafwerking linoleum	770 m2	2002	2038	
432219	Vloerafwerking tapijt	104 m2	2002	2062	
432219	Vloerafwerking tapijt	440 m2	2002	2032	
432219	Vloerafwerking tapijt	450 m2	2002	2032	
432219001	Vloerafwerking tapijt, entreemat	36 m2	1969	2031	
<b>233</b>	<b>Vloer buiten</b>				
432112	Vloerafwerking keramisch	139 m2	2002	2056	
432112	Vloerafwerking keramisch	330 m2	2002	2050	
432163001	Vloerafwerking staal, vloerrooster verzinkt staal	6 st	1969	2038	Afmeting: 1 x 1 m1.
432206001	Vloerafwerking aluminium, borstelmat	4 m2	1969	2038	
<b>240</b>	<b>Trap en helling</b>				
241602	Vluchttrap beton	6 m2	1969		
241605	Vluchttrap staal	7 m2	1969	2056	2 st. trappen.
341202	Balustrades buiten beton	5 m1	1969	2068	Hoogte: 1 m1.
341205	Balustrades buiten staal	19 m1	1969	2044	Hoogte: 1 m1. .
441201	Trapafwerking hout	11 m2	2002	2044	
441217	Trapafwerking linoleum	10 m2	2002	2038	

270	Dak				
373000303	Lichtkoepels 1,0 - 1,5 m2	60 st	1969	2032	Afmeting dagmaat: Divers.
373200	Lichtstraten	21,5 m1	1969	2032	Afmeting: 21,5 x 3,3 m1.
374003	Schoorsteen metselwerk	3 st	1969	2032	
374109	Dakluik kunststof	1 st	2002	2044	Afmeting: 1,4 x 0,7 m1.
471709	Dakaansluiting kunststof	104 m1	2002	2044	Kunststof slabben
471728001	Dakaansluiting lood, slabben	76 m1	2002	2032	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	44 m2	2002	2035	Incl. 32 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	54 m2	1969	2035	Incl. 33 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking .
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	85 m2	1969	2035	Incl. 46 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	33 m2	1969	2035	Incl. 26 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	54 m2	1969	2035	Incl. 53 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	8 m2	1969	2035	Incl. 21 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	31 m2	1969	2035	Incl. 21 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	276 m2	1969	2035	Incl. 76 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking .
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	1184 m2	1969	2026	Incl. 173 m1 rand- / opstandstrook met trim. Dakbestrating: 52 m2.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	1165 m2	1969	2026	Incl. 155 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking. Dakbestrating: 456 m2.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	2058 m2	1969	2026	Incl. 402 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking. Dakbestrating: 355 m2.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	344 m2	1969	2035	Incl. 102 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	310 m2	1969	2035	Incl. 93 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	32 m2	1969	2035	Incl. 46 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	135 m2	1969	2035	Incl. 51 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	853 m2	1969	2026	Incl. 125 m1 rand- / opstandstrook met trim. Dakbestrating: 61 m2.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	654 m2	1969	2035	Incl. 306 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking. Dakbestrating 10 m2.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	240 m2	1969	2035	Incl. 62 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	188 m2	2002	2035	Incl. 22 m1 rand- / opstandstrook met zinken afdekking.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	520 m2	2002	2035	Incl. 93 m1 rand- / opstandstrook met trim. Dakbestrating: 9 m2.
472205005	Dakafwerking staal, golfplaten	222 m2	1969	2041	Incl. 11 m1 nokstukken.
472704001	Goten zink, bakgoot	26 m1	1969	2041	
473000001	Ankerpunten zonder kabel	3 st	2002	2035	Uitvoering: (Plakplaten / Betonblokken). Excl. harnas.
473000002	Ankerpunten met kabel	7 st	2002	2035	Uitvoering: Plakplaten . Excl. harnas.
450	Plafondafwerking				
451221	Plafondafwerking systeemplafond	5877 m2	2002	2044	
451221	Plafondafwerking systeemplafond	139 m2	2002	2050	Uitvoering: Akoestisch.
451221	Plafondafwerking systeemplafond	129 m2	2002	2044	
451221	Plafondafwerking systeemplafond	785 m2	2024	2050	
451221	Plafondafwerking systeemplafond	1233 m2	2002	2044	
452201	Plafondafwerking hout	72 m2	2002	2050	Uitvoering: Multiplex en Rabatdelen.
452201	Plafondafwerking hout	29 m2	2002	2050	Uitvoering: Multiplex en Rabatdelen.
452209	Plafondafwerking kunststof	16 m2	2002	2050	Uitvoering: Volkern.
452214	Plafondafwerking vezelcement	57 m2	2002	2032	Uitvoering: Vezelcement.
452214	Plafondafwerking vezelcement	505 m2	2002	2032	Uitvoering: Vezelcement.
452226	Plafondafwerking gips	145 m2	2002	2050	

460 Schilderwerk					
461001	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	2419 m2	2002	2032	Gevel 101: Specificatie: Kozijnen: 699 m2, Deuren: 14 m2, Panelen: 14 m2, Gevel 201: Specificatie: Kozijnen: 87 m2, Deuren: 6 m2, Panelen: 4 m2, Gevel 301: Specificatie: Kozijnen: 678 m2, Deuren: 49 m2, Panelen: 28 m2, Gevel 401: Specificatie: Kozijnen: 96 m2, Deuren: 2 m2, Panelen: 14 m2, Gevel 501: Specificatie: Kozijnen: 147 m2, Deuren: 2 m2, Gevel 601: Specificatie: Kozijnen: 539 m2, Deuren: 32 m2, Specificatie: Plafonds: 72 m2.
461002	Buitenschilderwerk m2 op beton	188 m2	2002	2041	Specificatie: Constructiedelen: 124 m2, Gevelbekleding: 64 m2.
461006	Buitenschilderwerk m2 op metaal/aluminium	3 m2	2002	2041	Specificatie: Kolommen: 3m2.
461009	Buitenschilderwerk m2 op kunststof	864 m2	2002	2042	Specificatie: Gevelbekleding: 848 m2, Plafonds: 16 m2.
461023	Buitenschilderwerk m2 op isolatie/stucwerk	58 m2	2002	2038	
462000	Binnenschilderwerk	11506 bvo	2002	2041	Kengetal op basis van BVO.
463001	Binnen-/buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	2347 m2	2002	2041	Specificatie: Kozijnen: 2247 m2, Deuren: 105 m2.
510 Warmte-opwekking					
512110504	Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW	1 st	2010	2034	Merk: Remeha, Type: Quinta 65.
512110506	Ketel gasgestookt HR 150 - 200 KW	1 st	2002	2029	Merk: Remeha, Type: Gas 210 Eco. Scope 1 geldig tot 18-01-2027. Ketel niet meer leverbaar. Navraag bij installateur voor vervangende onderdelen.
512110506	Ketel gasgestookt HR 150 - 200 KW	1 st	2002	2029	Merk: Remeha, Type: Gas 210 Eco. Scope 1 geldig tot 09-11-2025. Ketel niet meer leverbaar. Navraag installateur voor vervangende onderdelen.
512110508	Ketel gasgestookt HR 300 - 400 KW	1 st	2002	2029	Merk: Remeha, Type: Gas 3002. Scope 1 geldig tot 18-01-2027. Ketel niet meer leverbaar. Navraag bij installateur voor vervangende onderdelen.
512110508	Ketel gasgestookt HR 300 - 400 KW	1 st	2002	2029	Merk: Remeha, Type: Gas 3002. Scope 1 geldig tot 18-01-2027. Ketel niet meer leverbaar. Navraag bij installateur voor vervangende onderdelen.
530 Drinkwater					
5310	DRINKWATER, ALGEMEEN	1 pst	2002		
531000	Drinkwaterverdeling	1 st	1969		
532020601	Tapwaterpomp < DN 40 mm	1 st	2001	2029	Merk: Grundfos, Type: UPS 32-80.
532120203	Boiler elektrisch 15 liter	1 st	2009	2029	
532200203	Boiler indirect gestookt 500 liter	1 st	2002	2029	Merk: Van der Beyl, Type: OLB-500, Inhoud: 500 ltr. Bouwjaar is een aanname.
540 Gassen					
541000	Brandstofleiding (gas) stookinstallatie	1 pst	1969		Er is geen Scope 7a keuring aanwezig.

550	Koude-opwekking					
551210502	Split-Systeem binnendeel Cassette 2,5 - 3,5 kW	10 st	2025	2045	Merk: Hokkaido, Type: HTFU 285 XRV-P, Koudemiddel: R410a.	
551220503	Split-Systeem buitendeel 3,5 - 5 kW	1 st	2022	2042	Merk: Mitsubishi, Type: FDC71VNX-W, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 2.75 kg.	
551220503	Split-Systeem buitendeel 3,5 - 5 kW	2 st	2009	2029	Merk: Toshiba, Type: RAV-sm803at-e, Koudemiddel: R410a.	
551220503	Split-Systeem buitendeel 3,5 - 5 kW	1 st	2022	2042	Merk: Mitsubishi, Type: SRC40ZSX-W1, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 1.3 kg.	
551220503	Split-Systeem buitendeel 3,5 - 5 kW	2 st	2008	2029	Merk: Midea, Type: MDL4-12 HDNI-QC2, Koudemiddel: R410a, Koudemiddelvulling: 1.0 kg.	
551220505	Split-Systeem buitendeel > 6 kW	2 st	2017	2037	Merk: Mitsubishi, Type: FDC71VN, Koudemiddel: R410a, Koudemiddelvulling: 2.95 kg.	
551220505	Split-Systeem buitendeel > 6 kW	2 st	2015	2035	Merk: Mitsubishi, Type: FDC71VN, Koudemiddel: R410a, Koudemiddelvulling: 2.95 kg.	
551220505	Split-Systeem buitendeel > 6 kW	1 st	2015	2035	Merk: Mitsubishi, Type: FDC100Vn, Koudemiddel: R410a, Koudemiddelvulling: 3.8 kg.	
551220505	Split-Systeem buitendeel > 6 kW	1 st	2013	2033	Merk: Mitsubishi, Type: FDC71VNX, Koudemiddel:R410a, Koudemiddelvulling: 2.95 kg.	
552040501	Condensor < 20 kW	2 st	2022	2042	Merk: Mitsubishi, Type: FDC200VSA, Koudemiddel: R410a, Koudemiddelvulling: 5.6 kg.	
552040501	Condensor < 20 kW	1 st	2025	2049	Merk: Mitsubishi, Type: Onbekend. Is elektrisch niet aangesloten.	
552040501	Condensor < 20 kW	2 st	2008	2029	Merk: Hokkaido, Type: Onbekend.	
552040501	Condensor < 20 kW	1 st	2014	2034	Merk: Mitsubishi, Type: FDC125VS, Koudemiddel: R410a, Koudemiddelvulling: 3.8 kg.	
552130503	Koelmachine 30 - 40 kW	1 st	2025	2045	Merk: Hokkaido, Type: Onbekend.	
552130508	Koelmachine 110 - 130 kW	1 st	2010	2030	Merk: Tonon, Type: Waterchiller, Koudemiddel: R407c.	

560 Warmte-distributie					
561000	Leidingen algemeen	1005 kw	1969	2038	
561030205	Expansievat 18 ltr	1 st	2019	2037	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 18 ltr.
561030205	Expansievat 18 ltr	1 st	2009	2029	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 18 ltr.
561030205	Expansievat 18 ltr	1 st	2017	2035	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 18 ltr.
561030205	Expansievat 18 ltr	1 st	2022	2040	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 18 ltr.
561030205	Expansievat 18 ltr	1 st	2021	2039	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 18 ltr.
561030208	Expansievat 50 ltr	1 st	2010	2029	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 50 ltr.
561030212	Expansievat 200 ltr	3 st	2011	2029	Merk: Flamco, Inhoud: 200 ltr.
561030212	Expansievat 200 ltr	1 st	2002	2029	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 300 ltr.
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1 st	2010	2029	Merk: Grundfos, Type: Magna 32-100.
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1 st	2001	2029	Merk: Grundfos, Type: UPS 32-80.
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1 st	2018	2038	Merk: Grundfos, Type: Magna3 32-60.
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1 st	2023	2043	Merk: Grundfos, Type: Alpha2 25-60.
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1 st	2001	2029	Merk: Grundfos, Type: UPS 25-40.
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	2 st	2002	2029	1 st. Merk: Grundfos, Type: UPS 32-30, 1 st. Merk: Grundfos, Type: UPS 32-120.
561040602	Circulatiepomp enkel DN 40 mm	1 st	2017	2037	Merk: Grundfos, Type: Magna3 40-40.
561040602	Circulatiepomp enkel DN 40 mm	1 st	2017	2037	Merk: Grundfos, Type: Magna1 40-60.
561040602	Circulatiepomp enkel DN 40 mm	3 st	2002	2029	1 st. Merk: Grundfos, Type: UPS 40/60/2, 1 st. Merk: Grundfos, Type: UPS 40-120.
561040603	Circulatiepomp enkel DN 50 mm	3 st	2005	2029	Merk: Grundfos, Type: UPS 50-60.
561040603	Circulatiepomp enkel DN 50 mm	1 st	2018	2038	Merk: Grundfos, Type: Magna 50-60.
561040603	Circulatiepomp enkel DN 50 mm	2 st	2002	2029	1 st. Merk: Grundfos, Type: 50-180, 1 st. Merk: Grundfos, Type: 50-120.
561060	Driewegmengklep	3 st	2017	2037	Merk: Honeywell, Type: VRM20.
561060	Driewegmengklep	1 st	2017	2037	Merk: Siemens, Type: SQS65. Bouwjaar is een aanname.
561060	Driewegmengklep	1 st	2002	2029	Merk: Siemens, Type: SQS65.
561060	Driewegmengklep	3 st	2002	2029	Merk: Honeywell, Type: ML7430E 1005.
561060	Driewegmengklep	2 st	2002	2029	Merk: Honeywell, Type: VMM20.
561060	Driewegmengklep	1 st	2024	2044	Merk: Honeywell, Type: ML7420A 6017.
561060	Driewegmengklep	2 st	2002	2029	Merk: Honeywell, Type: VMM40.
561095	Verdeler-/ verzamelaar CV groepen	1 st	1969	2029	Verdeler/verzamelaar 6 groepen.
561095	Verdeler-/ verzamelaar CV groepen	1 st	2002	2050	Verdeler/verzamelaar 5 groepen.
561100	Radiatoren algemeen	1005 kw	1969	2038	
561411503	Warmtewisselaar pakking 150 kW	1 st	2002	2029	Merk en type onbekend. Bouwjaar is een aanname.
563210	Heater (indirect gestookt)	1 st	2016	2036	Merk: Kampann, Type: 552031.
565240603	Luchtafscheider gelast DN 80 mm	1 st	2001	2029	Merk: Flamco, Type: Flexair 80S.
565240603	Luchtafscheider gelast DN 80 mm	1 st	2001	2029	Merk: Flamco, Type: Flexair 80S.



570	Luchtbehandeling					
572100	Lokale afzuigventilator	1 st	1969	2029	Merk: Itho	
573110	Dakventilator	4 st	2002	2029	Merk: Rosenberg, Type: KDV 400 4D.	
573110502	Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s	1 st	2002	2029	Merk: Rosenberg, Type: KDV 310-6E.	
573110502	Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s	1 st	2002	2029	Merk: Rosenberg, Type: KDV 630-6E.	
573110502	Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s	1 st	2021	2041	Merk: Zenhder, Type: MX110.	
573110502	Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s	1 st	2002	2029	Merk: Rosenberg, Type: KDV 310.	
573110502	Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s	3 st	2010	2029	1 st. Merk: Rosenberg, Type: KDV310 4E, 2 st. Merk en Type onbekend.	
573110502	Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s	2 st	2000	2029	Merk: Stork, Type: Onbekend. Bouwjaar is een aanname.	
573110502	Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s	1 st	2010	2030	Merk: Zenhder, Type: MX 110. Bouwjaar is een aanname.	
573110502	Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s	1 st	2010	2029	Merk: Zenhder, Type: MX 110. Bouwjaar is een aanname.	
573110503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s	1 st	2022	2042	Merk: Zenhder, Type: MX 310.	
573111	Afzuiginstallatie (gassen)	1 st	2010	2029	Merk: Rucon, Type: Onbekend.	
574140	Recirculatieventilator	2 st	2024	2048	Merk: Maxvac, Type: P30-4, Capaciteit: 500W.	
575110	Boxventilator	1 st	2002	2029	Merk: Nuaire, Type: S4-200.	
577212503	Luchtbehandelingskast BI TA + VK (2-3 m3/s)	1 st	2002	2029	Merk: Rosenberg, Type: Airbox 106, 2.08 m3/s.	
577314	Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW	1 st	2002	2029	Merk en type onbekend. Elektrisch verwarmingselement aanwezig. Volumestroom en bouwjaar is een aanname.	
577314502	Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (1-2 m3/s)	2 st	2022	2046	Merk: Verhulst, Type: W40, 1.11 m3/sec, Merk: Verhulst, Type: W60, 1.67 m3/sec.	
577314504	Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (3-4 m3/s)	1 st	2002	2029	Merk en type onbekend. Elektrisch verwarmingselement. Luchthoeveelheid en bouwjaar is een aanname.	
577460306	Luchtkanalen gebouw > 5000 m2 BVO	1 pst	1969			
580	Regeling Klimaat en sanitair					
582010104	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 15 - 20	1 st	2002	2026	Merk: Priva Compri HX.	
582010113	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 90 - 100	1 st	2002	2026	Merk: Priva Compri HX. Bouwjaar is een aanname.	
582010113	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 90 - 100	1 st	2002	2026	Merk: Priva Compri HX.	
610	Centrale elektrotechnische Voorzieningen					
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	10 st	2002	2032	Verdeelinrichtingen 8 - 50 groepen Merk: Holec: 2 st. Merk: Hager: 5 st. Merk: Geyer: 2 st. Merk: Methek: 1st.	
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	6 st	1969	2029	Merk: Holec.	
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	8 st	2002	2038	Verdeelinrichtingen < 8 groepen Merk: Methek: 4 st. Merk Hager: 5 st.	
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1 st	2002	2032	Verdeelinrichtingen > 50 groepen Merk: Holec.	
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1 st	2002	2032	9 groepen, 2 krachtgroepen.	
630	Verlichting					
631120	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal	11506 bvo	1969	2038		
631130	Verlichtingsarmaturen	8329 bvo	2002	2038	Begane Grond	
631130	Verlichtingsarmaturen	582 bvo	1969	2038	Kelder	
631130	Verlichtingsarmaturen	2595 bvo	2002	2038	1e Verdieping	
632410	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	7 st	1969	2032	Kelder	
632410	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	81 st	1969	2032	Begane Grond	
632410	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	19 st	1969	2032	1e Verdieping	



<b>643 Communicatie; beelden</b>						
643100	Camerabeveiligingssysteem algemeen	1 st	1969	2029	Begane Grond	
643110	Camerabeveiligingssysteem, camera's	15 st	1969	2029		
651110715	Brandmeldinstallatie 20 - 25 groepen	1 st	2002	2029		
<b>651 Beveiliging; brand</b>						
651320	Brandslanghaspels	18 st	2002	2029		
651321	Handblusmiddelen	22 st	2002	2029		
<b>652 Beveiliging; braak</b>						
652140708	Inbraaksignaleringsinstallatie 125 - 150 zones	1 st	2002	2029	Merk: Kentec, Type: Series 6000.	
<b>661 Transport; liften</b>						
661100	Elektrische lift	1 st	2002	2032	Merk: Kone , 2 stopplaatsen, Capaciteit: 630 kg.	
<b>730 Vaste keukenvoorzieningen</b>						
722110712	Grootkeukeninrichting, bak- en kookgroep, klasse 3, 250-350 pers.	1 st	2002	2032		
731110	Keukenblok	12 st	1969	2035	Afmeting: 3 m1.	
731120	Keukenblok eenvoudig	2 st	1969	2035	Afmeting: 1,2 m1.	
<b>740 Vaste sanitaire voorzieningen</b>						
654100	Signalering invalidentoiletten	1 st	2002	2032		
741095	Toiletruimte	10 m2	1969	2035	Totale ruimte. Specificatie: Toiletten: 1 st, Wastafels 1st. Ruimte: Kelder.	
741095	Toiletruimte	146 m2	1969	2035	Totale ruimte. Specificatie: Toiletten: 42 st, Urinoirs: 15 st, Wastafels 31 st. Ruimte nrs.: 0.40 a/b, 0.50 a/b, 0.60 c/d/e/f/g, 0.90 a/b.	
741095	Toiletruimte	57 m2	1969	2035	Totale ruimte. Specificatie: Toiletten: 15 st, Urinoirs: 3 st, Wastafels 11 st. Ruimte nrs.: 1.05, 1.06, 1.29 a/c, 1.38, 1.39.	
741096	Doucheruimte	32 m2	1969	2035	Totale ruimte. Specificatie: Douches: 17 st., Wastafels 3 st. Ruimte nrs.: 61 a/d, 0.19.	
741097	Werkkast	1 st	2002	2038		
741131	Wastroggen	8 st	2002	2038		
741140	Uitstortgootstenen	4 st	2002	2038		
741150	Douches	2 st	2002	2038	Nooddouches	

900	Terrein					
902000001	Buitenberging prefab	1 st	1969	2044	Oppervlakte: 74 m2. Opbouw: staal skelet voorzien van metalen afdekplaten.	
902200002	Overkapping fietsen en motoren	1 st	1969	2038	Overkapping voorzien van stalen constructie en vezelcement golfplaten. Afmeting: 3,6 x 6 m1.	
903263402	Hekwerk verzinkt staal, spijlen 1,0 - 2,0 m1	17 m1	1969	2044		
903263404	Hekwerk verzinkt staal, gaas < 1,0 m1	251 m1	1969	2044	Hoogte: 1 m1.	
903263405	Hekwerk verzinkt staal, gaas 1,0 - 2,0 m1	213 m1	1969	2038	Hoogte: 1,6 m1.	
903263405	Hekwerk verzinkt staal, gaas 1,0 - 2,0 m1	253 m1	1969	2029	Hoogte: 1,6 m1.	
903263406	Hekwerk verzinkt staal, gaas > 2,0 m1	128 m1	1969	2044	Hoogte: 2,2 m1.	
903400001	Hek/schuifpoort, elektrisch	1 st	1969	2032	Merk: Tousek, Afmeting: 7,5 x 2 m1.	
903405401	Poort staal, enkele draaipoort 1,0 x 1,0 m1.	3 st	1969	2038	Afmeting: 1 x 1m1.	
903405407	Poort staal, dubbele draaipoort 2,5 x 1,0 m1	3 st	1969	2038	Afmeting: 3,6 x 1 m1. / 2,4 x 1 m1.	
903405413	Poort staal, dubbele draaipoort 4,0 x 2,0 m1	1 st	1969	2038	Afmeting: 4 x 2,2 m1.	
904102001	Verharding beton, klinkers	825 m2	1969	2044		
904102002	Verharding beton, tegels	5060 m2	1969	2044	Afmeting: 0,3 x 0,3 m1.	
904145002	Terreinafwerking kunstgras, sportvelden	2840 m2	1969	2038		
905220002	Straatkolken staal	18 st	1969	2044		
906320	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting	20 st	1969	2026		
906330	Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	2 st	1969	2029		
906340	Terreinverlichting, lantaarnpalen	9 st	1969	2038		
906370	Terreinverlichting, lichtmasten (stadion)	4 st	1969	2044		
907111	Vlaggemasten aluminium	3 st	1969	2044	Hoogte: 6 m1.	
907121	Rijwielrekken	374 m1	1969	2038	Uitvoering: Dubbelzijdig.	
907130	Terreinmeubilair zitbank	14 st	1969	2038		
907131	Terreinmeubilair afvalbak	17 st	1969	2038		
907221	Aanrijpaal	3 st	1969	2038		
910	Contracten					
900000	Terrein	1 pst	1969			