


## Inventarisatie overzicht

196

Elementen



192

Met Conditie

## 40 OBC Huissen, Julianastraat 17, Huissen

Code	Omschrijving	Aantal	Ehd	Bw.jr	Verv.jr	Toelichting
<b>080</b>	<b>Planning inventarisatie + inspecties</b>					
001723	Bereikbaarheid hoogbouw utiliteitsgebouw	2645 m2			2032	
080000	Meerjaren onderhoudsbegroting	1 pm			2028	Periodiek actualiseren meerjaren onderhoudsbegroting door Raderadvies B.V.
080010	Klachtenonderhoud	9815 bvo		1968		
081020	Risico analyse legionella	1 pst		2008		

210 Gevel					
211102	Buitenwanden, niet constructief beton	1 pm	1968		Constructie.
211103	Buitenwanden, niet constructief metselwerk	1512 m2	1968	2062	Gevel 101: 557 m2. Gevel 201: 322 m2. Gevel 301: 114 m2. Gevel 401: 462 m2. Gevel 501: 57 m2.
211108	Buitenwanden, niet constructief glas	28 m2	1968	2038	
271305	Luifel staal	1 st	1968	2032	Afmeting: 2 x 4,5 m1.
314001	Kozijnen hout	58 m2	1968	2038	Gevel 101: 20 m2, incl. 6 st. deuren. Gevel 201: 10 m2, incl. 4 st. deuren. Gevel 301: 16 m2, incl. 4 st. deuren staal. Gevel 401: 12 m2, incl. 6 st. deuren.
314005	Kozijnen staal	15,5 m2	1968	2029	Gevel 301: 15,5 m2, incl. 6 st. deuren.
314006	Kozijnen aluminium	1133 m2	1968	2044	Gevel 101: 338 m2, incl. 2 st. deuren, 84 st. ramen. Gevel 201: 263 m2, incl. 25 st. deuren, 32 st. ramen. Gevel 301: 12 m2, incl. 4 st. deuren. Gevel 401: 325 m2, incl. 18 st. deuren, 62 st. ramen. Gevel 501: 195 m2, incl. 1 st. deur, 48 st. ramen.
314006001	Vliesgevel aluminium	144 m2	1968	2050	
318700001	Zonwering, uitval handbediend	1 st	1968	2038	Afmeting: 8 m1/st.
318700007	Zonwering, screens handbediend	48 st	1968	2038	Afmeting: 2 m1/st.
318700008	Zonwering, screens elektrisch	33 st	1968	2038	Afmeting: 4,8 m1/ 6 st., 4 m1/ 15 st., 2 m1 / 12 st.
323310002	Overheaddeur, elektrisch	1 st	2008	2038	Afmeting: 3,5x3 m1.
323310002	Overheaddeur, elektrisch	1 st	1994	2026	Merk: Hormann, Afmeting: 3,5 x 2,1 m1.
411123	Buitenwandafwerking stucwerk	9 m2	1968	2044	Ondergrond: Metselwerk. Afwerking: Dekkend geschilderd.
411129	Buitenwandafwerking voegwerk	1512 m2	1968	2044	Voegvorm: Platvol. Gevel 101: 557 m2. Gevel 201: 322 m2. Gevel 301: 114 m2. Gevel 401: 462 m2. Gevel 501: 57 m2.
411201	Buitenwandafwerking hout	37 m2	1968	2044	Uitvoering:Rabatdelen.
411202	Buitenwandafwerking beton	397 m2	1968	2038	
411206	Buitenwandafwerking aluminium	45 m2	1968	2044	
411209	Buitenwandafwerking kunststof	138 m2	1968	2044	Uitvoering: Werzalith/volkern.
411211	Buitenwandafwerking natuursteen	8 m2	1968	2038	
411212	Buitenwandafwerking keramisch	204 m2	1968	2038	
411261	Buitenwandafwerking dilatatie	189 m1	1968	2029	
411402	Gevelafdekkingen beton	43 m1	1968	2044	
220 Binnenwand					
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	130 st	1968	2044	
325800000	Deurdranger	26 st	2008	2038	Begane grond: 24 st,1e verdieping: 17 st,2e verdieping: 16 st.
328706002	Zonwering aluminium, rolluik elektrisch	12 st	2008	2038	Lengte: 1,8 m1 / 7 st. en 3,7 m1 / 5 st.

231 Vloer binnen					
432102	Vloerafwerking beton	663 m2	1968	2050	Uitvoering: beton tegels
432109001	Vloerafwerking kunststof, epoxy coating	258 m2	2008	2044	
432109001	Vloerafwerking kunststof, epoxy coating	164 m2	2008	2044	
432109001	Vloerafwerking kunststof, epoxy coating	6 m2	2008	2044	
432111	Vloerafwerking natuursteen	290 m2	1968	2050	
432112	Vloerafwerking keramisch	25 m2	1968	2044	
432112	Vloerafwerking keramisch	1285 m2	1968	2044	
432209003	Vloerafwerking kunststof, sportvloer PU	585 m2	2008	2050	
432217	Vloerafwerking linoleum	2637 m2	2008	2032	
432217	Vloerafwerking linoleum	103 m2	2008	2032	
432217	Vloerafwerking linoleum	1884 m2	2008	2032	
432219001	Vloerafwerking tapijt, entreemat	26 m2	2008	2032	
233 Vloer buiten					
432112	Vloerafwerking keramisch	5 m2	1968	2026	
432163001	Vloerafwerking staal, vloerrooster verzinkt staal	17 st	1968	2026	Afmeting: 1 x 1 m1.
240 Trap en helling					
241103	Rechte steektrappen metselwerk	4 st	1968	2044	Lengte: 2,5 m1. 1 st. trap.
241605	Vluchttrap staal	18 m2	1968	2044	
432219	Vloerafwerking tapijt	473 m2	2008	2035	
432219	Vloerafwerking tapijt	293 m2	2008	2035	
432219	Vloerafwerking tapijt	30 m2	2008	2035	
441111	Trapafwerking natuursteen	64 m2	1968	2062	
441217	Trapafwerking linoleum	10 m2	2008	2044	

270		Dak				
373000303	Lichtkoepels 1,0 - 1,5 m2	17 st	1968	2038	Afmeting dagmaat: 1 x 1 m1.	
373000304	Lichtkoepels 1,5 - 2,0 m2	11 st	1968	2038	Afmeting dagmaat: 1 x 1,6 m1.	
373000307	Lichtkoepels > 3,5 m2	1 st	1968	2026	Afmeting dagmaat: Rond 3 m1.	
374003	Schoorsteen metselwerk	2 st	1968	2038		
471706001	Dakaansluiting aluminium, knelstrip	56 m1	1968	2038		
471709	Dakaansluiting kunststof	34 m1	1968	2038		
471728001	Dakaansluiting lood, slabben	28 m1	1968	2026		
472109002	Dakafwerking kunststof, baanvormig, geballast	412 m2	2008	2038	Incl. 95 m1 rand- / opstandstrook met trim. Betontegels: 33 m2.	
472109003	Dakafwerking kunststof, baanvormig, ongeballast	457 m2	1968	2044	Incl. 106 m1 rand- / opstandstrook met trim.	
472110002	Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast	104 m2	1968	2038	Incl. 42 m1 rand- / opstandstrook met trim.	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	47 m2	1968	2029	Incl. 27 m1 rand- / opstandstrook met trim.	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	970 m2	1968	2026	Incl. 64 m1 rand- / opstandstrook met afdekking.	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	86 m2	1968	2026	Incl. 52 m1 rand- / opstandstrook met afdekking.	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	1106 m2	1968	2026	Incl. 180 m1 rand- / opstandstrook met trim.	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	466 m2	1968	2026	Incl. 203 m1 rand- / opstandstrook met afdekking.	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	1410 m2	1968	2026	Incl. 170 m1 rand- / opstandstrook met afdekking.	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	485 m2	1968	2026	Incl. 178 m1 rand- / opstandstrook met afdekking.	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	30 m2	1968	2029	Incl. 24 m1 rand- / opstandstrook met trim.	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	369 m2	1968	2032	Incl. 142 m1 rand- / opstandstrook met afdekking.	
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	326 m2	1968	2029	Incl. 99 m1 rand- / opstandstrook met afdekking.	
280		Skelet				
281102	Kolommen en liggers beton	1 pm	1968			
450		Plafondafwerking				
451221	Plafondafwerking systeemplafond	260 m2	2008	2038		
451221	Plafondafwerking systeemplafond	3353 m2	2008	2038		
451221	Plafondafwerking systeemplafond	615 m2	2008	2038		
452201	Plafondafwerking hout	96 m2	1968	2038	Uitvoering: schrootjes.	
452201	Plafondafwerking hout	51 m2	1968	2044		
452201	Plafondafwerking hout	287 m2	1968	2038	Uitvoering: akoestisch.	
452201	Plafondafwerking hout	985 m2	2008	2038	Uitvoering: akoestisch.	
452201	Plafondafwerking hout	693 m2	1968	2038	Uitvoering: schrootjes.	
452201	Plafondafwerking hout	445 m2	1968	2038	Uitvoering: schrootjes.	
452214	Plafondafwerking vezelcement	34 m2	1968	2044		
452214	Plafondafwerking vezelcement	576 m2	1968	2038		

460		Schilderwerk				
461001	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	191 m2	1968	2032	Gevel 101: Specificatie: Kozijnen: 20 m2, Deuren: 14 m2, Gevel 201: Specificatie: Kozijnen: 10 m2, Deuren: 10 m2, Gevelbekleding: 37 m2, Gevel 301: Specificatie: Kozijnen: 16 m2, Deuren 5 m2, Gevel 401: Specificatie: Kozijnen: 12 m2, Deuren: 12 m2, Specificatie: Plafonds: 51 m2.	
461002	Buitenschilderwerk m2 op beton	104 m2	1968	2044	Specificatie: Constructiedelen: 29 m2, Plafond: 75 m2.	
461006	Buitenschilderwerk m2 op metaal/aluminium	15 m2	1968	2038	Specificatie: Deuren: 15 m2.	
461023	Buitenschilderwerk m2 op isolatie/stucwerk	9 m2	1968	2044		
462000	Binnenschilderwerk	9815 bvo	1968	2029	Kengetal op basis van BVO.	
463001	Binnen-/buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	109 m2	1968	2038	Gevel 101: Specificatie: Kozijnen: 20 m2, Deuren: 14 m2, Gevel 201: Specificatie: Kozijnen: 10 m2, Deuren: 10 m2, Gevel 301: Specificatie: Kozijnen: 16 m2, Deuren staal: 15 m2, Gevel 401: Specificatie: Kozijnen: 12 m2, Deuren: 12 m2.	
463006	Binnen-/buitenschilderwerk m2 op metaal/aluminium	15 m2	1968	2041	Specificatie: Deuren: 15 m2.	
510		Warmte-opwekking				
512110504	Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW	1 st	2008	2032	Merk: Remeha, Type: Quinta 85, Vermogen: 86 kW. PI geldig tot 19-12-2026.	
512111503	Cascade opstelling HR 160 - 200 KW	4 st	2024	2042	Merk: Remeha, Type: Quinta Ace 160, Vermogen: 152 kW.	
520		Afvoeren				
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	134 m1	1968	2032		
521263	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	10 m1	1968	2026		
530		Drinkwater				
521610	Dompelpomp	1 st	2008	2032	Merk: Onbekend.	
530000	Water	1 pst	1968			
531000	Drinkwaterverdeling	1 st	1968			
532020601	Tapwaterpomp < DN 40 mm	1 st	2000	2026	Merk: Grundfos, Type: UP 20-30.	
532120203	Boiler elektrisch 15 liter	3 st	2008	2029		
532120207	Boiler elektrisch 120 liter	1 st	2008	2032	Merk: Daalderop, Type: Mono Plus Koper, Inhoud: 120 Ltr.	
532200207	Boiler indirect gestookt 1500 liter	1 st	1968	2026	Merk: CTC, Inhoud: 1250 ltr.	
540		Gassen				
541000	Brandstofleiding (gas) stookinstallatie	1 pst	1968			

550	Koude-opwekking					
551210504	Split-Systeem binnendeel Cassette 5 - 7 kW	1 st	2023	2043	Merk: Mitsubishi.	
551211502	Split-Systeem binnendeel Plafond 2,5 - 3,5 kW	1 st	1998	2029	Merk: Hokkaido, Type: Onbekend.	
551211503	Split-Systeem binnendeel Plafond 3,5 - 5 kW	1 st	2023	2043	Merk: Mitsubishi, Type: Onbekend.	
551211503	Split-Systeem binnendeel Plafond 3,5 - 5 kW	1 st	1998	2029	Merk: Hokkaido, Type: onbekend.	
551212502	Split-Systeem binnendeel Wand 2,5 - 3,5 kW	1 st	1998	2029	Merk: Fuji, Type: RSA09LGC.	
551212502	Split-Systeem binnendeel Wand 2,5 - 3,5 kW	1 st	2023	2043	Merk: Mitsubishi, Type: SRK25ZS-WF.	
551212503	Split-Systeem binnendeel Wand 3,5 - 5 kW	1 st	2021	2041	Merk: Mitsubishi.	
551212503	Split-Systeem binnendeel Wand 3,5 - 5 kW	1 st	2021	2041	Merk: Mitsubishi, Type: SRK35ZS-W.	
551212504	Split-Systeem binnendeel Wand 5 - 7 kW	1 st	2023	2043	Merk: Mitsubishi.	
551212504	Split-Systeem binnendeel Wand 5 - 7 kW	1 st	2023	2043	Merk: Mitsubishi, Type: onbekend.	
551220502	Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW	1 st	1998	2029	Merk: Hokkaido, Type: Onbekend, Koudemiddel: R22, Koudemiddelvulling: 1.02 kg.	
551220502	Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW	1 st	1998	2029	Merk: Fuji, Type: ROP09LGC, Koudemiddel: R410a, Koudemiddelvulling: 0.65 kg.	
551220502	Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW	1 st	2023	2043	Merk: Mitsubishi, Type: Onbekend.	
551220503	Split-Systeem buitendeel 3,5 - 5 kW	1 st	2021	2041	Merk: Mitsubishi, Type: SRC35ZS-W2, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 0.78 kg.	
551220503	Split-Systeem buitendeel 3,5 - 5 kW	1 st	2023	2043	Merk: Mitsubishi, Type: SRC40ZSX-W1, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 1.3 kg.	
551220503	Split-Systeem buitendeel 3,5 - 5 kW	1 st	1998	2029	Merk: Hokkaido, Type: Onbekend, Koudemiddel: R22, Koudemiddelvulling: 1.02 kg.	
551220503	Split-Systeem buitendeel 3,5 - 5 kW	1 st	2021	2041	Merk: Mitsubishi, Type: Onbekend.	
551220504	Split-Systeem buitendeel 5 - 6 kW	1 st	2023	2043	Merk: Mitsubishi, Type: SRC50ZS-W, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 1.02 kg.	
551220504	Split-Systeem buitendeel 5 - 6 kW	1 st	2023	2043	Merk: Mitsubishi, Type: SRC80ZR-W, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 1.6 kg.	
551220504	Split-Systeem buitendeel 5 - 6 kW	1 st	2023	2043	Merk: Mitsubishi, Type: SRC50ZSX-W3, Koudemiddel: R32, Koudemiddelvulling: 1.3 kg.	
560	Warmte-distributie					
561000	Leidingen algemeen	725 kw	1968	2038	Leidingen op basis van opgesteld ketelvermogen.	
561030205	Expansievat 18 ltr	4 st	2024	2036	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 18 ltr.	
561030207	Expansievat 35 ltr	1 st	2020	2038	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 35 ltr.	
561030215	Expansievat 600 ltr	2 st	1973	2029	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 600 ltr.	
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	2 st	2000	2029	1 st. Merk: Grundfos, Type: UPS 25-60, 1 st. Merk: Grundfos, Type: UPS 25-40.	
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1 st	2008	2029	Merk: Grundfos, Type: UPS 25-60.	
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1 st	2008	2029	Merk: Grundfos, Type: UPS 32-80.	
561040603	Circulatiepomp enkel DN 50 mm	1 st	2022	2042	Merk: Grundfos, Type: Magna 3 50-100.	
561040603	Circulatiepomp enkel DN 50 mm	1 st	2000	2029	Merk: Grundfos, Type: UPS 50-60.	
561040604	Circulatiepomp enkel DN 65 mm	2 st	2000	2029	Merk: Grundfos, Type: UPS 65-60.	
561040605	Circulatiepomp enkel DN 80 mm	1 st	2021	2041	Merk: Wilo, Type: Stratos Maxo 80/0.5-12.	
561060	Driewegmengklep	1 st	2008	2029	Merk: Siemens, Type: SQS65.	
561060	Driewegmengklep	4 st	2020	2040	Merk: Siemens, Type: SQX62.	
561060	Driewegmengklep	1 st	2000	2029	Merk: Siemens, Type: SQX62.	
561095	Verdeler-/ verzamelaar CV groepen	1 st	1968	2035	7 groeps stalen verdeler.	
561100	Radiatoren algemeen	725 kw	1968	2038	Radiatoren op basis van opgesteld ketelvermogen.	
563230401	Luchtgordijn indirect verwarmd 1000 mm	2 st	2008		Merk en type onbekend. Bouwjaar is een aanname.	

570 Luchtbehandeling					
572110	Pijpdakventilator	2 st	2008	2029	Merk: Stork, Bouwjaar is een aanname.
572110	Pijpdakventilator	2 st	2008	2029	Merk: J.E. Stork Air.
573110503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s	1 st	2019	2039	Merk: Zenhder, Type: MX210.
573110503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s	3 st	2008	2029	Merk: J.E. Stork Air, Type: VDH.
573110503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s	1 st	2008	2029	Merk: J.E. Stork Air, Type: VDA 355/6.
573110503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s	2 st	2008	2029	Merk: J.E. Stork Air, Type: VDA 280/6.
573110503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s	2 st	2008	2029	Merk: J.E. Stork Air, Type: DAP 710/4D.
575110	Boxventilator	3 st	2020	2040	Merk: Zenhder, Type: Comfofan S, Bouwjaar is een aanname.
577212502	Luchtbehandelingskast BI TA + VK (1-2 m3/s)	1 st	2000	2029	Merk: Stork, Type: WTW-35NW, 1.40 m3/s.
577312503	Luchtbehandelingskast BU TA + VK (2-3 m3/s)	1 st	2008	2032	Merk: Rosenberg, Type: Liberty.
577314507	Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (8-12 m3/s)	1 st	2008	2032	Merk: Rosenberg, Type: Liberty 4030, Volumestroom: 9,4 m3/s.
577460306	Luchtkanalen gebouw > 5000 m2 BVO	1 pst	1968		
577490	Airsock	105 m1	2008		
580 Regeling Klimaat en sanitair					
582010107	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 30 - 40	1 st	2008	2026	RK 3. Merk: Priva, Type: Compri HX.
582010108	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 40 - 50	1 st	2008	2026	RK 2. Merk: Priva Compri HX.
582010111	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 70 - 80	1 st	2008	2026	RK 1. Merk: Priva Compri HX.
610 Centrale elektrotechnische Voorzieningen					
611130	Photovoltage (PV) cellen	2 kwpu	2010	2040	8 st.: Merk: Renes, Type: JC230M-24/Bb-a. Begane grond: 1 st, Merk: ABB: Aantal groepen: 51 st, 1 st, Merk: ABB: Aantal groepen: 37 st, 1 st, Merk: ABB: Aantal groepen: 32 st, 1 st, Merk: ABB: Aantal groepen: 21 st, 1 st, Merk: Hager: Aantal groepen: 32 st, 1 st, Merk: Hager: Aantal groepen: 30 st, 1 st, Merk: Hager: Aantal groepen: 26 st, 1 st, Merk: Hager: Aantal groepen: 13 st, 1 st, Merk: Hager: Aantal groepen: 8 st, Tussenverdieping: Merk: Hager: Aantal groepen: Onbekend, Merk: Hager: Aantal groepen: 12 st, 1e verdieping: 1 st, Merk: Hager: Aantal groepen: 8 st, 1 st, Merk: Hager: Aantal groepen: 19 st.
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	19 st	2008	2038	
617100	Bliksemafleiding	1 pst	1968		
630 Verlichting					
631120	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal	9815 bvo	1968	2041	Algemeen onderhoud lichtinstallatie, infra- en schakelmateriaal.
631130	Verlichtingsarmaturen	9815 bvo	2022	2040	( Grotendeels vervangen in 2022 de verouderde armaturen worden nog binnenkort vervangen).
632410	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	155 st	2008	2028	
651 Beveiliging; brand					
651110715	Brandmeldinstallatie 20 - 25 groepen	1 st	2004	2026	Merk: Protec, Type: BMC 6302.
651320	Brandslanghaspels	15 st	1968	2035	Merk: Ajax.
651321	Handblusmiddelen	29 st	2020	2035	Merk: Wijka, Bouwjaar: divers.
652 Beveiliging; braak					
652140707	Inbraaksignaleringsinstallatie 100 - 125 zones	1 st	2004	2029	Merk: Honeywell. Type: ATS-4501.
654 Beveiliging; sociale alarm.					
654100	Signalering invalidentoiletten	2 st	2008	2032	



<b>661</b>	<b>Transport; liften</b>				
661300	Trapliften	2 st	2008	2032	Merk: Invaned, Type: GTL15, Draagvermogen: 225 Kg.
<b>730</b>	<b>Vaste keukenvoorzieningen</b>				
731110	Keukenblok	7 st	1968	2038	Afmeting: 2,4 m1.
731120	Keukenblok eenvoudig	1 st	1968	2038	Afmeting: 1,8 m1.
732100	Grootkeukeninrichting algemeen	1 st	2008	2035	Lengte: 5 m1 en spoelkeuken.
<b>740</b>	<b>Vaste sanitaire voorzieningen</b>				
741095	Toiletruimte	126 m2	2008	2038	Totale ruimte. Specificatie: Toiletten: 28 st, Urinoirs: 8 st, Wastafels 17 st. Ruimte nrs.: (0.12, 0.13, 0.11, 0.17, 0.18, 0.26, 0.27, 0.34, 0.35, 0.90, 0.96,)
741096	Doucheruimte	91 m2	1968	2038	Totale ruimte. Specificatie: Douches: 13 st. (doucheruimten niet meer in gebruik).
741097	Werkkast	1 st	2008	2038	
741131	Wastroggen	6 st	2008	2038	
741140	Uitstortgootstenen	10 st	2008	2038	
<b>900</b>	<b>Terrein</b>				
523010	Lijnafwateringssysteem (draingoot)	13 m1	1968	2038	
902000001	Buitenberging prefab	1 st	1968	2044	Oppervlakte: (aantal) m2. Opbouw: (staal skelet voorzien van kunststof golfplaten).
902000001	Buitenberging prefab	1 st	1968	2044	Oppervlakte: (aantal) m2. Opbouw: (staal skelet voorzien van kunststof golfplaten).
902200001	Overkapping universeel	2 st	1968	2044	1 st.: Afmeting: 7 x 2 m1 en 1 st.: Afmeting: 6 x 2 m1.
903263402	Hekwerk verzinkt staal, spijlen 1,0 - 2,0 m1	81 m1	1968	2032	
903263405	Hekwerk verzinkt staal, gaas 1,0 - 2,0 m1	422 m1	1968	2032	
903400002	Hek/schuifpoort, handbediend	1 st	1968	2032	Afmeting: 1 x 3,2 m1.
903405403	Poort staal, enkele draaipoort 2,0 x 1,0 m1	4 st	1968	2032	Afmeting: 1,6 x 1,2 m1.
903405409	Poort staal, dubbele draaipoort 4,0 x 1,0 m1	3 st	1968	2032	Afmeting: 4 x 1,3 m1.
903405410	Poort staal, dubbele draaipoort 5,0 x 1,0 m1	1 st	1968	2032	Afmeting: 5,1 x 1,5 m2.
904102001	Verharding beton, klinkers	40 m2	1968	2038	
904102002	Verharding beton, tegels	1763 m2	1968	2038	Afmeting: 0,3 x 0,3 m1.
904145002	Terreinafwerking kunstgras, sportvelden	185 m2	1968	2038	
905220002	Straatkolken staal	3 st	1968	2058	
906320	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting	13 st	2008	2029	
906330	Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	4 st	2008	2029	
906340	Terreinverlichting, lantaarnpalen	4 st	1968	2032	
907111	Vlaggemasten aluminium	3 st	1968	2038	Afmeting: 6 m1.
907121	Rijwielrekken	58 m1	1968	2038	Uitvoering: Enkelzijdig.
907130	Terreinmeubilair zitbank	28 st	1968	2038	
907131	Terreinmeubilair afvalbak	10 st	1968	2038	