


## Inventarisatie overzicht

123

Elementen



118

Met Conditie

## 50 Lammerts van Bueren, H. Piersonstraat 23, Zetten

Code	Omschrijving	Aantal	Ehd	Bw.jr	Verv.jr	Toelichting
<b>080</b>	<b>Planning inventarisatie + inspecties</b>					
001722	Bereikbaarheid laagbouw utiliteitsgebouw	993 m2		1974		
080000	Meerjaren onderhoudsbegroting	1 pm		1974	2028	Periodiek actualiseren meerjaren onderhoudsbegroting door Raderadvies B.V.
080010	Klachtenonderhoud	2109 bvo		1974		

210	Gevel					
212103	Buitenwanden, constructief metselwerk	530 m2	1974	2071	Gevel 101 : 88 m2. Gevel 201 : 80 m2. Gevel 301 : 164 m2. Gevel 401 : 96 m2. Gevel 501 : 102 m2.	
212103	Buitenwanden, constructief metselwerk	41 m2	1974	2071	Berging 1: 41 m2	
314001	Kozijnen hout	466 m2	1974	2047	Gevel 101: 184 m2, incl. 4 st. deuren, 18 st. ramen, 19 st. schuiframen aluminium, Gevel 201: 65 m2, incl. 1 st. deur, 6 st. ramen, 7 st. schuiframen aluminium, Gevel 301: 118 m2, incl. 6 st. deuren, 10 st. ramen, 10 st. schuiframen aluminium, Gevel 401: 54 m2, incl. 8 st. hout ramen, 8 st. schuiframen aluminium, Gevel 501: 45 m2, incl. 1 st. deur, 1 st. raam.	
314001	Kozijnen hout	4,5 m2	2008	2056	Kozijnen : 4,5 m2, incl. 2 st. deuren.	
314001	Kozijnen hout	7,5 m2	1974	2047	Berging 1: 3,5 m2, incl. 2 st. deuren, Berging 2: 4 m2, incl. 2 st. deuren.	
314009	Kozijnen kunststof	20 m2	2009	2057	Gevel 101: 3,5 m2, incl. 1 st. raam, Gevel 201: 13 m2, incl. 4 st. ramen. Gevel 301: 3,5 m2, incl. 1 st. raam.	
318700001	Zonwering, uitval handbediend	5 st	2008	2035	Afmeting: 2,5 m1.	
318700007	Zonwering, screens handbediend	71 st	1974	2035	Afmeting: 1 m1 / 1 st., 1,8 m1 / 64 st., 2,5 m1 / 3 st., 3 m1 / 3 st.	
318700008	Zonwering, screens elektrisch	8 st	1974	2041	Afmeting: 1,8 m1/ 4 st., 2,5 m1, 4 st.	
411129	Buitenwandafwerking voegwerk	530 m2	1974	2047	Voegvorm: Platvol, Gevel 101: 88 m2. Gevel 201: 80 m2. Gevel 301: 164 m2. Gevel 401: 96 m2. Gevel 501: 102 m2.	
411129	Buitenwandafwerking voegwerk	41 m2	1974	2047	Voegvorm: Platvol.	
411201	Buitenwandafwerking hout	123 m2	1974	2041	Uitvoering: Multiplex.	
411201	Buitenwandafwerking hout	51 m2	1974	2041	Uitvoering: Multiplex. Berging 1: 21 m2. Berging 2: 30 m2.	
411209	Buitenwandafwerking kunststof	85 m2	2008	2050	Uitvoering: Volkern.	
220	Binnenwand					
323505001	Vouwdeuren, handbediend	2 st	1974	2035	Afmeting: 2 x 3 m1.	
324209004	Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand	2 st	1974	2029	Afmeting: 2 st.: 7 x 3 m1.	
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	35 st	1974	2047		
231	Vloer binnen					
432209003	Vloerafwerking kunststof, sportvloer PU	89 m2	1974	2035		
432217	Vloerafwerking linoleum	107 m2	2008	2035		
432217	Vloerafwerking linoleum	1153 m2	1974	2035		
432217	Vloerafwerking linoleum	372 m2	1974	2035		
233	Vloer buiten					
432112	Vloerafwerking keramisch	9 m2	1974	2047		

270 Dak						
211601	Oversteken en boeiboorden hout	29 m1	1974			Boeiboorden: 29 m1, Hoogte 0,25 m1.
373000301	Lichtkoepels < 0,5 m2	2 st	1974	2035		Afmeting dagmaat: 0,5 x 0,5 m1.
373000403	Sunpipe	3 st	1974	2047		
373200	Lichtstraten	33 m1	1974	2035		Afmeting: 4 st: 2 x 6 m1, 1 st: 2 x 5 m1, 1 st: 2 x 4 m1.
471709	Dakaansluiting kunststof	23 m1	1974	2055		Kunststof slabben
471728001	Dakaansluiting lood, slabben	28 m1	1974	2035		
471728002	Dakaansluiting lood, loketten	4 m1	1974	2047		
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	14 m2	1974	2035		Incl. 26 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	80 m2	1974	2035		Incl. 36 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	125 m2	2008	2029		Incl. 31 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	22 m2	1974	2035		Incl. 20 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	8 m2	1974	2035		Incl. 4 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	10 m2	1974	2035		Incl. 5 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	250 m2	2004	2029		Incl. 52 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	215 m2	2004	2035		Incl. 48 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	182 m2	1974	2029		Incl. 30 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	65 m2	2001	2029		Incl. 23 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	748 m2	1974	2035		Incl. 65 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	83 m3	1990	2029		Incl. 24 m1 rand- / opstandstrook met trim.
450 Plafondafwerking						
451221	Plafondafwerking systeemplafond	110 m2	2008	2041		
451221	Plafondafwerking systeemplafond	1372 m2	1974	2041		
451221	Plafondafwerking systeemplafond	372 m2	1974	2041		
452201	Plafondafwerking hout	59 m2	1974	2047		Uitvoering: Multiplex / Rabatdelen.

460 Schilderwerk					
461001	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	9 m2	2008	2038	Specificatie: Kozijnen: 4,5 m2, Deuren: 4,5 m2,
461001	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	712 m2	1974	2041	Gevel 101: Specificatie: Kozijnen: 184 m2, Deuren: 8 m2, Panelen: 15 m2. Gevel 201: Specificatie: Kozijnen: 65 m2, Deuren: 2 m2, Panelen: 10 m2. Gevel 301: Specificatie: Kozijnen: 118 m2, Deuren: 12 m2, Panelen: 22 m2. Gevel 401: Specificatie: Kozijnen: 54 m2, Panelen: 7 m2. Gevel 501: Specificatie: Kozijnen: 45 m2, Deur: 2 m2, Panelen: 1 m2. Specificatie: Gevelbekleding: 110 m2, Plafonds: 59 m2, Boeiboorden: 8 m2.
461001	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	56 m2	1974	2041	Berging 1: Specificatie: Kozijnen: 3,5 m2, Deuren: 3,5 m2, Gevelbekleding : 21 m2. Berging 2: Specificatie: Kozijnen: 4 m2, Deuren: 4 m2, Gevelbekleding : 20 m2.
461006	Buitenschilderwerk m2 op metaal/aluminium	85 m2	1974	2041	Specificatie: Constructie: 85 m2.
461006	Buitenschilderwerk m2 op metaal/aluminium	16 m2	1974	2041	Specificatie: Constructie: 16 m2.
461051004	Buitenschilderwerk m2 op hout, transparant, klasse 4, >30 cm	10 m2	1974	2026	Gevelbekleding: 10 m2.
462000	Binnenschilderwerk	2109 bvo	1974	2041	Kengetal op basis van BVO.
463001	Binnen-/buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	545 m2	1974	2053	Specificatie: Kozijnen: 466 m2, Deuren: 24 m2, Panelen: 55 m2.
463001	Binnen-/buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	9 m2	2008	2053	Specificatie: Kozijnen: 4,5 m2, Deuren: 4,5 m2,
463001	Binnen-/buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	15 m2	1974	2053	Berging 1: Specificatie: Kozijnen: 3,5 m2, Deuren: 3,5 m2, Berging 2: Specificatie: Kozijnen: 4 m2, Deuren: 4 m2,
510 Warmte-opwekking					
512110501	Ketel gasgestookt HR < 25 KW	1 st	2007	2029	Merk: Nefit, Type: Ecomline HR, Capaciteit: 22 kW
512110502	Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW	1 st	2004	2029	Merk: Nefit, Type: Ecomline HR, Vermogen: 30 kW.
512110509	Ketel gasgestookt HR 400 - 500 KW	1 st	1996	2026	Merk: Buderus, Type: G424L Lownox, Capaciteit: 424 kW.
520 Afvoeren					
521204	Hemelwaterafvoer buiten zink	33 m1	1974	2041	
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	9 m1	1974	2035	
521263	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	23 m1	1974	2041	
530 Drinkwater					
531000	Drinkwaterverdeling	1 st	1974		
532120	Boiler elektrisch	1 st	2008	2029	Merk: Daalderop, Inhoud: 10 ltr.
532120201	Boiler elektrisch 5 liter	2 st	2024	2044	Merk: Inventum, Type: Q5, Inhoud: 5 ltr.
532120202	Boiler elektrisch 10 liter	3 st	2007	2029	Merk: Daalderop, Type: Close-in 10, Inhoud: 10 ltr.
550 Koude-opwekking					
551211502	Split-Systeem binnendeel Plafond 2,5 - 3,5 kW	2 st	2025	2045	Merk: onbekend ( wordt in 2025 geplaatst).
551220502	Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW	2 st	2025	2045	Merk: onbekend ( wordt in 2025 geplaatst).

<b>560</b>	<b>Warmte-distributie</b>				
561000	Leidingen algemeen	22 kw	2008	2044	Leidingen op basis van opgesteld ketelvermogen.
561000	Leidingen algemeen	484 kw	1974	2047	Leidingen op basis van opgesteld ketelvermogen.
561030205	Expansievat 18 ltr	1 st	2008	2029	Merk: Reflex, Inhoud: 18 ltr.
561030207	Expansievat 35 ltr	1 st	2018	2038	Merk: Reflex, Inhoud: 35 ltr.
561030211	Expansievat 140 ltr	1 st	2016	2036	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 140 ltr.
561040603	Circulatiepomp enkel DN 50 mm	2 st	1996	2029	Merk: Wilo, Type: P50/125 PN6.
561060	Driewegmengklep	1 st	1996	2029	Merk: Siemens, Type: Acvatix SQS35.
561095	Verdeler-/ verzamelaar CV groepen	1 st	1974	2041	Aantal groepen: 6 st.
561100	Radiatoren algemeen	22 kw	2008	2044	Radiatoren op basis van opgesteld ketelvermogen.
561100	Radiatoren algemeen	454 kw	1974	2041	Radiatoren op basis van opgesteld ketelvermogen.
<b>570</b>	<b>Luchtbehandeling</b>				
573110501	Dakventilator < 0,3 m3/s	2 st	2019	2039	Merk: Systemair, Type: DVS 310 EV.
573110502	Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s	2 st	2008	2029	Merk: Bergschenhoek, Type: RA 180/4-4EC
573110503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s	3 st	2019	2039	Merk: Systemair, Type: DVS 400 E6.
574130	Buisventilator	1 st	1998	2029	Merk: S&P, Type: TD-500.
575110	Boxventilator	1 st	1998	2029	Merk: Itho, Type: CVE-166,
<b>580</b>	<b>Regeling Klimaat en sanitair</b>				
582010106	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 25 - 30	1 st	2025	2043	Merk: Priva, Type: Blue ID C4.
<b>610</b>	<b>Centrale elektrotechnische Voorzieningen</b>				
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1 st	1974	2029	Aantal groepen: 21 st.
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1 st	2008	2038	Merk: Hager, Aantal groepen: 3 st.
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1 st	2005	2029	Merk: Hager, Aantal groepen: 6 st.
<b>630</b>	<b>Verlichting</b>				
631120	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal	2109 bvo	1974	2041	Algemeen onderhoud lichtinstallatie, infra- en schakelmateriaal.
631130	Verlichtingsarmaturen	2109 bvo	1974	2041	
632410	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	3 st	2008	2029	
632410	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	19 st	1974	2041	
<b>651</b>	<b>Beveiliging; brand</b>				
651110703	Brandmeldinstallatie 3 groepen	1 st	2001	2029	Merk: Aritech, Type: EP 600.
651320	Brandslanghaspels	5 st	1974	2041	
651321	Handblusmiddelen	6 st	1974	2041	
<b>652</b>	<b>Beveiliging; braak</b>				
652140704	Inbraaksignaleringsinstallatie 32 - 50 zones	1 st	2004	2029	Merk: Chubb.
<b>730</b>	<b>Vaste keukenvoorzieningen</b>				
731110	Keukenblok	2 st	1974	2041	Afmeting: 1 st.: 3m1, 1 st.: 2,4 m1.
731120	Keukenblok eenvoudig	1 st	2025	2040	Lengte: 1,8 m1.
731120	Keukenblok eenvoudig	16 st	1974	2034	Afmeting: 1,2 m1.
<b>740</b>	<b>Vaste sanitaire voorzieningen</b>				
741095	Toiletruimte	48 m2	1974	2041	Totale ruimte. Specificatie: Toiletten: 26 st., Wastafels 12 st. Ruimte nrs.: (1.17, 1.20, 1.21, 1.21, 1.22, 1.23, 1.29, 1.30, 1.36, 1.37, 2.05, 2.06, 2.12)
741097	Werkkast	1 st	1974	2041	

900		Terrein				
325800000	Deurdranger	11 st	1974	2041		
432163001	Vloerafwerking staal, vloerrooster verzinkt staal	2 st	1974	2041		
432219	Vloerafwerking tapijt	67 m2	1974	2035		
432219001	Vloerafwerking tapijt, entreemat	9 m2	1974	2029		
903263404	Hekwerk verzinkt staal, gaas < 1,0 m1	21 m1	1974	2041		
903263408	Hekwerk verzinkt staal, draadmat 1,0 - 2,0 m1	132 m1	1974	2044		
903405404	Poort staal, enkele draaipoort 1,0 x 2,0 m1	1 st	1974	2041	Afmeting: 1,3 x 2 m1.	
903405408	Poort staal, dubbele draaipoort 3,0 x 1,0 m1	1 st	1974	2041	Afmeting: 3 x 1 m1.	
903405409	Poort staal, dubbele draaipoort 4,0 x 1,0 m1	1 st	1974	2041	Afmeting: 3,6 x 1 m1.	
903405412	Poort staal, dubbele draaipoort 3,0 x 2,0 m1	1 st	1974	2041	Afmeting: 3 x 1,5 m1.	
904102002	Verharding beton, tegels	2126 m2	1974	2041	Afmeting: 0,3 x 0,3 m1.	
904115002	Verharding rubber, tegels	54 m2	1974	2035	Afmeting: 0,5 x 0,5 m1.	
904145	Terreinafwerking kunstgras	120 m2	1974	2035		
905220002	Straatkolken staal	5 st	1974	2047		
906320	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting	6 st	1974	2032		
906330	Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	1 st	2008	2029		
907121	Rijwielrekken	50 m1	1974	2041	Uitvoering: Enkelzijdig.	
907130	Terreinmeubilair zitbank	2 st	1974	2041		
907134	Zandbak	1 st	1974	2041		
907140	Speeltoestellen	5 st	1974	2041		
910		Contracten				
900000	Terrein	1 pst	1974			