


Inventarisatie overzicht

107

Elementen



102

Met Conditie

30 OBC Elst, Busse 2, Elst

Code	Omschrijving	Aantal	Ehd	Bw.jr	Verv.jr	Toelichting
080	Planning inventarisatie + inspecties					
001723	Bereikbaarheid hoogbouw utiliteitsgebouw	2596 m2				
080000	Meerjaren onderhoudsbegroting	1 pm			2028	Periodiek actualiseren meerjaren onderhoudsbegroting door Raderadvies B.V.
080010	Klachtenonderhoud	5332 bvo		2021		
081020	Risico analyse legionella	1 pst		2021		
210	Gevel					
212103	Buitenwanden, constructief metselwerk	1708 m2		2021		Gevel 101: 274 m2. Gevel 201: 606 m2. Gevel 301: 383 m2. Gevel 401: 445 m2.
314006	Kozijnen aluminium	682 m2		2021		Gevel 101: 181 m2, incl. 4 st. deuren, 14 st. ramen. Gevel 201: 141 m2, incl. 3 st. deuren, 20 st. ramen. Gevel 301: 67 m2, incl. 14 st. ramen. Gevel 401: 223 m2, incl. 2 st. deuren, 26 st. ramen. Gevel 501: 70 m2, incl. 2 st. deuren.
314006001	Vliesgevel aluminium	206 m2		2021		Gevel 201: 113 m2, incl. 3 st. deuren, 5 st. ramen. Gevel 301: 58 m2, incl. 2 st. deuren, Gevel 401: 35 m2, incl. 2 st. deuren.
318700008	Zonwering, screens elektrisch	146 st		2021		Afmeting: 0,5 m1 / 62 st., 1,3 m1 / 32 st., 1,6 m1 / 6 st., 1,9 m1 / 18 st., 2,6 m1 / 4 st., 3,1 m1 / 24 st., Voegvorm: Platvol.
411129	Buitenwandafwerking voegwerk	1708 m2		2021		Gevel 101: 274 m2. Gevel 201: 606 m2. Gevel 301: 383 m2. Gevel 401: 445 m2.
411205	Buitenwandafwerking staal	171 m2		2021		
411206	Buitenwandafwerking aluminium	40 m2		2021		
220	Binnenwand					
323310002	Overheaddeur, elektrisch	1 st		2021		Merk: Metacon, Type: 95 Perfo, Afmeting: 2,6 x 2,5 m1
324209004	Scheidingswand kunststof, vouw- / harmonicawand	2 st		2021		Begane grond: 1 st.: Afmeting: 3 x 10,2 m1, 2e Verdieping: 1 st.: Afmeting: 3 x 7,5 m2
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	109 st		2021		
325800000	Deurdranger	36 st		2021		

231	Vloer binnen				
432109001	Vloerafwerking kunststof, epoxy coating	10 m2	2021		
432109001	Vloerafwerking kunststof, epoxy coating	114 m2	2021		
432109001	Vloerafwerking kunststof, epoxy coating	11 m2	2021		
432209	Vloerafwerking kunststof	68 m2	2021		Uitvoering: pvc
432209003	Vloerafwerking kunststof, sportvloer PU	369 m2	2021		
432217	Vloerafwerking linoleum	604 m2	2021		
432217	Vloerafwerking linoleum	625 m2	2021		
432217	Vloerafwerking linoleum	1039 m2	2021		
432219	Vloerafwerking tapijt	882 m2	2021		
432219	Vloerafwerking tapijt	417 m2	2021		
432219	Vloerafwerking tapijt	107 m2	2021		
432219001	Vloerafwerking tapijt, entreemat	25 m2	2021		
233	Vloer buiten				
432163001	Vloerafwerking staal, vloerrooster verzinkt staal	7 st	2021		Afmeting: 1 x 1,2 m1.
240	Trap en helling				
441201	Trapafwerking hout	60 m2	2021		
441217	Trapafwerking linoleum	9 m2	2021		
270	Dak				
373000304	Lichtkoepels 1,5 - 2,0 m2	1 st	2021		Afmeting dagmaat: 1,1 x 1,5 m1.
374109	Dakluik kunststof	1 st	2021		Merk: Gorter, Afmeting: 1 x 2 m1.
472110002	Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast	1783 m2	2021		Incl. 215 m1 rand- / opstandstrook met trim. Grindballast: 1753 m2 en dakbestrating: 30 m2.
472110003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	125 m2	2021		Incl. 50 m1 rand- / opstandstrook met trim.
472205005	Dakafwerking staal, golfplaten	142 m2	2021		Incl. 55 m1 nokstukken.
472709004	Goten kunststof, zakgoot	40 m1	2021		
473000001	Ankerpunten zonder kabel	7 st	2021		Uitvoering: Altifix. Excl. harnas.
473000002	Ankerpunten met kabel	21 st	2021		Uitvoering: Altifix. Excl. harnas.
450	Plafondafwerking				
451221	Plafondafwerking systeemplafond	1095 m2	2021		
451221	Plafondafwerking systeemplafond	1495 m2	2021		
451221	Plafondafwerking systeemplafond	1205 m2	2021		
452201	Plafondafwerking hout	146 m2	2021		Uitvoering: Multiplex.
452223	Plafondafwerking stucwerk	27 m2	2021		
460	Schilderwerk				
461001	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend	146 m2	2021		Specificatie: Plafonds: 146 m2.
462000	Binnenschilderwerk	5332 bvo	2021		Kengetal op basis van BVO.
520	Afvoeren				
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	6 m1	2021		
530	Drinkwater				
531000	Drinkwaterverdeling	1 st	2021		
531400002	Hydrofoor 2 pompen	1 st	2021		Merk: Duijvelaar, Type: DP DPV 10/3 B.
532120202	Boiler elektrisch 10 liter	1 st	2021		Merk: Inventum, Type: EDR10, Inhoud: 10 ltr, r1.04.
532120203	Boiler elektrisch 15 liter	5 st	2021		Merk: Daalderop, Type: Close-in 15, Inhoud: 15 ltr.
532120207	Boiler elektrisch 120 liter	2 st	2021		Merk: Daalderop, Type: Duo koper, Inhoud: 120 ltr.

550 Koude-opwekking					
552130510	Koelmachine 150 - 200 kW	2 st	2021	Merk: Western, Type: Blue Box Omicron REV S4 SLN 17,4, Koudemiddel: R410A, Koudemiddelvulling: 49 kg, 170 kW. Merk: Western, Type: Blue Box Zeta REV SLN HP 16,2, Koudemiddel: R410A, Koudemiddelvulling: 57 kg, 180 kW.	
552500207	Buffervat koudeopslag 1500 ltr	1 st	2021	Merk: Cordivari, Inhoud: 1500 ltr.	
553150604	Circulatiepomp enkel DN 65 mm	1 st	2021	Merk: Grundfos, Type: MGE90SC 2-56C-HA-150.	
553170208	Expansievat 50 ltr	1 st	2021	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 50 ltr.	
553180	Driewegmengklep	2 st	2021	Merk: IMI TA, Type: TA-slider.	
560 Warmte-distributie					
561000	Leidingen algemeen	350 kw	2021		
561030210	Expansievat 110 ltr	1 st	2021	Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 110 ltr.	
561040602	Circulatiepomp enkel DN 40 mm	2 st	2021	Merk: Grundfos, Type: Magna3 40-120.	
561040605	Circulatiepomp enkel DN 80 mm	1 st	2021	Merk: Grundfos, Type: MGE90SC 2-56C-HA-150.	
561060	Driewegmengklep	2 st	2021	Merk: Siemens, Type: SAS61.	
561095	Verdeler-/ verzamelaar CV groepen	1 st	2021	Aantal groepen: 3 stuks.	
561500207	Buffervat warmteopslag 1500 ltr	1 st	2021	Merk: Cordivani, Inhoud: 1500 ltr.	
570 Luchtbehandeling					
573110503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s	1 st	2021	Merk: Systemair, Type: DVS 355E4 sileo REV5/5.	
574110501	Centrifugaalventilator < 0,3 m3/s	2 st	2021	1 st. Merk: Colasit, Type: CMV Eco 200/200, 1 st. Merk: Colasit, Type: onbekend.	
577111	Kanaalverwarmer warmwater	55 st	2021	Merk: VEAB Heat Tech, Type: CWW-H-D 400-3-2,5, Aantal is een aanname.	
577214506	Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (6-8 m3/s)	2 st	2021	Merk: Verhulst, Type: Basic W300, 6.66 m3/s.	
577460306	Luchtkanalen gebouw > 5000 m2 BVO	1 pst	2021		
577490	Airsock	1 st	2021		
580 Regeling Klimaat en sanitair					
581110002	Klokthermostaat digitaal	55 st	2021	Regeling per ruimte.	
581310502	Frequentieregelaar 5 - 10 kW	1 st	2021	Merk: Eura, Model: EP66-0055TR.	
582010114	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 100 - 125	1 st	2021	Merk: Distech Controls Eclypse.	
610 Centrale elektrotechnische Voorzieningen					
611130	Photovoltage (PV) cellen	92 kwpu	2021	258 st. PV panelen, Merk: 4 st. omvormers, Merk: Solar Edge, Type: SE55K.	
615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	13 st	2021	HKL, LK0-A, LK0-B, LK0-C, XLK0-D, LK1-A, LK1-B, LK1-C, LK1-D, LK1-E, LK2-A, LK2-B, LK-PV. Merk: Prisma G.	
630 Verlichting					
631120	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal	5332 bvo	2021		
632400	Noodverlichtingsarmatuur LED (decentraal)	67 st	2021		
643 Communicatie; beelden					
643100	Camerabeveiligingssysteem algemeen	1 st	2021		
643110	Camerabeveiligingssysteem, camera's	20 st	2021		
651 Beveiliging; brand					
651110706	Brandmeldinstallatie 6 groepen	1 st	2021	Merk: Siemens, Type: Cerberus FC722.	
651320	Brandslanghaspels	10 st	2021		
651321	Handblusmiddelen	2 st	2021		
652 Beveiliging; braak					
652140704	Inbraaksignaleringsinstallatie 32 - 50 zones	1 st	2021	Merk: Siemens, Type: FT2011.	

654	Beveiliging; sociale alarm.				
654100	Signalering invalidentoiletten	3 st	2021		
661	Transport; liften				
661100	Elektrische lift	1 st	2021		Merk: Schindler, Type: Gearless, 3 stopplaatsen.
730	Vaste keukenvoorzieningen				
722130703	Grootkeukeninrichting, spoelkeukens, klasse 1, 150-250 pers.	1 st	2021		Afmeting: 4,2 + 2,5 m1.
731110	Keukenblok	4 st	2021		3 st.: Afmeting: 2,4 m1. 1 st.: Afmeting: 4,9 m1.
741140	Uitsortgootstenen	2 st	2021		
740	Vaste sanitaire voorzieningen				
741095	Toiletruimte	98 m2	2021		Totale ruimte. Specificatie: Toiletten: 19 st., Urinoirs: 6 st., Wastafels 12 st. Ruimte nrs.: (0.201, 0.202, 0.203, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 2.201, 2.202, 12.203)
741096	Doucheruimte	11 m2	2021		Totale ruimte. Specificatie: Douches: 5 st. Ruimte nrs.: (0.14a, 0.14b, 0.15a, 0.17a , 0.17b)
741097	Werkkast	2 st	2021		Begane grond: 1 st, 1e verdieping: 1 st, 2e verdieping: 1 st.
741131	Wastroggen	1 st	2021		
900	Terrein				
902000001	Buitenberging prefab	1 st	2021		Afmeting: 7 x 6,5 m1. Opbouw: staal skelet voorzien van stalen golfplaten en houten gevelbekleding.
903263	Hekwerk verzinkt staal, spijlen	32 m1	2021		Hoogte: 1,8 m1.
903263405	Hekwerk verzinkt staal, gaas 1,0 - 2,0 m1	32 m1	2021		Afmeting: 1 m1.
903405412	Poort staal, dubbele draaipoort 3,0 x 2,0 m1	1 st	2021		Afmeting: 3 x 1,8 m1.
904102001	Verharding beton, klinkers	580 m2	2021		
904102002	Verharding beton, tegels	3038 m2	2021		Afmeting: 0,3 x 0,3 m1.
904115002	Verharding rubber, tegels	52 m2	2021		Afmeting: 0,5 x 0,5 m1.
906320	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting	12 st	2021		
906330	Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	5 st	2021		
906340	Terreinverlichting, lantaarnpalen	15 st	2021		
907111	Vlaggemasten aluminium	4 st	2021		Afmeting: 6 m1.
907120	Rijwielbeugel	96 st	2021		
907121	Rijwielrekken	22 m1	2021		Uitvoering: Enkelzijdig.
907130	Terreinmeubilair zitbank	4 st	2021		
907131	Terreinmeubilair afvalbak	7 st	2021		
910	Contracten				
900000	Terrein	1 pst			Contract: Hoveniersbedrijf.