

Algemene informatie

Aanbesteding: Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Aanbestedende Dienst: Port of Roermond Coöperatief U.A.

Referentie: -

Toelichting:

Bij deze ontvangt u de antwoorden op de gestelde vragen in Nv1. Voor 6 vragen volgt antwoord later deze week.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

RSX-bestand bestek

Vraag:

Zou u het rsx-bestand van het bestek willen delen, zodat we deze kunnen gebruiken tbv het calculeren van het bestek.

Antwoord:

.rsx-bestand van initieel bestek is gedeeld in TenderNed

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad

Vraag:

In de inschrijvingsleidraad wordt aangegeven dat Bijlage C (Conceptovereenkomst) onderdeel uitmaakt van de contractdocumenten. Deze bijlage is echter niet aangetroffen in de verstrekte stukken. Kan OG Bijlage C Conceptovereenkomst alsnog aanleveren en bevestigen dat deze bijlage onderdeel uitmaakt van de contractdocumenten op basis waarvan de inschrijving dient te worden opgesteld?

Antwoord:

Bijlage C (Conceptovereenkomst) maakt geen onderdeel uit van de contractdocumenten. De verwijzing in de Inschrijvingsleidraad naar deze bijlage is onjuist. De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage B7

Vraag:

Voor sectie 1a en 1b geldt dat de uitvoering dient plaats te vinden in de periode december t/m februari. Kan OG aangeven voor wiens rekening en risico het komt indien uitvoering binnen deze periode niet mogelijk blijkt als gevolg van oorzaken buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer?

Antwoord:

De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de uitvoering binnen de periode december t/m februari. De daarmee samenhangende risico's worden geacht in de prijs en planning te zijn verdisconteerd. Voor het overige geldt de risicoverdeling zoals opgenomen in de UAV.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad

Vraag:

"In de inschrijvingsleidraad wordt aangegeven dat bij de uitvoering rekening dient te worden gehouden met 'opgegeven mijlpalen'. Deze mijlpalen zijn echter niet concreet benoemd of eenduidig herleidbaar in de aanbestedingsstukken.

Kan OG aangeven:

- welke mijlpalen van toepassing zijn op dit project,
- waar deze concreet zijn vastgelegd in de contractstukken, en

- in hoeverre deze mijlpalen als bindend uitgangspunt gelden bij de inschrijving?"

Antwoord:

In bijlage B17 zijn tussentijdse mijlpalen toegevoegd. Deze zijn een bindend uitgangspunt voor de inschrijving

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad / Bestek

Vraag:

"In de inschrijvingsleidraad (§5.6.18) is opgenomen dat voor deze aanbesteding geen zekerheidstelling (bankgarantie) wordt voorgeschreven. In het bestek is echter in hoofdstuk 01.07 zekerheidstelling opgenomen en is tevens een model bankgarantie als bijlage opgenomen. Kan OG bevestigen dat geen zekerheidstelling van toepassing is op deze opdracht, en toelichten hoe deze tegenstrijdigheid tussen bestek en inschrijvingsleidraad dient te worden geïnterpreteerd?"

Antwoord:

Er wordt een zekerheidsstelling gevraagd. Inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage B5

Vraag:

"In bijlage B5 is voor de steigerconstructie ter plaatse van Koopmans opgenomen dat het door OG opgestelde voorlopig ontwerp (VO) uitsluitend ter referentie dient en dat de aannemer verantwoordelijk is voor de verdere ontwerputwerking.

Tegelijkertijd zijn in deze bijlage ontwerputgangspunten opgenomen ten aanzien van onder meer geometrie, belastingen en normering voor deze steigerconstructie.

Kan OG aangeven:

- in hoeverre deze ontwerputgangspunten voor de steigerconstructie Koopmans als bindend en leidend dienen te worden beschouwd voor de verdere ontwerputwerking, en
- voor wiens rekening en risico eventuele onjuistheden of tegenstrijdigheden in deze uitgangspunten komen?"

Antwoord:

De uitgangspunten zijn bindend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

8

Onderwerp:

V&G plan

Vraag:

"In bijlage 1 (V&G#plan ontwerpfase) is een planning opgenomen waaruit volgt dat de uitvoeringsfase eind 2025 start en medio 2026 gereed is.

Kan OG aangeven:

- of deze planning als actueel en leidend dient te worden beschouwd, en
- zo nee, welke status deze planning heeft en welke planning- of mijlpalen als uitgangspunt gelden bij de inschrijving?"

Antwoord:

De planning in Bijlage 1 betreft een indicatieve weergave die uitsluitend is opgenomen ter ondersteuning van het V&G#plan in de ontwerpfase.

Voor de inschrijving gelden uitsluitend de planningseisen, mijlpalen en termijnen zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten die expliciet aangewezen zijn als bepalend voor de planning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

Gedurende de schouw wordt aangegeven dat de kade bij sectie 1a, 1b, 2, 3 en 4 trillingsarm aangebracht mogen worden. In bestek staat beschreven: Trillingsvrij aanbrengen (drukken). Kan opdrachtgever de tekst aanpassen naar "trillingsarm aanbrengen"?

Antwoord:

Voor secties 1a, 1b, 2, 3 en 4 dient uitgegaan te worden van trillingsarm aanbrengen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage 7 EIS-00326

Vraag:

Kan opdrachtgever hier meer gegevens van beschikbaar stellen?

Antwoord:

De aanpassing aan de blusinstallatie van VARO is verwerkt op tekening CIV-3073. Deze werkzaamheden vallen buiten de scope van dit bestek, enkel de benoemde besteksposten dienen door Inschrijver uitgevoerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 7

Vraag:

Wat wordt bedoelt met DV8 en DV9 en waar bevinden deze zich?

Antwoord:

Met DV worden DijkVakken bedoeld. Dit zijn nog oude naamgevingen, deze zijn gewijzigd naar sectie 3b1 en sectie 3c in de aangepaste bijlage 7 (rood gemarkeerd)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

13

Onderwerp:

V&G regels BESIX

Vraag:

Kan opdrachtgever de V&G regels van het terrein van BESIX aanleveren?

Antwoord:

Naast het V&G-plan ontwerpfase, is het IVP (Integraal Veiligheidsplan) van Port of Roermond toegevoegd met hierin de V&G-regels van alle betrokken bedrijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 7 EIS-00213 en EIS-00306

Vraag:

Eisen 213 en 306 schrijven een trillingsarme uitvoeringswijze voor terwijl de bestekposten een trillingsvrije methode voorschrijven, wat dient er aangehouden te worden?

Antwoord:

Eisen 00213 en 00306 zijn leidend, besteksposten zijn hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestekpost 830090/ Bijlage 7

Vraag:

De eisen in bijlage 7 conflicteren met de bestekposten wat dient er aangehouden te worden?

Antwoord:

Onduidelijk welke eisen bedoeld worden. Bijlage 7 is op enkele posten aangepast/verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Verankering

Vraag:

De verankeringsconstructie (gording en ankerstoel) wordt middels een boutverbindingen bevestigd aan de damwand mag deze verbinding ook middels een lasverbinding worden uitgevoerd?

Antwoord:

Ja, dit mag. Is conform de ontwerpopgave aannemer uit te werken en ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Bestek post 313010

Vraag:

In verband met gelijk speelveld kan de opdrachtgever uitgangpunten geven voor het aantal beschadigde stapelbare betonblokken en de afstand naar de plaats van tijdelijk opslaan?

Antwoord:

Inschrijver dient uit te gaan van 25% beschadigde betonblokken, dit over een lengte van 150meter, gemiddeld 4 blokken hoog.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestek post 516010

Vraag:

Tekening 3080 bevat 18 te verwijderen bomen, kan opdrachtgever aangeven waar de overige 7 bomen zich bevinden?

Antwoord:

Bestekspost wordt aangepast naar 41st. Het betreft volgende boomnummers in de bomeninventarisatie (zie bijlage B12):

- nr. 8 t/m 25
- nr. 103 t/m 119
- nr. 81 t/m82
- nr.85 t/m 88

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestek post 130010

Vraag:

Bestek post 130010 en bijlage 12 bevatten onvoldoende informatie om de scope en de aard van de werkzaamheden te bepalen. Kan opdrachtgever hier verduidelijking aan geven.

Antwoord:

Uitgegaan dient te worden van de aangetroffen situatie tijdens de schouw, waarbij alle groenvoorziening op de huidige taluds verwijderd dient te worden t.b.v het uitvoeren van de werkzaamheden. De te kappen bomen zijn opgenomen in bomeninventarisatie in bijlage B12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek post 830090

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven welke werkzaamheden in bestekpost 830090 opgenomen dienen te worden?

Antwoord:

Eventuele aanvullende werkzaamheden die voortvloeien uit de gestelde eisen in Bijlage B7 en die uitstijgen boven de in het bestek omschreven werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Deel 3 01 02 05 lid 3

Vraag:

Secties 9 en 10a kunnen mogelijk komen te vervallen, secties 9a en 10a zijn geen onderdeel van de scope, wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord:

Secties 9 en 10a maken geen deel uit van deze scope, paragrafen zijn verwijderd uit bestek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek post 543220

Vraag:

Wordt hier ophoogzand bedoeld?

Antwoord:

Omschrijving wordt aangepast naar zand voor aanvulling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestek post 532100

Vraag:

Welke metingen worden hier bedoeld?

Antwoord:

Post wordt verwijderd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Bestek post 515010

Vraag:

HWA 315 is kunststof in post wordt uitgegaan van beton, kan OG dit specificeren?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 40.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bestek post 514020

Vraag:

Van welk type en lengte kunnen we uitgaan om af te prijzen?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bestek post 215010

Vraag:
Van welke afmetingen kunnen we uitgaan om af te prijzen?

Antwoord:
Uitgangspunt B x H = 1,0 x 1,22 m (o.b.v. betonnen deksloof van de standaardsnede van deze bestaande kade)

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 jun 2026

Percelen:
P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bestek post 214020

Vraag:
Van welke diameter kunnen we uitgaan om af te prijzen?

Antwoord:
Inwendige diameter Ø600. Uitwendig Ø880. Zie ook TEK-3069

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 jun 2026

Percelen:
P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Hergebruikte damwand

Vraag:

Is het toepassen van hergebruikte damwand toegestaan, zo ja aan welke eisen moet deze dan voldoen?

Antwoord:

Nee, er kunnen geen hergebruikte damwanden toegepast worden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Drukbaarheid

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven voor wiens rekening en risico het komt indien de damwand met de uitvoeringsmethode drukken niet op diepte kan worden gebracht?

Antwoord:

De uitvoeringsmethode is aan Inschrijver, risico ligt daarom ook bij Inschrijver

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Eis 00280 / 00213

Vraag:

"In uitvoeringseisen EIS#00280 (BESIX 2) en EIS#00213 (BESIX 1) wordt een trillingsarme uitvoering vereist.

In het bestek bij de terreinen van BESIX en Koopmans wordt echter voorgeschreven dat damwanden trillingsvrij dienen te worden aangebracht.

Kan OG aangeven:

- welke trillingseis leidend is voor de uitvoering op de betreffende locaties, en
- hoe deze eis zich verhoudt tot de in de trillingspredictie en heianalyse gehanteerde aannames en uitgangspunten?

Kan OG daarnaast toelichten:

- op basis waarvan is vastgesteld dat met inachtneming van deze aannames en uitgangspunten, en rekening houdend met de in het bestek voorgeschreven uitvoeringswijze en materiaalkeuzes (waaronder het toepassen van geponste damwand), aan de gestelde trillingseis kan worden voldaan?"

Antwoord:

Voor de secties 1a t/m 4 kan uitgegaan worden van trillingsarme uitvoering, besteksposten worden hierop aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestektekeningen

Vraag:

Kan opdrachtgever de bestektekeningen in dwg-bestand ter beschikking stellen?

Antwoord:

Het civiel ontwerp is uitgewerkt in REVIT, dit 3D-model is ter beschikking gesteld. Het infra ontwerp is uitgewerkt in Autocad, hiervan zijn de .dwg-bestanden ter beschikking gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

"De volgende tekeningen lijken te ontbreken:

- 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3100
 - 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3102
 - 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3103
 - 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3105
 - 15298-SBE-DO-MK-TEK-CIV-3081
 - 15298-SBE-DO-MK-TEK-CIV-3082
 - 15298-SBE-DO-MK-TEK-CIV-3083
 - 25255.1 UOopbrek 01-0.
 - 25255.1 UOafwatering 01-0.
 - 25255.1 UO E.18 Terreinrichting Besix en Koopmans
- Kan opdrachtgever deze tekeningen aanleveren?"

Antwoord:

Ontbrekende tekeningen zijn toegevoegd aan Nv11

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Bijlage "ter informatie"

Vraag:

Kan OG aangeven welke status de "als ter informatie" verstrekte bijlagen hebben binnen de contractstukken, en in hoeverre hieraan rechten of verplichtingen voor de aannemer kunnen worden ontleend te aanzien van inschrijving en uitvoering?

Antwoord:

De als "ter informatie" verstrekte bijlagen hebben geen formele status binnen de contractdocumenten. Deze stukken maken geen onderdeel uit van de contractdocumenten zoals bedoeld in de inschrijvingsleidraad en de UAV 2012#systematiek.

Zij dienen uitsluitend ter achtergrondinformatie en kunnen door inschrijvers naar eigen inzicht

worden gebruikt, voor zover dit niet strijdig is met de contractdocumenten die wél bindend zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Bijlage 19

Vraag:

Kan opdrachtgever bijlage 19 Activiteitenplan flora en fauna aanleveren?

Antwoord:

Document is toegevoegd aan bijlage B19, deze bijlage zat initieel in bijlage B14

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Bijlage 17

Vraag:

"Ten aanzien van de opmerking:

""Uitvoering damwandconstructie en keerwanden langsheen BESIX terrein dient te gebeuren in de periode December 2026 – februari 2027""

Betreft dit enkel de damwand en keerwand of alle werkzaamheden op het terrein van BESIX?"

Antwoord:

Dit betreft alle werkzaamheden zodat BESIX terug gebruik kan maken van zijn terrein voor asfaltproductie. Bijlage B7 en B17 zijn hierop aangevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bijlage 17

Vraag:

"In bijlage 17 zijn randvoorwaarden en eisen opgenomen.

Kan OG aangeven:

- welke van deze randvoorwaarden en eisen als contractuele verplichting voor de aannemer gelden, en

- waar deze verplichtingen concreet zijn opgenomen in het bestek en de bijbehorende besteksposten, zodat deze bij de inschrijving kunnen worden meegenomen in prijs en planning?"

Antwoord:

Bijlage B17 is nader uitgewerkt, deze maakt integraal onderdeel uit van het bestek en vormt hiermee een contractuele verplichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bijlage 12

Vraag:

Uit bijlage 12 wordt niet duidelijk welke houtopstanden onder de scope van de primaire keringen

behoren, kan opdrachtgever aangeven wat tot de scope behoort?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 19

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Bijlage 10

Vraag:

Bijlage 10 bevat een indicatief waterbodemonderzoek welke niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Van welke milieuklasse dient er gedurende de aanbesteding uitgegaan te worden?

Antwoord:

Aanbesteder zal een geactualiseerd waterbodemonderzoek verstrekken, waarin wordt getoetst volgens het geldende toetsingskader. Dit is bij het opstellen van Nv1 nog niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Bijlage 8

Vraag:

"In het V&G-plan zijn randvoorwaarden opgenomen voor het gebruik van het werkterrein. Het is echter niet duidelijk welke randvoorwaarden en beperkingen gelden voor de logistieke verbinding

tussen het depot en de werklocatie.

Kan OG aangeven:

- via welke routes transport tussen depot en werkterrein dient plaats te vinden,
- welke beperkingen of afhankelijkheden daarbij gelden (bijvoorbeeld door derden, terreinbeheerder of fasering), en
- welke randvoorwaarden hiervoor als uitgangspunt gelden bij de inschrijving?"

Antwoord:

De uitvoeringsmethode is aan Inschrijver, hier kan OG geen uitspraak over doen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Bijlage 7

Vraag:

"In bestekpost 830090 is opgenomen dat uitvoering dient te geschieden conform de in bijlage B7 genoemde uitvoeringseisen. Deze post is als niet#verrekenbaar (N) opgenomen, waarbij afwijkingen worden verrekend conform UAV 2012 §38 lid 2.

In bijlage B7 worden eisen omschreven waarvoor geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

Kan OG aangeven:

- welke van deze uitvoeringseisen leiden tot concrete werkzaamheden voor de aannemer, en
- in welke bestekspost(en) of contractdocument(en) deze werkzaamheden zijn opgenomen, zodat deze eenduiding in de prijs en planning van de inschrijving kunnen worden verwerkt."

Antwoord:

Opdrachtnemer moet met het afprijzen van alle individuele besteksposten rekening houden met deze uitvoeringseisen en kan daarnaast deze ook nog apart afprijzen in bestekspost 830090.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

Er wordt een fasering voorgeschreven voor sectie a1 en overige secties, echter komen de kerende wanden van Mijnheerkensweg niet overeen met deze faseringen, wat dient hiervoor aangehouden te worden?

Antwoord:

Bijlage 5b betreft een globale fasering m.b.t. de installatie van de damwandconstructies. De kerende wanden (landkeringen) zijn aanzienlijk eenvoudiger, waarbij de aannemer wordt geacht dit zelf te kunnen inschatten. Merk op dat deze fasering dus enkel betrekking heeft op de installatie van de damwand en geen raakvlakken met overige werkzaamheden laat zien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

Er wordt een fasering voorgeschreven voor sectie a1 en overige secties, welke secties vallen onder overige secties?

Antwoord:

Sectie 1b, 2, 3 en 4. Op deze fasering zijn de keerwanden welke geplaatst dienen te worden niet opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bijlage 5

Vraag:

In het bestek wordt in de N posten 830010 en 532080 verwezen naar bijlage B5 als "ontwerpuitgangspunten en aanvullende randvoorwaarden".

Kan OG bevestigen of en in hoeverre de in bijlage B5b opgenomen fasering en uitvoeringsvolgorde als bindende randvoorwaarde voor de uitvoering geldt, en welke consequenties verbonden zijn aan afwijking hiervan?

Antwoord:

Als er wordt afgeweken van de voorgeschreven fasering dient de aannemer aan te tonen dat dit haalbaar en uitvoerbaar is, zonder negatieve impact op het ontwerp van de damwandconstructie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bijlage 2

Vraag:

In bijlage B2 zijn geotechnische onderzoeken (zoals sonderingen en boringen) opgenomen. Kan OG aangeven:

- op basis van welke uitgangspunten en onderbouwing deze gegevens als representatief en toereikend voor de volledige scope van het werk (alle secties binnen de projectgrenzen) zijn beschouwd, en
- waar in de contractstukken is vastgelegd hoe deze gegevens en de daarop gebaseerde uitgangspunten en conclusies (waaronder de trillingspredictie) dienen te worden gehanteerd bij ontwerp en uitvoering?

Antwoord:

De in bijlage B2 opgenomen geotechnische gegevens (zoals sonderingen en boringen) worden door de opdrachtgever beschouwd als representatief en toereikend voor de volledige scope van het werk.

In bijlage B2 opgenomen geotechnische gegevens behoren tot de door opdrachtgever verstrekte

informatie, die door de aannemer moet worden gebruikt als uitgangspunt voor zijn ontwerp, tenzij hij op basis van eigen beoordeling tot de conclusie komt dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. De daarop gebaseerde uitgangspunten en conclusies, waaronder de trillingspredictie, maken onderdeel uit van de contractdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
47**Onderwerp:**

bijlage 1, V&G-plan

Vraag:

In het V&G#plan ontwerpfase worden diverse beheersmaatregelen benoemd.

Kan OG per maatregel aangeven:

- of deze als contractuele verplichting voor de aannemer geldt, en
- zo ja, in welke bestekspost(en) of contractdocument(en) deze verplichting is opgenomen?

Antwoord:

Aanbesteder gaat ervan uit dat de aannemer het werk uitvoert conform alle geldende wet en regelgeving op het gebied van veiligheid alsmede de in de contractdocumenten opgenomen veiligheidseisen. Deze worden door de opdrachtgever getoetst op basis van de door aannemer in te dienen werkplannen en tijdens de uitvoering ordt hierop toegezien. De bijbehorende veiligheidsvoorzieningen dienen standaard in de relevante besteksposten te worden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
48**Onderwerp:**

Bestek

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven waar de werkzaamheden beschreven in deel 3 paragraaf 41 03 02 dienen te worden verrekend?

Antwoord:

In bestekspost 830020

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven waar de werkzaamheden beschreven in deel 3 paragraaf 01 13 01 dienen te worden verrekend?

Antwoord:

In bestekspost 830020

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bestekspost 546640

Vraag:

Kan opdrachtgever nader specificeren welke aansluitingen dienen te worden vervangen, hoeveel aansluitingen het betreft en welke werkzaamheden exact onder deze post zijn inbegrepen?

Antwoord:

Deze paragraaf komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Bestekspost 5466

Vraag:

Is opdrachtgever zich ervan bewust dat de gebruikelijke doorlooptijden van Enexis mogelijk buiten de contractuele uitvoeringsperiode vallen en kan opdrachtgever bevestigen dat dit risico niet voor rekening van opdrachtnemer komt?

Antwoord:

Deze paragraaf komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Bestekspost 546210

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen of de vrijgekomen materialen in bestekspost 542320 voldoen aan

de gestelde eisen?

Antwoord:

Ja, deze zijn geschikt voor hergebruik.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bestekspost 545390

Vraag:

De resultaatsverplichting staat als 0,00 ton aangegeven. Kan opdrachtgever aangeven hoeveel ton deklaag van steenmastiekasfalt aangebracht dient te worden?

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Besteksposten 545250 en 545260

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven voor wiens rekening de afstandhouders komt?

Antwoord:

De afstandhouders komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Bestekspost 544240

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven voor wiens rekening de leverantie van de prefab betonplaat komt?

Antwoord:

De leverantie wordt toegevoegd aan de bestekspost, dit geldt voor alle posten onder paragraaf 5442.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Bestekspost 534110

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven wat de benodigde hoeveelheid en specificatie van het toe te passen cement is, hoe zij de bereiding van het zandcement voor zich ziet en voor wiens rekening de levering van cement en water komt?

Antwoord:

Leverantie voor rekening inschrijver. Bestekspost wordt aangepast. Type cement conform

ontwerpopgave aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Bestekspost 532070

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven wat de hoeveelheid en voor wiens rekening de leverantie zand of grond is?

Antwoord:

Bestekspost wordt aangepast. Leverantie zand voor rekening inschrijver. Hoeveelheid 100m3 (V)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Bestekspost 521610

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven voor wiens rekening de stortkosten zijn van de vrijkomende grond?

Antwoord:

Voor rekening van de inschrijver. Bestekspost wordt verduidelijkt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Bestekspost 521550

Vraag:

Mag de afdekplaat aan de damwand bevestigd worden middels een lasverbinding in plaats van een boutverbinding?

Antwoord:

Deze bestekspost komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bestekspost 521550

Vraag:

Kan opdrachtgever een detail aanleveren van de afdekplaat en de bevestiging?

Antwoord:

Deze bestekspost komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Bestekspost 521440

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven welke a-hoogte van toepassing is?

Antwoord:

Volledig door te lassen zoals vermeld in bestekspost, dus met de dikte van de AZ26-700 plank in dit geval

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Bestekspost 514020

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven wat de dimensies van de buis voor de ophoging is en voor wiens rekening de levering van de buis is?

Antwoord:

Deze bestekspost komt te vervallen en wordt opgenomen in Hoofdstuk 54

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Bestekspost 513010

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven hoeveel procent van de betonblokken beschadigd of gebroken zijn?

Antwoord:

Er mag worden aangenomen dat er ca. 10% beschadigd is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Bestekspost 511010

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven voor wiens rekening de stortkosten van het asfalt zijn?

Antwoord:

Bestekspost 511010 komt te vervallen. De hoeveelheid op te breken asfaltverharding van de Mijnheerkensweg is meegenomen bij de post onder hoofdstuk 54.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Bestekspost 421310

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven welke a-hoogte van toepassing is?

Antwoord:

Volledig door te lassen zoals vermeld in bestekspost, dus met de dikte van de PU20 plank in dit geval

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Bestekspost 412010

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven of de stalen afmeerpaal voorzien is van een deksel en waar de opslaglocatie zich bevindt?

Antwoord:

Er mag van worden uitgegaan dat deze een deksel heeft. Opslaglocatie kan op het aannemersdepot

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Besteksposten 341320 en 521310

Vraag:

Er staat "gerekend met een waterstand van N.A.P. + 16 m" kan opdrachtgever aangeven waarom hier is gerekend met een waterstand van 16 m N.A.P. terwijl het streefpeil 16,70m +N.A.P. is?

Antwoord:

Bestekspost wordt aangepast naar +16.7 m NAP

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Bestekspost 331040

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven voor wiens rekening de stortkosten zijn voor het afvoeren van het vrijkomende materiaal?

Antwoord:

Voor rekening van de inschrijver. Bestekspost wordt verduidelijkt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Besteksposten 321210, 421210, 521310 en 221210

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven voor wiens rekening de leverantie van de groutinjectie is?

Antwoord:

Voor rekening van de inschrijver. Bestekspost wordt verduidelijkt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bestekspost 311010

Vraag:

In verband met gelijk speelveld kan de opdrachtgever uitgangspunten geven voor de afmetingen en onderdelen van de bestaande constructie?

Antwoord:

Zie besteksbijlage B3c

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Bestekspost 231040

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven voor wiens rekening de stortkosten zijn voor het afvoeren van het vrijkomende materiaal?

Antwoord:
Voor rekening van de inschrijver. Bestekspost wordt verduidelijkt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 jun 2026

Percelen:
P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Besteksposten 231030 en 331030

Vraag:
Betreft dit asbest houdend puin?

Antwoord:
Er mag worden aangenomen dat de ontgraven grond uit de watergang asbestvrij is, tenzij anders vermeld in Bijlage B3e.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 jun 2026

Percelen:
P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bestekspost 222550

Vraag:

Wie levert de benodigde flensverbindingen?

Antwoord:

Voor rekening van de inschrijver. Bestekspost wordt verduidelijkt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bestekspost 222540

Vraag:

Wie levert het benodigde zand of grond?

Antwoord:

Voor rekening van de inschrijver. Bestekspost wordt verduidelijkt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Besteksposten 222510 en 222520

Vraag:

Er dient een afzonderlijke spindelput te worden voorzien, door wie wordt deze geleverd?

Antwoord:

Spindelput wordt gewijzigd in putdeksel met spindel t.b.v. bediening afsluiters

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Besteksposten 222210 en 222220

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven welke milieuhygiënische kwaliteitsklasse van toepassing is op de aan te brengen grond?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 40.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Besteksposten 216050, 216060 en 216070

Vraag:

Kan opdrachtgever in verband met gelijk speelveld uitgangspunten geven voor de bestaande constructie?

Antwoord:

As-built gegevens zijn onbekend en i.h.w. te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
78**Onderwerp:**

Bestekspost 213020

Vraag:

De keerwand moet berekend worden op optredende grond-, verkeer- en stootbelastingen. Kan opdrachtgever aangeven aan welke belasting de keerwand inclusief fundering dient te voldoen?

Antwoord:

Wordt verduidelijkt in de 2e Nvl

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
79**Onderwerp:**

Bestekspost 213020

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven of er een bestaande fundering aanwezig is?

Antwoord:

As-buit gegevens zijn onbekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
80**Onderwerp:**

Bestek

Vraag:

Kunt u bevestigen dat het vrijkomende staal geen chroom-6-houdende coatings of verflagen bevat en dat er geen aanvullende maatregelen ten aanzien van chroom-6 noodzakelijk zijn?

Antwoord:

Het uitgangspunt is dat er geen chroom-6 houdende stoffen aanwezig zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
81**Onderwerp:**

Bestekspost 130010

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven voor wiens rekening de stortkosten zijn voor het afvoeren van het vrijkomende materiaal?

Antwoord:

Voor rekening van de inschrijver. Bestekspost wordt verduidelijkt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
82

Onderwerp:

Bestekpost 110010

Vraag:

Boven de kabel moet er een waarschuwing lint aangebracht worden, door wie wordt deze geleverd?

Antwoord:

Voor rekening van de inschrijver. Bestekspost wordt verduidelijkt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
83

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Bestek paragraaf 2.1 06g stelt dat de coördinatie voor het verwijderen van lichtmasten door de aannemer uitgevoerd dient te worden. Kan opdrachtgever aangeven hoe dit verrekend dient te worden?

Antwoord:

2.1 06g: dienen ook teruggeplaatst te worden. Er wordt een bestekspost opgenomen waarin de coördinatie hiervan wordt voorzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Bestek paragraaf 2.1 02 stelt dat de aannemer de hoofdmaatvoering dient te controleren en gedurende het project in stand dient te houden. Onder welke post dienen deze kosten te worden opgenomen?

Antwoord:

Deze kosten worden toegeschreven onder bestekspost 820030.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Kan OG toelichten in hoeverre de in §2.1 van het bestek opgenomen mogelijkheid tot het toevoegen van stoppunten en bijwoonpunten zonder financiële consequenties ook van toepassing is in situaties waarin dit leidt tot vertraging of verstoring van de planning en uitvoering?

Antwoord:

De in §2.1 van het bestek opgenomen mogelijkheid voor opdrachtgever om stoppunten en bijwoonpunten toe te voegen zonder financiële consequenties, heeft tot doel de voortgang en kwaliteit van het werk te borgen. Het opnemen van dergelijke punten impliceert niet dat hierdoor automatisch sprake is van vertraging of verstoring van de planning.

Deze momenten zijn juist bedoeld om tijdig afstemming te realiseren en daarmee vertragingen of

verstoringen te voorkomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
86

Onderwerp:

Bestek post 151010

Vraag:

Kan opdrachtgever bijlage B3-e aanleveren?

Antwoord:

Deze besteksbijlage B3e wordt verwijderd, want havenbodempeiling zit reeds in Bijlage B3a en DTM-meting van terrein zit in Bijlage B3-b

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
87

Onderwerp:

Bestek Deel III 41 42 01

Vraag:

In deel 3 (41 42 01 lid 05) staat omschreven dat bij stellen van het anker tijdens het aanbrengen niet meer dan 1 graden mag worden afgeweken van de theoretische richting. Graag 1 graden aanpassen naar 2 graden conform de Standaard RAW-bepaling.

Antwoord:

Bestekspost wordt aangepast naar 2gr.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
88**Onderwerp:**

Bijlage B7 - Uitvoeringseisen

Vraag:

EIS-00259. Dhr Menten maakt zich zorgen over scheuren in zijn vloeistofdichte vloer. Kan deze vloer voor de bouwkundige inspecties (bestekspost 820070) vrijgemaakt worden?

Antwoord:

zie reactie op vraag 119

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
89**Onderwerp:**

Bijlage B7 - Uitvoeringseisen

Vraag:

In de KES zijn diverse eisteksten en toelichtingen opgenomen, waarbij de inschrijvers een inschatting moet maken op welke momenten de secties wel/niet bereikbaar zijn, omdat dit met de stakeholders moet worden afgestemd. Of dat er tijdens bepaalde activiteiten van de initiator geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door de aanwezigheid van bijvoorbeeld trillingsgevoelige apparatuur (BESIX), het wel of niet mogen verplaatsen van de blokkenwand (Menten). Voor een level playing field, dienen alle inschrijvers met dezelfde uitgangspunten te kunnen rekenen. Welke stelling kan Port of Roermond aannemen, zodat alle inschrijvers met

dezelfde eisen/uitgangspunten kunnen calculeren?

Antwoord:

De werkzaamheden zijn afgestemd met de betrokken stakeholders. Gemaakte afspraken zijn verwerkt in bijlagen B7 en B17.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
90

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 6.3

Vraag:

De maximaal te behalen kwaliteitswaarde bedraagt € 1.000.000 met waarderingstapjes van 25%. U geeft in de inleiding van 6.2 aan dat het maximaal beperken van hinder(beleving) een belangrijke succesfactor is. In dat licht, staat de maximaal te behalen kwaliteitswaarde voor het gunningscriterium Omgevingsmanagement niet in verhouding met de te verwachten aanneemsom. Wij verzoeken u de maximale kwaliteitswaarde te verhogen naar € 2.500.000, zodat de maatregelen op waarde worden gewaardeerd.

Antwoord:

Er wordt niet ingegaan op het verzoek van Inschrijver, de huidige verdeling blijft aangehouden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Aanbrengen damplanken

Vraag:

In diverse besteksposten voor het aanbrengen van damplanken staat dat deze trillingsvrij moeten worden aangebracht. In de rondgang is gesproken over trillingsarm aanbrengen. Kunt u aangeven waar inschrijvers rekening mee moeten houden.

Antwoord:

Aanbesteder verwijst hier naar Bijlage B7 en de desbetreffende besteksposten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 6.3

Vraag:

Zijn de vormvereisten voor het organisatieschema en CV's vrij?

Antwoord:

Er worden door OG geen vormvereisten gesteld aan het organisatieschema en CV's

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
93

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 6.3

Vraag:

Het Plan van Aanpak mag maximaal uit 4 pagina's A4 bestaan. Is dit zonder voorblad en

inhoudsopgave?

Antwoord:

De benoemde 4pagina's is zonder voorblad en inhoudsopgave. Hierbij dient vermeld te worden dat alle informatie op het voorblad en inhoudsopgave niet worden meegenomen in de beoordeling van het plan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 6.3

Vraag:

U vraagt een balkenplanning met detailactiviteiten op max A3. Is het toegestaan om hiervoor in plaats een A0-formaat toe te voegen?

Antwoord:

Er wordt een balkenplanning uitgevraagd welke op hoofdlijnen de werkzaamheden beschrijft. OG verwacht geen detailplanning, waardoor uitgangspunt blijft dat planning A3 volstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Bestek Deel III 01 11 01 Werken die in elkander grijpen

Vraag:

Kunt u aangeven welke invloed deze werkzaamheden hebben op de werkzaamheden die inschrijver dient uit te voeren? Periode van uitvoering, doorlooptijd en aanvullende eisen voor inschrijver?

Antwoord:

Bijlage B17 is nader uitgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
96

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Wie is verantwoordelijk voor het risico van hoogwater? Zowel financieel als qua planning? (zeker kijkend naar de periode van het jaar dat de uitvoering moet plaatsvinden).

Antwoord:

De opdrachtnemer dient rekening te houden met een gebruikelijke hoogwatersituaties, zoals kan worden afgeleid uit de historische hoogwatergegevens. Alleen op het moment dat er sprake is van een hoogwatersituatie waar de opdrachtnemer redelijkerwijs niet rekening mee kon en hoefde te houden, kan eventueel sprake zijn van een risico opdrachtgever. Ook in dat geval wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij alles in het werk stelt om schade en kosten zoveel mogelijk te beperken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

Onderwerp:

97 BP 224110 en 324110

Vraag:
Welke eisen worden gesteld vanuit RWS m.b.t. het wel/niet opvangen van groutspoil?

Antwoord:
Alle handelingen met betrekking tot groutspoil dienen te voldoen aan de geldende wettelijke kaders, inclusief maar niet beperkt tot de Omgevingswet, het Bal, het Bbl en relevante lokale voorschriften. De aannemer draagt zorg voor volledige naleving van de toepasselijke zorgplichten en overige verplichtingen die voortvloeien uit deze regelgeving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 jun 2026

Percelen:
P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr. 98
Onderwerp: BP 224110 en 324110

Vraag:
U stelt "Ankerstoel rondom aflassen i.v.m. waterdichtheid" Kunt u bevestigen dat de ankerstoelen grond dicht afgewerkt dienen te worden in plaats van waterdicht? De sloten van de damwanden zijn immers ook niet waterdicht. In verband met mogelijk bouten van de ankerstoelen verzoeken wij u om de eis aan te passen.

Antwoord:
Correct, dit dient grond dicht te zijn (los van de constructieve eisen die aan deze las worden gesteld, te ontwerpen door aannemer). Bestekspost wordt aangepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 jun 2026

Percelen:
P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
99

Onderwerp:
BP 224110 en 324110

Vraag:
Moet er een kantelplaat worden toegepast ivm zakkende grond?

Antwoord:
Er moet rekening worden gehouden met zakkende grond. De manier waarop is ter keuze aannemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 jun 2026

Percelen:
P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
100

Onderwerp:
BP 224110 en 324110

Vraag:
Dient er een afdekkap te worden aangebracht op de ankers?

Antwoord:
Nee, dit is niet vereist

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 jun 2026

Percelen:
P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
101

Onderwerp:
BP 224110 en 324110

Vraag:

Er zijn geen milieukundige gegevens bekend van de ondergrond i.r.t. het boren van de ankers. Eventuele verontreinigingen kan invloed hebben op de levensduur van het anker en tevens op de uitvoeringsmethode. Mogen wij ervan uit gaan dat alle ankers in schone grond worden geïnstalleerd en de opdrachtgever op voorhand een verklaring aflegt?

Antwoord:

De in de contractdocumenten opgenomen informatie is leidend voor de inschrijving. Eventuele afwijkingen die tijdens de uitvoering blijken, worden behandeld conform de UAV 2012.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
102

Onderwerp:

BP 224110 en 324110

Vraag:

Is er gekeken naar mogelijke clashes tussen verankering en obstakels/fundaties? Draagt OG dit risico?

Antwoord:

Ja, hier is naar gekeken. Echter, niet alle bestaande objecten zijn inzichtelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

Onderwerp:

103	<p>Bijlage B5a</p> <p>Vraag: Conform §3 heeft aannemer vrijheid een alternatief type groutanker toe te passen mits gelijkwaardig en conform de gestelde eisen. Begrijpen wij het goed dat er GEEN vrijheid is in voorspanning, inbrengniveau, benodigde ankerkracht, ankerhoek, bovenkant groutlichaam en corrosietoeslag?</p> <p>Antwoord: Correct. Als hier toch van wordt afgeweken, dient men aan te tonen dat de impact op de gehele damwandconstructie acceptabel is. Deze rekenkundige inspanning is dan ten koste van de aannemer.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 16 jun 2026</p> <p>Percelen: P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan</p>
Ref.nr. 104	<p>Onderwerp: Bijlage B5a</p> <p>Vraag: Conform §3 heeft aannemer vrijheid een alternatief type groutanker toe te passen mits gelijkwaardig en conform de gestelde eisen. Mag er een ander verankeringssysteem gekozen worden dat voldoet aan de geldende normen? Bijvoorbeeld P2-strengen?</p> <p>Antwoord: Ja, dit mag. Zie ook reactie op vraag #103.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 16 jun 2026</p> <p>Percelen: P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan</p>

Ref.nr.
105

Onderwerp:
18 11 01 lid 01

Vraag:

Kunt u een overzicht van de constructiedieptes per traject toevoegen aan de aanbestedingsdocumenten?

Antwoord:

Sectie 1a, 1b, 3 en 4: NAP+11.5 m
Sectie 2: NAP+11.5 m + het talud

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
106

Onderwerp:
BP 810040 t/m 810060

Vraag:

Zijn deze posten mede bedoeld voor onwerkbaar situaties door hoogwater?

Antwoord:

Nee, met betrekking tot hoogwater wordt verwezen naar de reactie bij vraag 96

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

Onderwerp:

107	<p>BP 216020</p> <p>Vraag: Onder water is het niet mogelijk om te verdichten. Kunt u de eis tot verdichten laten vervallen?</p> <p>Antwoord: Bestekspost wordt aangepast</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 16 jun 2026</p> <p>Percelen: P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan</p>
Ref.nr. 109	<p>Onderwerp: Bestaande te verwijderen constructies</p> <p>Vraag: Kunnen wij ervan uitgaan dat alle te verwijderen constructies vrij zijn van Chroom 6 of andere zware metalen in de eventuele conservering?</p> <p>Antwoord: Inschrijver kan uitgaan van geen Chroom-6 aanwezig.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 16 jun 2026</p> <p>Percelen: P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan</p>
Ref.nr. 110	<p>Onderwerp: BP 130010</p> <p>Vraag:</p>

Kunt u aangeven met welke hoeveelheid en sortering de ontstane gaten door rooien dienen te worden opgevuld?

Antwoord:

Zand voor ophoging (leverantie en aanbrengen) wordt toegevoegd aan de post

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
111

Onderwerp:

Bijlage I2

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat het voorgestelde advies, dat verder archeologisch (veld)onderzoek niet zinvol wordt geacht, door OG met bevoegd gezag (gemeente Roermond) wordt bevestigd?

Antwoord:

Aanbesteder bevestigt dat het in de stukken opgenomen archeologisch advies leidend is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
112

Onderwerp:

Bijlage B5b

Vraag:

Kunt u per kade en/of stakeholder aangeven wat de daarbij toegestane / maatgevende bovenbelastingen zijn, tijdens de verschillende bouwfases?

Antwoord:

Tijdens bouwfase geldt algemeen 10 kPa uniforme bovenbelastingen. Lokaal hogere belastingen mogen worden gespreid naar de kademuur. Hogere uniforme bovenbelastingen zijn potentieel mogelijk, maar dient te worden geverifieerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
113

Onderwerp:

Bijlage B3c As-Built

Vraag:

In hoeverre kunnen wij ervan uitgaan dat de gegevens uit deze bijlage nog corresponderen met de werkelijkheid?

Antwoord:

De verstrekte as-built informatie heeft een indicatief karakter. Het is aan de inschrijver /opdrachtnemer om de feitelijke situatie in het werk te controleren en eventuele afwijkingen te signaleren. Het bestek wordt hier op aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
114

Onderwerp:

I4 Hei-analyse

Vraag:

In de conclusie §5 wordt "geleiden van de vibrator (met een makelaarstelling) aan te bevelen is". In het bestek (deel 3) is de inzet van een heistelling met makelaar niet voorgeschreven. Kunt u deze verplichting toevoegen in het bestek of bevestigen dat dit niet van toepassing is?

Antwoord:

De hei-analyse is als informatieve bijlage bij het bestek gevoegd. Deze analyse is daarmee geen voorschrift voor de door de aannemer toe te passen uitvoeringsmethode of materieelkeuze. Het opstellen van een eigen hei-analyse door de aannemer maakt onderdeel uit van het werk. De aannemer dient op basis daarvan de uitvoeringsmethode en het in te zetten materieel te bepalen en aan te tonen dat hiermee aan de eisen uit het bestek wordt voldaan. Het toepassen van een heistelling met makelaar is daarom niet als verplichting in het bestek opgenomen. Indien uit de hei-analyse van de aannemer blijkt dat geleiding van de vibrator met een makelaarstelling noodzakelijk is voor een beheerste en uitvoerbare installatie, dient de aannemer dit in zijn werkplan en materieelkeuze op te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
115

Onderwerp:

I4 Hei-analyse

Vraag:

Uit tabel 4.1 volgt de prognose dat de damwandplanken heiend op diepte kunnen komen. Echter wordt in paragraaf 4.1.3 omschreven dat er vanwege daarbij aanwezige risico's (schade omgeving door grotere trillingen en beschadiging damwanden) wellicht beter gekozen kan worden voor alternatieve beheersmaatregelen zoals voorboren.

Deze bijlage betreft een informatief document en in het bestek zijn bovengenoemde maatregelen nergens opgenomen.

Kunt u bevestigen dat bovengenoemde maatregelen niet tot de scope van deze inschrijving behoren? Indien dit wel het geval is verzoeken wij u de RAW-systematiek te volgen en hiervoor besteksposten op te nemen in het bestek.

Antwoord:

zie reactie op vraag 114

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

116

Onderwerp:

I3 Trillingspredictie;

Vraag:

In dit rapport worden in §3.4 diverse maatregelen omschreven:

- Voorboren met mortelinjectie
- Drukken damwanden in combinatie met voorboren met mortelinjectie
- Fluideren op hoge druk met laag debiet

Conform de conclusie §5 wordt aangeraden om (enkel) ter plaatse van sectie 17 een trillingsvrije werkmethode toe te passen. Echter wordt ook omschreven dat "op voorhand afroepen van dergelijke maatregelen niet als proportioneel gezien wordt". Deze bijlage betreft een informatief document en in het bestek zijn bovengenoemde maatregelen nergens opgenomen.

Kunt u bevestigen dat bovengenoemde maatregelen niet tot de scope van deze inschrijving behoren? Indien dit wel het geval is verzoeken wij u de RAW-systematiek te volgen en hiervoor besteksposten op te nemen in het bestek.

Antwoord:

De trillingsanalyse is als informatieve bijlage bij het bestek gevoegd. De hierin beschreven maatregelen dienen te worden beschouwd als mogelijke mitigerende maatregelen die, afhankelijk van de door de aannemer gekozen uitvoeringsmethode, beschikbaar zijn indien tijdens de uitvoering blijkt dat aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Het bestek schrijft geen specifieke uitvoeringsmethode voor. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om op basis van zijn eigen uitvoeringsontwerp, materieelkeuze en trillingsanalyse aan te tonen dat aan de gestelde eisen ten aanzien van trillingen, schade en hinder wordt voldaan.

De in §3.4 genoemde maatregelen, zoals voorboren met mortelinjectie, drukken van damwanden in combinatie met voorboren met mortelinjectie en fluideren, behoren daarom niet standaard tot de scope van de inschrijving en zijn niet als afzonderlijke besteksposten opgenomen. Indien uit de door de aannemer uitgevoerde analyses, proefinstallaties of praktijkomstandigheden blijkt dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn om aan de contracteisen te voldoen, worden deze geacht onderdeel uit te maken van de door de aannemer te kiezen uitvoeringsmethode.

Sectie 17 maakt geen onderdeel uit van dit bestek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
117

Onderwerp:

B10 Waterbodemonderzoek, Paragraaf 5

Vraag:

Conform de conclusie in het waterbodemonderzoek zijn er mogelijkheden om de vrijkomende baggerspecie (waterzijde) te verwerken in de aanvulling (landzijde). In het bestek omschrijft u echter "vervoeren naar stortlocatie" (posten 216040, 231020, 331020, 611020) en moeten we nieuw grond leveren in de aanvulling (posten 216010, 232110, 232120, 332110, 431110). Begrijpen wij goed dat het niet toegestaan is om vrijkomende baggerspecie achter de kade te verwerken?

Antwoord:

Interpretatie is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
118

Onderwerp:

Bijlage B7

Vraag:

EIS-00187/00186/00173/00024; In deze eisen wordt onder andere gesproken over popputten inclusief installaties, kleppen, afsluiters en keermiddelen. Zijn deze eisen van toepassing op dit project? Zo ja, zijn al de werkzaamheden zoals omschreven in deze eisen opgenomen in het bestek?

Antwoord:

Bijlage B7 is aangepast n.a.v de ontvangen opmerkingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

119

Onderwerp:

Bijlage B7

Vraag:

In de toelichting van EIS-00259 wordt gesproken over schadeloosstelling. Geen enkele uitvoeringsmethode is geheel zonder risico, zelfs bij drukken zal de ondergrond verdichten en kunnen zettingen optreden. Schadeloosstelling door middel van een verzekering valt te onderzoeken maar ten alle tijden zal de huidige situatie volledig in kaart gebracht moeten worden alvorens een verzekeraar daar over nadenkt. Kunt u besteksposten toevoegen voor nul-opnamen /onderzoeken aan de vloer en daarnaast bevestigen dat Menten volledig aan meewerkt en de vloer vrij maakt van obstakels/materialen zodat onderzoek kan worden uitgevoerd?

Antwoord:

Met betrekking tot de specifieke aandachtspunten bij de vloeistofdichte vloer bij Menten, wordt een specifieke nulopname bij Jos Menten Metaalrecycling door Aanbesteder uitgevoerd. Deze staat los van de contractuele nulopname die door Inschrijver moet uitgevoerd worden (bestekspost 820070). Tevens wordt ook een eindopname uitgevoerd aan de vloeistofdichte vloer welke niet hoeven te worden meegenomen in bestek post 820070.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

120

Onderwerp:

Bijlage B7

Vraag:

Zijn de werkzaamheden uit EIS-00260 opgenomen in het bestek?

Antwoord:

De bestaande afwatering dient in stand te worden gehouden, is geen onderdeel van het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
121

Onderwerp:

Bijlage B7

Vraag:

Conform EIS-00306 damwanden bij Menten trillingsarm aanbrengen conform bestek trillingsvrij, wat is leidend?

Antwoord:

Werkzaamheden dienen trillingsvrij uitgevoerd te worden, eis is hierop aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
122

Onderwerp:

B5 Ontwerpuitgangspunten b. uitvoeringsfasering

Vraag:

In fase 2 cq. 4 wordt "graven heisleuf" aangegeven. Deze werkzaamheden ontbreken in het bestek. Kunt u hiervoor een bestekspost toevoegen?

Antwoord:

Zit in het bestek - zie bijvoorbeeld bestekspost 231030

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
123**Onderwerp:**

B4 Vergunningen

Vraag:

De bijlagen hebben wij nog niet ontvangen. Mag worden aangenomen dat alle restricties vanuit vergunningen in het bestek zijn verwerkt?

Antwoord:

Definitieve vergunningeninventarisatie wordt in Nvl2 verstrekt.

De vergunningen die door Opdrachtgever zijn aangevraagd zijn tijdens het opstellen van de Nota van Inlichtingen nog niet verleend. Inschrijver mag ervan uitgaan dat bij start realisatie die vergunningen zijn verleend. Inschrijver mag er van uitgaan dat de vergunningsvoorschriften zullen aansluiten hetgeen gebruikelijk is voor een Werk van deze aard en omvang.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
124**Onderwerp:**

Deel 3, artikel 43.16.07 lid 01

Vraag:

Klopt het dat deze staalkwaliteit niet van toepassing is op de haalpenen die OG/SBE voor dit project ontworpen heeft?

Antwoord:

Is ook van toepassing op de haalpenen. Staat zo in het bestek deel 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
125

Onderwerp:

Deel 3, artikel 01.29.03

Vraag:

3D / BIM wordt nergens in de besteksposten en B11 benoemd. Kunt u dit artikel laten vervallen?

Antwoord:

De paragraaf vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
126

Onderwerp:

Deel 3, artikel 01.17.06 lid 01

Vraag:

wat wordt in dit artikel bedoeld met "bestaande waterinnamepomp" en "uitlaatconstructie"?

Antwoord:

Wordt verwijderd uit deel 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
127**Onderwerp:**

BP 950020

Vraag:

Kunt u nader toelichten voor welke besteksposten deze stelpost gebruikt mag worden?
Baggerspecie bijvoorbeeld?

Antwoord:

De benoemde stelpost kan alleen gebruikt worden indien in de baggerspecie verontreinigingen worden aangetroffen die niet zijn beschreven in het milieuhygenische onderzoek. Het gaat hier enkele om extra kosten i.r.t de verontreiniging

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
128**Onderwerp:**

BP 830060/830070/830080

Vraag:

Deze besteksposten lijken dubbel met de post 820030. Kunt u dit nader verklaren?

Antwoord:

Bestekspost 820030 komt NIET te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

129

Onderwerp:

BP 820060

Vraag:

U wenst een real-time waarschuwingssysteem voor zowel trillingen als deformaties. Bedoeld u hiermee een continu monitoringssysteem? Of zijn het uitvoeren van herhalingsmetingen bijvoorbeeld eens per uur tijdens de aanbrengen/verwijderen ook voldoende?

Antwoord:

Er wordt verwacht dat een continu systeem wordt toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

130

Onderwerp:

BP 820060

Vraag:

Kunt u aangeven welke belendingen (of binnen hoeveel meter) gemonitord dienen te worden?

Antwoord:

Dit dient te volgen uit het monitoringsplan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

131

Onderwerp:

Bestekpost 323110

Vraag:

Aanbrengen en leveren steiger is in het bestek als EUR-post. Kunt u deze post uitschrijven en verder specificeren conform het standaard RAW-systematiek?

Antwoord:

Blijft een EUR post

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

132

Onderwerp:

BP 820050

Vraag:

U omschrijft "indien uit de voorspellingen blijkt dat de grenswaarden kunnen worden overschreden, dient de aannemer tijdig beheersmaatregelen te formuleren en op te nemen in het werkplan". Mogen inschrijvers bij inschrijving uitgaan de plannen in bijlage I3 en I4? En worden wijzigingen later als meerwerk verrekend? De maatregelen worden namelijk pas inzichtelijk na het opstellen van de trillings- en zettingspredictie en zijn op voorhand dus niet in te schatten.

Antwoord:

Er is geen verrekening

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
133

Onderwerp:

BP 820030

Vraag:

Kunt u nadere eisen stellen aan de X-, Y-, en Z meting van het terrein? Tot hoeveel meter uit de nieuwe damwand bijvoorbeeld, onderlinge afstand van de meetpunten/meetraster.

Antwoord:

Meting van het gebied binnen de werkgrenzen.

De meetpunten dienen zodanig te worden gekozen dat een representatief beeld van de bestaande situatie wordt verkregen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
134

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad §5.4.1

Vraag:

Kunt u aangeven uit welke personen, met welke functie van welke partijen (PoR of Waterschap) het beoordelingsteam van het in te dienen Plan van Aanpak bestaan?

Antwoord:

Het beoordelingsteam zal bestaan uit 3 teamleden van Port of Roermond, een bestuurslid van Port of Roermond en een vertegenwoordiging vanuit het Waterschap Limburg. Beoordeling vindt plaats onder externe procesbegeleiding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

135

Onderwerp:

Deel 3, 41.42.01 lid 05

Vraag:

Kunt u nader toelichten waarom afwijkend van de standaard (2 graden) wordt afgeweken naar 1 graad? Wij verzoeken u om deze eis terug aan te passen naar 2 graden.

Antwoord:

Bestek wordt aangepast naar 2 graden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

136

Onderwerp:

Deel 3, 01.29.03

Vraag:

Is artikel 01.29.03 van toepassing binnen het werk? Zo ja, hier graag een bestekspost voor opnemen.

Antwoord:

Dit artikel komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
137

Onderwerp:

Deel 3, 01.11.02 lid 01

Vraag:

In deel 3 (01.11.02) is opgenomen dat het risico voor het al dan niet beschikbaar zijn van de werklocaties ligt bij de aannemer. Het niet beschikbaar zijn van de werklocaties en de daaruit voortvloeiende kosten (directe en indirecte kosten) en tijdsconsequenties (uitloop planning) liggen niet binnen de invloedssfeer van opdrachtnemer en kunnen daardoor ook niet het risico zijn van opdrachtnemer. Kan opdrachtgever hiervoor een stelpost opnemen die mogelijk kosten voor het niet beschikbaar zijn van de werklocaties dekt?

Antwoord:

De randvoorwaarden met betrekking tot de beschikbaarheid van de werklocaties zijn vastgelegd in bijlage B17. Vanuit alle betrokken stakeholders wordt de benodigde medewerking verleend om de uitvoering binnen deze randvoorwaarden mogelijk te maken.

Er wordt geen separate stelpost opgenomen voor het niet beschikbaar zijn van werklocaties. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de opdrachtgever en de omgeving tijdig te betrekken bij de planning en afstemming van de werkzaamheden. Indien deze afstemming tijdig en adequaat plaatsvindt, is er geen aanleiding om uit te gaan van het niet beschikbaar zijn van het terrein.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
138

Onderwerp:

BP 224210, 324210, 423110

Vraag:

Volgens besteksposten dienen de anker Gordingen gelast te worden. Is het tevens toegestaan om deze te bouten?

Antwoord:

U bedoelt vermoedelijk andersom. Ja, dit is toegestaan mits constructief onderbouwd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
139**Onderwerp:**

H5211 en H5212

Vraag:

Mogen de damwanden in verband met het "trillingsvrij aanbrengen" als enkele planken en ongeponst geleverd worden?

Antwoord:

Voor de secties 3b1 en 3c kunnen deze planken als enkele planken en ongepost geleverd en aangebracht worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
140**Onderwerp:**

BP 820030

Vraag:

Er wordt verwezen naar tekening 3010, deze bestaat echter conform tekeningenlijst niet.

Antwoord:

Tekening wordt toegevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
141

Onderwerp:

BP 810040/810050

Vraag:

U stelt "stilligtijd drijvend equipment langer dan 8 uur". Kunt u nader toelichten wat hiermee bedoeld wordt? het lijkt dat wij niet alle stagnatie vergoed zullen krijgen. Aangezien deze bestekspost bedoeld is voor stagnatie buiten de invloedssferen van de aannemer vinden wij dat vreemd.

Antwoord:

Deze duur is opgenomen om de post beheersbaar te houden. Bij kortdurend oponthoud wordt van de aannemer verwacht dat hij binnen zijn mogelijkheden een praktische oplossing zoekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
142

Onderwerp:

BP 810030

Vraag:

Staat het hefvermogen van 100 ton in verhouding tot de scope van de opdracht?

Antwoord:

Ja. Een hefvermogen van 100 ton lijkt naar verwachting in verhouding te staan tot de scope van de opdracht. Een 100-tons kraan betekent niet dat binnen het werk ook lasten van 100 ton worden gehesen. Het nominale hefvermogen geldt alleen onder specifieke omstandigheden, meestal bij een zeer beperkte vlucht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
143**Onderwerp:**

BP 830010 en 830020

Vraag:

In de posten voor berekenen en tekenen en werkplannen wordt gesproken over "bolders". Klopt het dat deze niet voorzien zijn in dit project?

Antwoord:

Correct, er zijn geen bolders aanwezig. Bestek wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
144**Onderwerp:**

BP 216030/216040, 231010/231020, 331010/331020, 611010/611020

Vraag:

Wijze van verrekenen komt in de posten niet met elkaar overeen. Welke verrekenmethode wordt gehanteerd?

Antwoord:

Hoeveelheden worden aan elkaar gelijkgesteld

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
145

Onderwerp:

BP 241310, 241320, 341310, 341320, 441310

Vraag:

Colloidaal beton met open structuur is uiterst ongebruikelijk voor penetratie van breuksteen omdat dit onmogelijk te verpompen is met een betonpomp en niet tussen de breuksteen vloeit. Vermoedelijk bedoelt u colloidaal beton met gesloten structuur? Kunt u dit controleren en aanpassen in het bestek?

Antwoord:

Wordt aangepast naar gesloten structuur

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
146

Onderwerp:

BP 341120 en 621120

Vraag:

In de bestekspost omschrijft u enkel een weefsel van polyetheen van minimaal 300gr/m2. In deel 3, artikel 52.06.05 omschrijft u naast dit weefsel ook een extra opgestikt vlies van 170gr/m2. Waar dienen we vanuit te gaan?

Antwoord:

Opgestikt vlies staat wel in de posten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
147

Onderwerp:

BP 421310, 421440, 521330

Vraag:

Kunt u nader definiëren wat bedoeld wordt met "volledig doorlassen"?

Antwoord:

Over de volledige lengte / aansluiting een lasverbinding voorzien

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.
149

Onderwerp:

Bijlage B14

Vraag:

Is er naast het activiteitenplan ook een Quicksan soortenbescherming en ecologisch werkprotocol beschikbaar die gedeeld kunnen worden met inschrijvers

Antwoord:

Quicksan is toegevoegd aan bijlage B14, waarbij aangegeven dat het activiteitenplan (Bijlage B19) leidend is. Het ecologisch werkprotocol wordt pas opgesteld na ontvangen van de beschikking fauna en flora.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

150

Onderwerp:

Bijlag B5a §3 (a)

Vraag:

Wij zien dat een oude corrosietoeslag cf eurocode 3 van toepassing is toepast op de ankers. Bent u zicht hiervan bewust gezien tegenwoordig de NEN 6766:2023 wordt toegepast? Indien met de nieuwe norm gerekend wordt heeft dit een impact op de zwaarte van de ankers.

Antwoord:

Hier zijn wij ons van bewust. Dit is zo opgedragen door het Waterschap Limburg

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

151

Onderwerp:

H2211, H3211, 4211, 5211 en 5212

Vraag:

Is er door opdrachtgever een beschouwing gedaan op de te leveren damwandtypen in relatie tot de inbrengbaarheid ter plaatse (harde grondlagen)? Voor wie is het risico dat eventueel zwaardere type planken noodzakelijk zijn vanwege inbrengbaarheid?

Antwoord:

Inschrijver dient uit te gaan van de in het bestek genoemde profielen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

152

Onderwerp:

BP 221240 t/m 221280, BP 321230

Vraag:

Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 juni is aangegeven dat enkel de planken in secties 3b1 en 3C trillingsvrij aangebracht dienen te worden. Echter is ook in genoemde besteksposten "trillingsvrij aanbrengen (drukken)" voorgeschreven. Kunt u dit aanpassen naar "trillingsarm"?

Antwoord:

Aanbrengen van secties 1a t/m 4 kunnen trillingsarm uitgevoerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

153

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 5.5.6

Vraag:

Conform dit artikel wordt een bankgarantie cf. UAV 2012 §43a verlangd. In paragraaf 5.6.18 omschrijft u echter dat een zekerheidsstelling (bankgarantie) niet voorgeschreven is. Kunt u aangeven welke tekst leidend is?

Antwoord:

Leidraad wordt aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

154

Onderwerp:

Bestek deel 2.1 §01 en 04;

Vraag:

Na controle van verkregen documenten hebben wij het volgende geconstateerd:

tekeningen:

- 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3100 ontbreekt
- 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3102 ontbreekt
- 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3103 ontbreekt
- 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3105 ontbreekt
- 15298-SBE-DO-DET-TEK-CIV-3112 ontbreekt
- 25255.1 UOopbrek 01-0 ontbreekt
- 25255.1 UOafwatering 01-0 ontbreekt
- 25255.1 UO E. 18 Terreinrichting Besix en Koopmans 01-0 ontbreekt
- 25255.1 UO lengteprofiel 01-0 wel ontvangen maar niet opgenomen in de tekeningenlijst.
- 3081-3082-3083 staan on hold, waarom en wanneer worden deze verstrekt?

Bijlagen:

- B2 Grondonderzoek, veel meer bijlagen ontvangen dan vermeld in de bijlagenlijst
- B19 Activiteitenplan flora en fauna ontbreekt

Antwoord:

- Tekeningen zijn toegevoegd aan bijlagen
- Activiteitenplan was reeds toegevoegd aan bijlage B14, is verplaatst naar bijlage B19
- Bijlage B2 zijn alle beschikbare grondonderzoeken toegevoegd welke bij Aanbesteder bekend zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

155

Onderwerp:

Lering Project Maatwerkkingen

Vraag:

Het project "maatwerkkingen" welke voorafgaand aan deze aanbesteding is gegund aan één van de gegadigden is enkele weken geleden op locatie van start gegaan.

Om een level playing field te creëren verzoeken wij u vriendelijk om alle nu bekende opgedane kennis en informatie met alle gegadigden te verstrekken. Met name voor wat betreft het gunningscriterium omgevingsmanagement. Zijn er bijvoorbeeld klachten vanuit omgeving, zijn er verslagen van de afstemmingen met stakeholders in de omgeving?

Antwoord:

De stakeholders die betrokken zijn bij het project Maatwerkking zijn niet gelijk aan de stakeholders binnen het onderhavige werk. Aanbesteder acht hiermee het gelijk speelveld voor alle gegadigden geborgd.

Projectspecifieke afstemmingen en verslagen uit dat project zijn niet van toepassing op het werk waarvoor wordt ingeschreven.

Een generiek aandachtspunt betreft het waarborgen van een ongestoorde bedrijfsvoering van watergebonden bedrijven. Dit vereist zorgvuldige logistieke afstemming, waaronder tijdige afstemming met de duwboot van SIF. Dit aandachtspunt geldt voor alle inschrijvers in gelijke mate.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr.

156

Onderwerp:

Afzet baggerspecie

Vraag:

In de Willem-Alexanderhaven is een verdieping aanwezig die wellicht kan dienen als afzet locatie voor de vrijkomende af te voeren baggerspecie. Is het een optie om de baggerspecie hierin te verwerken? Heeft OG deze mogelijkheid onderzocht?

Antwoord:

OG heeft deze optie reeds besproken met de gemeente Roermond (eigenaar van de havenbodem), maar uitgangspunt blijft om vrijkomende baggerspecie af te voeren

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 jun 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan